

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym + inwentaryzacja 1,42605	km km	1,426	
				RAZEM	1,426
2	KNR 2-01 0101-02 analogia	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną z usunięciem karczów z wywozem do 5km - drzewa obwołu do 50cm 30	szt. szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km - dotyczy poboczy) (1426,05*0,5*0,10)*2	m ³ m ³	142,605	
				RAZEM	142,605
4	KNNR 6 0112-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0-31,5mm grubości po zagęszczeniu 10 cm wraz z poboczami 7188,16+1345,88	m ² m ²	8 534,040	
				RAZEM	8 534,040
5	KNNR 6 0113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych C50/30 fr. 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0,5 7188,16	m ² m ²	7 188,160	
				RAZEM	7 188,160
6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z założeniem "półpięści" 9	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
7	kalk. własna	Nawierzchnia - poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową 7188,16	m ² m ²	7 188,160	
				RAZEM	7 188,160