

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PDOZ KPP Głogów
ADRES INWESTYCJI : Obrońców Pokoju 17
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul. Podwale 31-33
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 2020-01-03

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-01-03

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KPP Głogów					
1		PDOZ			
1	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-15 d.1 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR AT-22 d.1 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x25 cm	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02 d.1 0135-01	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-04 d.1 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 3 km	m ³		
		0,1	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
6	KNR 5-08 d.1 0403-01	montaż przycisków alarmowych wraz z okablowaniem podtynkowym ok. 1 mb	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15 d.1 0117-01	Mieszacz natryskowy o śr. nom. 15x20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000