



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

ODCINEK A.


Przekrój j 1-




Przekrój II-



Przekrój j III-




Przekrój IV-




ODCINEK B


Przekrój V-



Przekrój VI-




Przekrój VII-




ODCINEK A


Przekrój j VIII.



Przekrój IX:



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ




LEGEND.


- 1 - 4cm - warstwa ścierna AC15 dla KR1-2;
- 2 - 5cm - warstwa wiążąca AC16W dla KR1-2;
- 3 - 25cm - warstwa podbudowy z przekruszu kamiennego / betonowego #0/63mm;
- 4 - 10cm - warstwa odsączająca z piasku - nasyp z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinoego ls=9,99;
- 5 - 8cm - kostka brukowa betonowa typu polbruk klasyczny cegielka (chodnik - zD tły oraz grafit, jazdy indywidualne - czerwony);
- 6 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
- 7 - 15cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm;
- 7+ - 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm;
- 8 - 8cm - płyta betonowa typu męba;
- 9 - 5cm - podsypka piaskowa (piasek grubzi);
- 10 - 30cm - podbudowa z kruszywa naturalnego #16/32,0mm owiniętego w geotD kninę separacyjną o wodoprzepuszczalności 100-130 l/m²;
- 11 - krawężnik betonowy ułczy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - łwiatło krawężnika +10cm;
- 12 - krawężnik betonowy - opornik 15x25x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - łwiatło krawężnika -10cm;
- 13 - obrzeże betonowe chodnikowe 8x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, grubość 5cm;
- 14 - pobocze gruntowe - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawą i zawatowany;
- 15 - 20/25cm - kamień rozbiD rkowy - brukowiec obrobiony, spoinowany podsypką cementową i piaskową 1:4;
- 16 - 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
- 17 - krawężnik betonowy jazdowy 15x22x100 na ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15 - łwiatło krawężnika +4cm;

SKALA 1:2


SZCZEGÓŁ "A"



SZCZEGÓŁ "E"



SZCZEGÓŁ "C



SZCZEGÓŁ ODSADZEK SKALA 1:2

