
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont szatni gr. V w Żłobku KALINKA
ADRES INWESTYCJI: Poznań ul. Szamarzewskiego 5/9
NAZWA INWESTORA: Miasto Poznań, Poznański Zespół Żłobków
ADRES INWESTORA: Poznań os. Bolesława Chrobrego 108
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Branża budowlana Kamil Kaniewski
DATA OPRACOWANIA: 30.05.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Szatnia gr. V			
1 d.1	kalk. własna	Demontaż blend, szyn z wyprawkami tynkarskimi i zamurowaniem dziur - wszystkie okna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	kalkulacja własna	Demontaż mebli i ponowny montaż po pracach budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	szatnia	5,07 * 5	m2	25,350	
	wózkarnia	3,68 * 5	m2	18,400	
	komunikacja	2,07 * 1,2	m2	2,484	
	łazienka	1,2 * 1	m2	1,200	
				RAZEM	47,434
4 d.1	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		82,466	m2	82,466	
				RAZEM	82,466
5 d.1	KNR 4-01 0713-01 analogia	Zeskrobanie farby emulsyjnej ze ścian	m2		
	szatnia	2,8 * (2 * 5,07 + 2 * 5)	m2	56,392	
	wózkarnia	2,8 * (2 * 3,68 + 2 * 5,0)	m2	48,608	
	komunikacja	2,8 * (2 * 2,07 + 0,1 + 0,15)	m2	12,292	
	łazienka	0,9 * (2 * 1,2 + 2 * 1)	m2	3,960	
				RAZEM	121,252
6 d.1	KNR 4-01 0713-02 analogia	Zeskrobanie farby emulsyjnej na stropach	m2		
	szatnia	5,07 * 5	m2	25,350	
	wózkarnia	3,68 * 5	m2	18,400	
	komunikacja	2,07 * 1,2	m2	2,484	
	łazienka	1,2 * 1	m2	1,200	
				RAZEM	47,434
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		121,25	m2	121,250	
				RAZEM	121,250
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		47,434	m2	47,434	
				RAZEM	47,434
9 d.1	KNR-W 2-02 2010-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym - uzupełnienia 10% powierzchni	m2		
		121,25 * 0,1	m2	12,125	
				RAZEM	12,125
10 d.1	KNR-W 2-02 2010-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym - przyjęto 5%	m2		
		112,5 * 0,05	m2	5,625	
				RAZEM	5,625
11 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		47,434	m2	47,434	
				RAZEM	47,434
12 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		121,25	m2	121,250	
				RAZEM	121,250
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		121,25	m2	121,250	
				RAZEM	121,250
14 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		47,434	m2	47,434	
				RAZEM	47,434
15 d.1	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (wraz z parapetami, grzejnikami i parapetami nad grzejnikami)	m2		
		121,25 + 47,434	m2	168,684	
				RAZEM	168,684
16 d.1	KNR-W 2-02 1508-02 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych (lamperia do wys. 1,50m) oraz na pełną wysokość ściany zewnętrzne	m2		
	szatnia	$0,9 * (2 * 5,07 + 2 * 5)$	m2	18,126	
	wózkarnia	$0,9 * (2 * 3,68 + 2 * 5,0)$	m2	15,624	
	komunikacja	$0,9 * (2 * 2,07 + 0,1 + 0,15)$	m2	3,951	
				RAZEM	37,701
17 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż osłon grzejnikowych w sali, sypialniach	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.1	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż nowej osłony grzejników	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.1	kalkulacja własna	Prace elektryczne - wkucie przewodów ułożonych natynkowo (m.in. oświetlenie awaryjne, internet, domofon), montaż nowych opraw (włączniki i gniazdko), demontaż lampy bakteriobójczej. Wymiana czujek alarmowych oraz demontaż starej oprawy wraz z okablowaniem,	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	KNR 0-19 0931-07 analogia	Malowanie skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą oraz wymiana okuć (zamki, klamki, mechanizmy)- drzwi 90x200cm	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
23 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż i zabudowa GK gabloty 120x80cm oraz rur od instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	Kalkulacja własna	Montaż osłon narożników przy drzwiach (osłony kątowe, drewniane)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Wywóz mat. z rozbiórki			
25 d.2	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu oraz materiałów z rozbiórki	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
26 d.2	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie kontenerem 1,5 m3 gruzu i mat. z rozbiórki z utylizacją	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500

Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	WACETOB wyd.III 2000	KNR-W 4-01	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE	3, 4, 19, 20
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR 4-01	Roboty remontowe budowlane	5
3	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB 202	Uzupełnienia do KNR 2-02 cz.I-XI	7, 8, 13, 14
4	WACETOB wyd.V 2003	KNR-W 2-02	KONSTRUKCJE BUDOWLANE	9, 10
5	ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR 2-02	Konstrukcje budowlane	11, 12, 15

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Obmiar	2
1 Szatnia gr. V	2
2 Wywóz mat. z rozbiórki	4
Opisy podstawy wyceny	5
Spis treści	6