

## USŁUGI KOMINIARSKIE

Grzegorz Zalisz  
ul. Wojska Polskiego 10  
63-910 Miejska Górka  
NIP 699-196-28-60, tel. 665 988 081  
(pieczęć zakładu kominiarskiego)

Rawicz, dnia 17.05.24r.

Opinia nr 139 /2024

Z wyników przeprowadzonych oględzin -ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku położonym w, 63-900 Rawicz ul Rynek 17/4 (mieszkanie parter).

dotyczących urządzeń grzewczo -kominowych użytkowanych przez: Gmina Rawicz  
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza kominiarskiego Grzegorza Zalisza w celu:

1. Wskazania przewodów kominowych i usytuowania miejsc na podłączenie.

~~2. Ustalenie prawidłowości podłączenia.~~

~~3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:.

Przewód kominowy nr 1. istniejący murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje się do podłączenia wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kuchni, gdzie będzie znajdowała się kuchenka gazowa czteropalnikowa. Kratek wentylacyjną w kuchni o wymiarach 14 cm na 21 cm należy połączyć za pomocą kanału poziomego przebiegającego nad stropem mieszkania. Kanał należy wykonać z rury metalowej o powierzchni 160 cm<sup>2</sup>.

Przewód kominowy nr 2. istniejący murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje się do podłączenia wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia łazienki, gdzie będzie znajdował się kocioł CO gaz kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania.

Na obu przewodach kominowych wentylacji grawitacyjnej zalecam na wylocie zamontować nasady kominowe typu: turbovent w celu poprawy cyrkulacji powietrza , a także uniknięcia odwrotu ciągu kominowego, spowodowanego, iż komin jest usytuowany w sąsiedztwie wysokiej zabudowy.

Przewód kominowy nr 3. istniejący murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje się do wyprowadzenia spalin z kotła CO gaz kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania. Obowiązkowy montaż wsadu kominowego koncentrycznego powietrzno-spalinowego fi 60/100 lub 80/125.

Opinię sporządzono na podstawie o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r. (Dz. U. Nr 99 poz.414). Ustawę o ochronie ppoż. zgodnie z par 34.1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoż budynków, innych obiektów i terenów ( Dz. U. 2010 r. poz. 719 z późn. zm.).

Opinię sporządzono w 2 egz. z Potwierdzenie odbioru opinii:

1. Egzemplarz dla Mistrza Kominiarskiego.

2 Egzemplarz dla właściciela/ inwestora

dnia.....podpis.....


Uwagi:

4. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy po informować w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania.

5. Szkiec orientacyjny na odwrocie.

6. Niepotrzebne skreślić.

MISTRZ KOMINIARSKI  
UPR. NR 5416922  
Grzegorz Zalisz



Ulica: Wazów

## USŁUGI KOMINIARSKIE

Grzegorz Zalisz

ul. Wojska Polskiego 10

63-910 Miejska Górka

NIP 699-196-28 60, tel. 665 988 081

MISTRZ KOMINIARSKI

UPR. 66/2022

Grzegorz Zalisz