




Rzut parteru - instalacje elektryczne
SKALA 1:50

LEGENDA:

- A1  Oprawa typu plafon LED, ok. 13W min. 2700lm, IP65, IK10, z mikrofalowym czujnikiem ruchu, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, trwałość źródeł LED - 60 000h
- B1  Oprawa natynkowa typu LED, ok. 26, min. 3900lm, IP44, IK04, wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h
- B2  Oprawa natynkowa typu LED, ok. 26, min. 3900lm, IP44, IK04, wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h
- C1  Oprawa ścienna, szczelna, typu LED 11W, 1300lm, IP44, IK04, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz
- Aw1  Oprawa awaryjna LED 3W, IP44, II klasa ochrony, min. 2h, optyka uniwersalna, z autotestem, certyfikat CNBOP
- Aw2  Oprawa awaryjno-sieciowa LED 3W, IP66, I klasa ochrony, min. 2h, optyka asymetryczna, z autotestem, przystosowana do niskich temperatur, certyfikat CNBOP
-  Rozdzielnice elektryczne
- PWP  Przeciwpowozarowy wylacznik pradu
-  Gniazdo 16A 250V p/t IP20
-  Gniazdo 16A 250V p/t IP44
-  Zestaw gniazd komputerowych IP20 p/t.:
2 x gniazdo komputerowe DATA z kluczem,
2 x gniazdo ogolne
2 x RJ45
- ZG  Wypust przewodu zasilajacego
-  Łacznik pojedynczy 10A - IP20/IP44
-  Łacznik grupowy 10A - IP20/IP44
-  szafa teletechniczna
- GTT 



ENERGOPROJEKTY SP. Z O.O.
ul. Opolska 15, 15-549 Białystok,
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

OBIĘKT:
PODWOJNA KANCELARIA LEŚNICTW W RAMACH
GOSPODARKI LEŚNEJ, NA DZ. NR EWID. 98/18,
OBRĘB POBOBIE ŚRĘDNE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PISZ
WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJ. 9,9 M³

INWESTOR:
SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO PISZ
UL. GDAŃSKA 24
12-200 PISZ

NAZWA RYSUNKU:
Rzut parteru - instalacje elektryczne

DATA: 22.07.2021 **SKALA:** 1:50 **NR RYSUNKU:** E.2

OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
MGR INŻ. ROBERT GRODZKI
PDL/0101/POOE/06