

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Modernizacja drogi gminnej Zagórzycza dz. 59/3 gmina Damnica

Adres: obręb geodezyjny Zagórzycza dz. nr 59/3
Gmina Damnica

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Damnica
ul. Górna 1 76-231 Damnica

Wykonawca:

Sporz. dził: mgr inż. Marcin Wachnicki
Sprawdził:
Data opracowania: 30-07-2024

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	311	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,17	km km	0,170	0,170
2	715	JEZDNIA BC			
2.1	KNNR 6 0102-03	Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 30*1,5+170*2*0,75	m2 m2	300,000	300,000
2.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zag szczenie podło a wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 30*1,5+170*2*0,75	m2 m2	300,000	300,000
2.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 170*3,5	m2 m2	595,000	595,000
2.4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm 30*1,5	m2 m2	45,000	45,000
2.5	KNNR 6 0109-0500	Nawierzchnie betonowe, grubo warstwy po zag szczeniu 18 cm 170*3,5+30*1,5	m2 m2	640,000	640,000
3	732	POBOCZA			
3.1	KNNR 6 0113-05	Pobocza wykonane z gruntu pozyskanego i dowiezionego na koszt Wykonacy 170*2*0,75	m2 m2	255,000	255,000