

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedsięwzięcie : **Roboty remontowe na KUL - rok 2021**

Obiekt : **KON - Roboty remontowe w Konwiktzie Księży Studentów KUL**

Adres : ul. I. Radziszewskiego 7 , Lublin.

KONWIKT KSIĘŻY STUDENTÓW KUL - Wykonanie okładziny ścian z płytek w kuchni Stołówki Studenckiej.

Inwestor : **Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II**

Adres : Al. Raclawickie 14, 20-950 Lublin

Wykonawca : Wykonawstwo w siłach obcych

KONWIKT KSIĘŻY STUDENTÓW KUL - Wykonanie okładziny ścian z płytek w kuchni Stołówki Studenckiej.

Przedsięwzięcie : Roboty remontowe na KUL - rok 2021

Obiekt : KON - Roboty remontowe w Konwiku Księży Studentów KUL

Adres : ul. I. Radziszewskiego 7 , Lublin.

Data: 2021-07-21

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 1323-0101-08-00 MGIEEn [Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92] Ręczne skucie tynków. $(10.83 + 0.15 + 0.15 + 4.81 + 12.94 + 3.09 + 2.11 + 0.20 + 1.40) * 2.70 - 1.4 * 2.0 =$ Razem =	93,536 93,536 93,536	m2 m2
2	KNR 202-0803-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. II $(10.83 + 0.15 + 0.15 + 4.81 + 12.94 + 3.09 + 2.11 + 0.20 + 1.40) * 2.70 - 1.4 * 2.0 =$ Razem =	93,536 93,536 93,536	m2 m2
3	KNR 202-0829-06-05 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm, ze smarowaniem tylko podłoża lub płytek klejem: z użyciem płytek jasnych ze spoinowaniem. $(10.83 + 0.15 + 0.15 + 4.81 + 12.94 + 3.09 + 2.11 + 0.20 + 1.40) * 2.70 - 1.4 * 2.0 =$ Razem =	93,536 93,536 93,536	m2 m2
4	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Zabezpieczenie podłóg folią Kuchnia Stołówki Studenckiej: $57.82 =$ Razem =	57,820 57,820 57,820	m2 m2
5	KNR 1323-1001-11-00 MGIEEn [Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92] Zabezpieczenie okien folią $1.3 * 1.05 * 4 + 1.4 * 2.0 =$ Razem =	8,260 8,260 8,260	m2 m2
6	kalk. własna. Zabezpieczenie folią urządzeń nie dających się zdemontować	5,000	szt
7	KNR 401-1204-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach Kuchnia Stołówki Studenckiej: $57.82 =$ Razem =	57,820 57,820 57,820	m2 m2