



ZAKRES PRAC REMONTOWYCH  
ETAP ROZBIÓRKOWY



ETAP WZMOCNIENIA




Zakres robót remontowych:

- Naprawa powierzchniowa betonu łuku (spód i boki), skucie hydromonitorem otuliny gr. 20mm i odtworzenie masami PCC, fakturowanie mieszanką betonową na bazie cementu rzymskiego,
- Naprawa powierzchniowa betonu wewnątrz wnek,
- Skucie powierzchni górnej płyty pomostu na gr. 20mm i wykonanie warstwy wzmacniającej gr. 100mm (beton C25/30, stal BS1500), izolacja natłyskowa MMA, konstr. jezdni i nawierzchnia mostowa,
- Konstrukcja jezdni i nawierzchnia drogowa,
- Wypełnienie gruntem niespoistym zagęszczonym do 1,0 Pr,
- Odtworzenie umocnienia brzegu przy filarach mostowych szer. 2,0m: materace faszynowe gr. 0,5m, narzut kamienii frakcji 150-250mm gr. 0,5m.


ZBROJENIE ŁUKÓW SKRAJNYCH - Stal BS1500:

Dla betonu gr. 200mm - powierzchniowo fi 14mm w siatce 200x200mm  
Zespolenie - pionowo fi 14mm w siatce 250x250mm

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



Opis sieci/przewodów pokazanych na przekrojach:

- Wodociąg DN 150 - w osłonie rury dwudzielnej 225/5 mm
- Kabel eN - zasilanie - w osłonie rury dwudzielnej 160/5 mm
- Kabel eN - oświetlenie - w osłonie rury dwudzielnej 110/5 mm
- Gaz średniego ciśnienia DN 80 - w osłonie rury dwudzielnej 160/5 mm
- Gaz niskociśnieniowy DN 200 - w osłonie rury dwudzielnej 280/5 mm
- Gaz niskociśnieniowy DN 200 - w osłonie rury dwudzielnej 280/5 mm
- Kabel eN - oświetlenie - w osłonie rury dwudzielnej 110/5 mm

Zamawiający  <b>GMINA TRZEBATÓW</b> ul. Borek 1 12-305 Trzebatów		Jednostka projektowa  <b>PONT-PROJEKT</b> s.c. z o.o. ul. Sienkiewicza 1 12-305 Trzebatów	
Zadanie:	Remont mostu drogowego nad rzeką Regą w ciągu ul. Dworzecowej w Trzebatowie		
Objekt:	Most drogowy nad rzeką Regą w ciągu ul. Dworzecowej w Trzebatowie		
Tytuł rysunku:	Naprawa i wzmocnienie mostu		
Zespół autorski	Nazwisko i imię	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Pawełski	128/04/93	
Sprzedaż	mgr inż. Michał Polowski	128/04/2022	
Nr wydruku	Data	Skala	Nr. np.
	Maj 2022	1:50; 1:100	4