

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw w miejscowości Piskorzeniec
ADRES INWESTYCJI : Piskorzeniec nr ewid. 1004 obr. Piskorzeniec
INWESTOR : Gmina Przedbórz
ADRES INWESTORA : ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Ziemia 97-360 Kamieński ul. Sportowa 4
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I. kw 2024r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1.1		Roboty pomiarowe			
1 d.1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe 1500/10000	ha ha	0,150	
				RAZEM	0,150
2		Utwardzenie - komunikacja piesza, place żwirowe			
2.1		Plac żwirowy fundamenty			
2 d.2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - głębokość koryta 40 cm Krotność = 2 250	m ² m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
3 d.2.1	KNR 2-31 0202-05 analogia	Nawierzchnia z piasku płukanego - grubość po zagęszczeniu 30 cm 250	m ² m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
3		Wyposażenia			
3.1		Plac zabaw			
4 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu orbitrek fitness zgodnie z projektem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu biegacz fitnessj huśtawki zgodnie z projektem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu rowerek fitness zgodnie z projektem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu sprężynowiec - bujakzgodnie z projektem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu kosz na śmieci zgodnie z projektem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu huśtawka potrójna zgodnie z projektem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu ławka zgodnie z projektem 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu huśtawka stojąca pionowa wagowa zgodnie z projektem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż dużego zestawu zabawowego zgodnie z projektem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze							
1.1	Roboty pomiarowe							
2	Utwardzenie - komunikacja piesza, place żwirowe							
2.1	Plac żwirowy fundamenty							
3	Wypożyczenia							
3.1	Plac zabaw							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 1	Roboty przygotowawcze					
1.1	1 - 1	Roboty pomiarowe					
2	2 - 3	Utwardzenie - komunikacja piesza, place żwirowe					
2.1	2 - 3	Plac żwirowy fundamenty					
3	4 - 13	Wypożyczenia					
3.1	4 - 13	Plac zabaw					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie: