

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt **Niezanego Żołnierza**

Inwestor Gmina Miasto Złotów, Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

KLAUZULA O UZGODNIENIU OPRACOWANIA - Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie jest integralną częścią dokumentacji projektowej i należy je rozpatrywać łącznie.

Sporządził mgr inż. Anna Lauda - Pastuszka

Przasnysz, Październik 2023r.

Spis działów przedmiaru robót

Zagospodarowanie terenu – Nieznanego Żołnierza

Nr	Opis robót	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
1.	Zagospodarowanie terenu				
1.1	Zieleń				
1.1.1	Przygotowanie terenu				
1.1.2.	Nasadzenia				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Tabela przedmiaru robót

Zagospodarowanie terenu – Nieznanego Żołnierza

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	4	5	6
		1. Zagospodarowanie terenu		
		1.1. Zieleń		
		1.1.1 Przygotowanie terenu		
1	KNR 2-01 0111/02	Oczyszczenie terenu z kamienia oraz z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzосу, z wywiezieniem	m2	126,5
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 30cm	m2	126,5
3	KNR AT-06 0104/04	Załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowczych	t	35
4	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów na odległość do 15km	kurs	2
5	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku	t	35
6	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	38
		1.1.2. Nasadzenia		
7	KNR 2-21 0218/01	Ziemia do zaprawy dołów pod krzewy	m3	13,5
8	KNR 2-21 0311/04	Sadzenie krzewów	szt	210
9	KNR 2-21 0311/04.1	Sadzenie bylin	szt	28
10	KNR 2-21 0311/07.2	Sadzenie drzew (do każdego drzewa 3 paliki, 1 peszel)	szt	3
11	Kalkulacja indywidualna	Kora iglasta, zrębki lub węgiel brunatny	m2	90