

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja szkód na drodze leśnej w Leśnictwie Kopaliny. (nr inw. 220/553)
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Kopaliny
INWESTOR : Nadleśnictwo Brzesko
ADRES INWESTORA : 32-800 Brzesko, Jadowniki ul.Brzeska 59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 23/01/2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23/01/2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odcinek w km 0+100-0+125			
d.1	KNR 2-31 1401-04 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie kruszywem łamanym frakcji 0-31,5mm 25.0*0.9*0.12	m ³ m ³	 2.700	 2.700
				RAZEM	2.700
d.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 25.0*0.9	m ² m ²	 22.500	 22.500
				RAZEM	22.500
d.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie poz.2	m ² m ²	 22.500	 22.500
				RAZEM	22.500
2		Odcinek w km 0+125-0+153			
d.2	KNR 2-31 1401-04 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie kruszywem łamanym frakcji 0-31,5mm 28.0*(0.8+0.6)*0.1	m ³ m ³	 3.920	 3.920
				RAZEM	3.920
d.2	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 28.0*(0.8+0.6)	m ² m ²	 39.200	 39.200
				RAZEM	39.200
d.2	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie poz.5	m ² m ²	 39.200	 39.200
				RAZEM	39.200
3		Odcinek w km 0+153-0+256			
d.3	KNR 2-31 1401-04 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie kruszywem łamanym frakcji 0-31,5mm 112.0*0.9*0.1	m ³ m ³	 10.080	 10.080
				RAZEM	10.080
d.3	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 112.0*0.9	m ² m ²	 100.800	 100.800
				RAZEM	100.800
d.3	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie poz.8	m ² m ²	 100.800	 100.800
				RAZEM	100.800
4		Odcinek w km 0+286-0+322			
d.4	KNR 2-31 1401-04 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie kruszywem łamanym frakcji 0-31,5mm 36.0*(0.9+0.8)*0.07	m ³ m ³	 4.284	 4.284
				RAZEM	4.284
d.4	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 36.0*(0.9+0.8)	m ² m ²	 61.200	 61.200
				RAZEM	61.200
d.4	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie poz.11	m ² m ²	 61.200	 61.200
				RAZEM	61.200
5		Odcinek w km 0+322-0+357			
d.5	KNR 2-31 1401-04 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie kruszywem łamanym frakcji 0-31,5mm 35.0*0.7*0.1	m ³ m ³	 2.450	 2.450
				RAZEM	2.450
d.5	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 35.0*0.7	m ² m ²	 24.500	 24.500
				RAZEM	24.500
d.5	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie poz.14	m ² m ²	 24.500	 24.500
				RAZEM	24.500
6		Odcinek w km 0+357-0+386			
d.6	KNR 2-31 1401-04 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie kruszywem łamanym frakcji 0-31,5mm 29.0*0.8*0.07	m ³ m ³	 1.624	 1.624
				RAZEM	1.624

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.6	1401-06	29.0*0.8	m ²	23.200	
				RAZEM	23.200
18	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.6	1401-07	27.0*0.8	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600