

## **Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu kładek**

Stan istniejący:

### **Kładka nr 1:**

Długość kładki: około 151 mb, kładka składa się z około 748 desek poziomych o wymiarach około 15 cm x 120 cm, kładka ogrodzona jest słupami drewnianymi o wymiarach: średnica: ok. 20 cm, długość ok. 135 cm. Pomiędzy słupami lina jutowa powieszona na trzech poziomach. Ilość słupów: 136 (68 słupów na stronę).

### **Kładka nr 2:**

Długość kładki: około 49 mb, kładka składa się z około 552 desek poziomych o wymiarach około 15 cm x 115 cm, kładka ogrodzona jest słupami drewnianymi o wymiarach: średnica: ok. 20 cm, długość ok. 150 cm. Pomiędzy słupami lina jutowa powieszona na trzech poziomach. Ilość słupów: 96 (48 słupów na stronę).

### **Obecny stan techniczny:**

Obecny stan techniczny: słaby, 50% słupków nie jest stabilna, liny zabezpieczające posklejane taśmą, w wielu przęsłach brak lin. Deski poziome poluzowane i zbutwiałe.

Opis czynności do wykonania:

1. Wymiana wszystkich słupów ogrodzeniowych w ilości około – 232 szt.
2. Wymiana desek poziomych w ilości około: 450 szt.
3. Wymiana liny na linę syntetyczną pomiędzy przęsłami na całej długości dwóch kładek, w dwóch poziomach.
4. Impregnacja i zabezpieczenie wszystkich elementów przed działaniem wilgoci.