

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Dostosowanie kojców i bud psów służbowych KPP w Bielsku Podlaskim do obowiązujących przepisów.

### Kojce psów służbowych


1. Demontaż istniejących kojców prefabrykowanych KPP w Bielsku Podlaskim przy ul. M. Kopernika 7 z przewiezieniem do magazynu KWP w Białymstoku przy ul. Wspólnej 32.
2. Dostawa i montaż 8 kojców psów służbowych w miejscu zdemontowanych kojców na istniejącym podłożu betonowym (kojce pojedyncze)
  - wymiar wewnętrzny: szer. 250 cm, dł. 250 cm, wys. 250 cm
  - wykonane z ram z profili stalowych ocynkowanych wypełnionymi rurkami z rozstawem co 5 cm z materiałów z wieloletnim zabezpieczeniem antykorozyjnym, o trwałej konstrukcji, wysokiej stabilności i odporności mechanicznej
  - furтка wejściowa otwierana do środka
  - drzwiczki do podawania karmy z dwoma miskami
  - z trzech stron ściany pełne z desek
  - podłoga wykonana z desek przymocowanych do drewnianych krawędziaków
  - drewno impregnowane środkami dopuszczonymi do kontaktu ze zwierzętami
  - dach jednospadowy z blachy stalowej ocynkowanej trapezowej wysunięty 1,5 m nad budą za tylną ścianą
  - w tylnej ścianie otwór (szer. 30 cm / wys. 40 cm ) zapewniający bezpośrednie przejście do budy
  - rynien i rur spustowych

### Budy psów służbowych

1. Demontaż istniejących bud KPP w Bielsku Podlaskim przy ul. M. Kopernika 7 z przewiezieniem do magazynu KWP w Białymstoku przy ul. Wspólnej 32.
2. Dostawa i montaż 8 bud psów służbowych w miejscu zdemontowanych bud na istniejącym podłożu betonowym
  - konstrukcja i materiały do wykonania budy stanowią barierę termiczną oraz zapewniają utrzymanie w jej wnętrzu temperaturę powyżej 0°C
  - ściany są pełne, stanowiące osłonę przed silnym wiatrem
  - powierzchnia wewnętrzna 2,5 m<sup>2</sup>
  - z przedsionkiem stanowiącym 25-30% powierzchni budy
  - ściany z desek na pióro i wpust, impregnowane środkami dopuszczonymi do kontaktu ze zwierzętami
  - ściany, podłoga i sufit ocieplone styropianem gr. min. 5 cm
  - konstrukcja dachu umożliwia jego mechaniczne podnoszenie, otwierany na zawiasach, pokryty blachą stalową ocynkowaną
  - wejście do budy przez otwór (szer. 30 cm / wys. 40 cm ).

### **UWAGA:**

1. Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z pomiarami, wytworzeniem, transportem i wbudowaniem materiałów.
2. Na potwierdzenie żądanych parametrów jakościowych użytych materiałów Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty, tj. atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności.
3. Wykonanie oświetlenia kojców przez użytkownika nie spowoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

STARSZY SPECJALISTA  
ZESPOŁU WSPOMAGAJĄCEGO  
Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów  
Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Białymstoku  
  
mgr inż. Marek Samieczyk  
upr bud do kier rob bud bez ograniczeń  
w spec konst-bud nr ewid. 11/33/99