

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR</b>					
<b>1</b>		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR 13-23 0106-06	Rozbiórka rynien	m		
		2 * 49,3 + 7,2 + 36,6	m	142,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>142,400</b>
2 d.1	KNR 13-23 0106-07	Rozbiórka rur spustowych	m		
		15 * 3,33	m	49,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,950</b>
3 d.1	KNR 13-23 0106-05	Rozbiórka obróbek blacharskich	m2		
		(2 * 49,3 + 7,2 + 36,6) * 0,3	m2	42,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,720</b>
4 d.1	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m2		
		(2 * 49,3 + 7,2 + 36,6) * 0,5	m2	71,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,200</b>
5 d.1	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		930,0	m2	930,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>930,000</b>
<b>2</b>		<b>Konstrukcja dachu</b>			
6 d.2	KNR-W 4-01 0419-04	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępnie łąt ponad 16 cm	m2		
		930	m2	930,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>930,000</b>
7 d.2	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 18 cm	m		
		105 * 4,5	m	472,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>472,500</b>
8 d.2	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek. Nabicie desek wyrównujących o grubości 2,5 cm.	m		
		105 * 4,5	m	472,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>472,500</b>
9 d.2	KNR 2-33 0718-09	Malowanie drobnych elementów w konstrukcji stalowych ręczne pędzlem - dwie warstwy. Wsp R=2,0	t		
		1,310	t	1,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,310</b>
10 d.2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach. Demontaż i ułożenie nowej. Przyjęto Wsp R=2,0	m2		
		930,0	m2	930,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>930,000</b>
<b>3</b>		<b>Prace odtworzeniowe</b>			
11 d.3	KNNR 2 0506-01	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki	m		
		2 * 49,3 + 7,2 + 36,6	m	142,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>142,400</b>
12 d.3	KNNR 2 0506-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe	m		
		15 * 3,33	m	49,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,950</b>
13 d.3	KNR-W 4-01 0537-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm. Przyjęto odzysk 95% materiałów, 5% nowych materiałów.	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2 * 49,3 + 7,2 + 36,6) * 0,3$	m2	42,720	
				RAZEM	<b>42,720</b>
14 d.3	KNP 02 0325-01.02	Podsufitki z desek ostruganych. Przyjęto odzysk 95% materiałów, 5% nowych materiałów.	m2		
		$(2 * 49,3 + 7,2 + 36,6) * 0,5$	m2	71,200	
				RAZEM	<b>71,200</b>
15 d.3	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną. Przyjęto odzysk 95% materiałów, 5% nowych materiałów.	m2		
		930,0	m2	930,000	
				RAZEM	<b>930,000</b>