



# Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Szczecin, 11.01.2021 r.

WSPR/DT/ /2020

Nr sprawy: 2020.14.ZP

## WYJAŚNIENIE NR 9

Dotyczy postępowania nr 2020.14.ZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
**Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego 18 w Szczecinie.**

**Do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.**

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>Prosimy o pilne stanowisko dotyczące wsporników żelbetonowych elewacji. Wg listy materiałowej a także udostępnionych detali A.6.7.1 i A.6.7.2 występuje znacząca rozbieżność, mająca kolosalny wpływ na wycenę tych elementów. W detalach wskazano „Wspornik betonowy z betonu architektonicznego TYP I.1.4 wodoszczelnego TYP I.1.2....”. Z listy materiałowej wynika, że typ I.1.2 to beton wodoszczelny W8 S150 klasy C25/30 (co potwierdza projekt konstrukcyjny wsporników), z kolei typ I.1.4 to beton architektoniczny BA3 (najwyższa kategoria betonów architektonicznych a także najwyższe koszty), z dodatkiem białego pigmentu i klasy C30/37. Prosimy o jednoznaczne stanowisko jaki beton należy uwzględnić przy produkcji prefabrykatów wsporników żelbetonowych.</p> <p>Reasumując; mamy kilka wariantów: Wg projektu konstrukcji – beton C25/30 Wg detali wsporników – wspornik betonowy z betonu architektonicznego TYP I.1.4 (C30/37 BA3) wodoszczelnego TYP I.1.2 (C25/30 W8) Wg detali ściany atykowej (rys.A.6.11) – wspornik betonowy TYP III.3.2 (wg listy materiałowej z betonu TYP I.1.3 – czyli chudy beton C8/10) – potwierdza to również SST</p>	<p><b>Wspornik betonowy z betonu architektonicznego TYP I.1.4 (C30/37 BA3)</b></p>
2.	<p>W związku z ostatnimi wyjaśnieniami – prosimy o informację czy zgodnie z dotychczasowymi wyjaśnieniami na ściany fundamentowe murowane należy przewidzieć bloczki betonowe czy zgodnie z odpowiedzią 98 z dnia 30.12.2020 z bloczków silikatowych w myśl odpowiedzi 246 „Zamawiający informuje, że wyjaśnienia późniejsze aktualizują wyjaśnienia wcześniejsze”?</p>	<p><b>Tak, zgodnie z dotychczasowymi wyjaśnieniami na ściany fundamentowe murowane należy przewidzieć bloczki betonowe</b></p>

Z poważaniem,  
Z-ca Dyrektora  
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia  
Ratunkowego w Szczecinie  
mgr Zbigniew Michałczuk

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
ul. Mieszka I 33  
71-011 Szczecin  
NIP 8522184546  
KRS 0000003063  
REGON 811640482

Telefon: (91) 433 38 01  
Fax (91) 433 57 54  
e-mail: sekretariat@999.szczecin.pl  
www.999.szczecin.pl  
PKO S.A. 55124038131111000043807381