

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI PRZY UL.SMOLNICKIEJ W SOŚNICOWICACH WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ
I SANITARNĄ
ADRES INWESTYCJI : SOŚNICOWICE
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W SOŚNICOWICACH
ADRES INWESTORA : 44-153 SOŚNICOWICE UL. RYNEK 19
BRANŻA : TELETECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Tomasz Kowalski
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

(Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004, poz.1389)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-01 0401-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kat.III 21	stud. stud.	21.000	
				RAZEM	21.000
2	KNR 5-01 0106-05	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III Rura RHDPE 40.3,7 o długości 1647 m Rura WMR 40 (7x10/8) o długości 549 mb Rura RHDPE 110/6,3 o długości 549 mb Rura RHDPE 125/7,1 o długości 221 549	m m	549.000	
				RAZEM	549.000
3	KNR 2-19 0219-01	Taśma sygnalizacyjna 549	m m	549.000	
				RAZEM	549.000
4	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 21	pomiar pomiar	21.000	
				RAZEM	21.000
5	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 21	szt. szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
6	KNR 5-01 1310-01/02	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 7.5 parach - ekstrapolacja 21	odc. odc.	21.000	
				RAZEM	21.000
7	kalk. własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000