

ZWIK.SP.KDZ.420.19.2024

Sulęcín, dnia 21.02.2024 r.

**BIURO DROGOWE**  
**„TRASA”**  
**Ul. Konwaliowa 1**  
**69-110 Rzepin**

Dotyczy : Zadań z zakresu sieci wod-kan projektu „Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudową drogi gminnej nr 103348F (ul. Winna Góra w Sulęcínie)”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcínie sp. z o.o. przedkłada poniższej uzgodnienia zadań do projektu:

1. Wymiana sieci azbestocementowej i przyłączy wodociągowych na odcinku od miejsca „Początek rozbudowy drogi gminnej 0+000,00” do studni 74,76/72,86 w ul. Kościuszki na sieć PE100 SDR17 DN160 oraz przyłączy PE100 SDR17.
2. Wykonanie spięcia wymienianej sieci z sieciami w ulicach Moniuszki, Chrobrego, Traugutta, Rybna na granicy opracowania projektu.
3. Wykonanie na sieci wodociągowej, w miejscu za skrzyżowaniem z ul. Chrobrego na wysokości działek 106/1 i 106/7, studni z wyposażeniem zaworu antyskażeniowego oraz zasuw odcinających DN150.
4. Zabudowa na rozgałęzieniach sieci zasuw sekcyjnych o średnicach zgodnych z średnicami rur.
5. Zapewnienia odpowiedniego rozwiązania technicznego celem ułatwień ewentualnej naprawy odcinka sieci zlokalizowanej na moście nad rzeką Postomią bądź jej wymiany.
6. Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ul. Winna Góra oraz przebudowa studni 69,54/68,18 i odcinka sieci kd 750 w ul. Chrobrego od studni do wylotu do odbiornika.
7. Wpięcie do wymienianej kd w ul. Winna Góra odpływu ze stawu - działka nr ewid. 79.


Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Kluszczyk

Załącznik:

- Szkic mapowy odcinka sieci wodociągowej Winna Góra -Traugutta



6' 42.77"  
7607.87  
ia Góra