

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Dębowiec, dz. o nr ewid.: 2208</b>		
1	Element	<b>Roboty w zakresie nawierzchni</b>		
1.1	KNR 201/108/4	Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszyca gęste	ha	0,00770
1.2	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, z transportem urobku według uznania Wykonawcy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		77*1		
			77,00	
		RAZEM:	77,00	
1.3	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m2	77,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		km 0+000 - 0+105	105*2,8	
		km 0+150 - 0+205	55*2,8	294,00
		km 0+224 - 0+273	49*2,8	154,00
		km 0+410 - 0+540	130*2,8	137,20
			364,00	
		RAZEM:	949,20	
1.4	KNR 231/802/1 analogia	Korytowanie pod warstwy podbudowy, usunięcie warstwy ziemi gr. 10·cm wraz z transportem urobku, na odł. do 4km, miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	949,20
		Wyliczenie ilości robót:		
		km 0+105 - 0+150	45*2,8	
		km 0+205 - 224	19*2,8	126,00
		km 0+273 - 0+410	137*2,8	53,20
		km 0+540 - 0+655	115*2,8	383,60
			322,00	
		RAZEM:	884,80	
1.5	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm	m2	884,80
		Wyliczenie ilości robót:		
		316*2,8		
			884,80	
		RAZEM:	884,80	
1.6	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm	m2	884,80
				2 436,00

## Przedmiar robót

Nr	Ppdstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Pagórek, dz. o nr ewid.: 40/2, 442</b>		
1	Element	<b>Roboty w zakresie nawierzchni</b>		
1.1	KNR 231/802/7	Rozebranie podbudowy, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, grubość podbudowy 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		jezdnia 310*3		930,00
		RAZEM:		930,00
1.2	KNR 231/1510/4 (3)	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowładowczymi, według uznania wykonawcy, załadunek mechaniczny, kruszywo naturalne	m2	930,00
1.3	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	t	288,00
1.4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	930,00