


RZUT KONSTRUKCJI DACHU
Skala 1:50



UWAGA!
Wymian lukarny, miecze, krokwie
mocować do krokwi narożnych
za pośrednictwem wkrętów do drewna
12x220mm.
Wszystkie elementy nie opisane
łączyć zgodnie ze sztuką budowlaną.

UWAGA!
Jętki montować do krokwi narożnych
na krzyż na dwóch poziomach
śrubami gwint.2x Ø16mm na połączenie

W miejscu przecięcia się jętek zaciąć
belki do połowy wysokości.
Połączenie wzmocnić śrubami.

DREWNO KLASY C-24 (sosna, świerk)	
Krokwie	8x18cm
Krokwie narożne	8x18cm
Płatew stolcowa	18x18cm
Słupy	18x18cm
Miecze	8x16cm
Jętki	8x18cm
Deski okapowe	2,5x15cm
Pochwyt barierki	8x8cm

DREWNO gat.iglaste klasy C24
wg PN-B-03150 :2000

SOWA PROJEKT PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl			
TEMAT:	"BUDOWA PODESTU, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (ETAP I) WRAZ Z BUDOWĄ ALTANY (ETAP II)" W RAMACH ZADANIA PN. „MODERNIZACJA PARKU SOKOŁA W DĘBICY”.		
Inwestor:	GMINA MIASTA DĘBICA, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica		
Lokalizacja:	dz. nr ewid. 968, obręb 0004, gmina m. Dębica, powiat dębicki		
Przedmiot rysunku:	ALTANA - RZUT KONSTRUKCJI DACHU		Skala: 1:50
Projektował Nr uprawnień	mgr inż. Gabriel Sowa uprawnienia budowlane nr K-69/01 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	branża KONSTRUKCYJNA	Data: 09.05.2024
Sprawdzał Nr uprawnień	mgr inż. Łukasz Kozioł uprawnienia budowlane nr PKW/0135/PKW/018 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	branża KONSTRUKCYJNA	Nr rys. K2