



RZUT DACHU - PROJEKT



W RAMACH TERMOMODERNIZACJI NA POZIOMIE DACHU NALEŻY :

1. Sprawdzić stan techniczny istniejącego pokrycia papowego na żelbetowym dachu. Przyjęło, że istniejące pokrycie dachowe będzie pozostawiane, lecz miejscowo naprawiane. Widoczne odspojenia, pęcherze należy naciąć, wywinąć, osuszyć, a następnie te miejsca podkleić paskami asfaltowymi. Większe zgrubienia i fałdy ściąć i wyrównać płaszczyznę dachu.
2. Montować styropian laminowany papą - tzw. styropapę (twardy styropian klasy min. EPS 100) gr. 20cm. Styropapę mocować zarówno na klej jak i mechanicznie.
3. W narożniki między dachem, a przylegającymi do niego ścianami wklejać kliny styropianowe laminowane papą o wym. 10x10cm.
4. Na styropapie ułożyć ostateczne pokrycie dachowe w układzie dwuwarstwowym, składającym się z papy podkładowej i papy wierzchniego krycia.

Uwaga: do robót związanych z termomodernizacją dachu stosować rozwiązanie systemowe jednego producenta składające się z ocieplenia ze styropapy EPS oraz papy podkładowej i papy wierzchniego krycia, które posiada aprobatę techniczną gwarantującą klasę odporności ogniowej RE15.

 <p>USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE inż. Edward Knapczyk</p>	
<p>ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych tel/fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.) e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl</p>	
<p>Investor: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój</p>	<p>Obiekt: Budynek miejsciej biblioteki publicznej, ul. Zdrojowa 16A, 57-350 Kudowa-Zdrój</p>
<p>Temat: Termomodernizacja budynku miejskiej biblioteki publicznej w Kudowa-Zdroju</p>	<p>Stadium: PB Branża: A-K</p>
<p>Projektant architektura: mgr inż. Kacimiera Wasilionek nr upr. 732/87</p>	<p>Tytuł rysunku:</p>
<p>Projektant konstrukcja: inż. Edward Knapczyk nr upr. IAN-VH-F/144/84 osaz. ANF 2.92/83r.</p>	<p>Rzut dachu- projekt</p>
<p>Data: 05.2023</p>	<p>Skala: 1:100, 1:20</p>
<p>Nr rys. 3-P</p>	