


RZUT PARTERU - PROJEKT

ZESTAWIENIE		
POMIESZCZEŃ PARTER		
Nr	Nazwa pomieszczeń	Powierzchnia [m ²]
0/1	przedsiónek	4,95
0/2	korytarz	9,95
0/3	wypożyczalnia dla dorosłych	96,93
0/4	korytarz	6,19
0/5	toaleta	3,42
0/6	czytelnia dla dorosłych	61,12
0/7	korytarz	11,86


0/8	korytarz	10,09
0/9	magazyn	5,78
0/10	toaleta	3,91
0/11	biuro	15,16
0/12	biuro	6,09
0/13	zaplecze socjalne	10,65
0/14	wypożyczalnia/ czytelnia dla dzieci	70,26
RAZEM		316,36



W RAMACH TERMOMODERNIZACJI
NA POZIOŚIE PARTERU NALEŻY:

1. Wymienić stolarkę drzwiową zewnętrzną.
2. Dociepić ściany zewnętrzne styropianem gr. 20cm - wg opisu technicznego. W miejscach wnek nad- i podokiennych dodatkowa w-wa styropianu 12cm. W miejscach imitacji grzbiotów książek dodatkowa w-w styropianu 5cm.
3. Wymienić kraty w oknach na rolety antywłamaniowe w kolorze białym, osadzone we wnęce okiennej. Wymienić zewnętrzne podokienniki na nowe, granitowe.
4. Wykonać nowe schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku. Konstrukcja schodów - betonowe na gruncie, okładzina kamienna - granit piomienowany gr. min. 3cm. Konstrukcja podjazdu - kostka granitowa piomienowana, bez fazowania układana na piasku - kamiennej podbudowie. Krawężniki na podjeździe - kamienne bloki granitowe w formie palisady - obreza. Poręcze, balustrady ze stali nierdzewnej.

uwaga:
Ociepić ponad dachem sąsiednich zabudowań

 USŁUGI PROJEKTOWE w BUDOWNICTWIE inż. Edward Knapczyk			
Inwestor: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój		Obiekt: Budynek miejskiej biblioteki publicznej, ul. Zdrojowa 16A, 57-350 Kudowa-Zdrój	
Temat: Termomodernizacja budynku miejskiej biblioteki publicznej w Kudowie-Zdroju		Stadium: PB	Branża: A-K
Projektant: mgr inż. Kazimiera Wasniowiec nr upr.: 732/87		Tytuł rysunku: Rzut partu- projekt	
Projektant: inż. Edward Knapczyk nr upr.: LAN VI/3144/84		Skala: 1:100	
konstrukcja: inż. ANF 2/92/83r.		Nr rys. 2-P	