

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw kamiennych (sukcesywnie w miarę potrzeb) na potrzeby związane z bieżącymi remontami dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak w roku 2021 (utwardzanie nawierzchni dróg w ramach bieżących remontów cząstkowych istniejących nawierzchni żwirowych, utwardzanie odcinków remontowanych dróg wykonywanych systemem gospodarczym) wraz z ich rozplantowaniem na koronie drogi.

Dostawa dotyczy materiałów :

- kruszywo kliniec (kamienny) sortowany 4-31,5 mm ;
- kruszywo tłuczeń (kamienny) sortowany 31,5-63 mm .

Powyższe kruszywa powinny odpowiadać normie PN-EN 13242+A1:2010 – Kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. Dostarczane kruszywo powinno posiadać odpowiednią deklarację zgodności. Wykonawca przedkłada deklarację Zamawiającemu w momencie pierwszej dostawy dla każdego kruszywa jak również na życzenie Zamawiającego w trakcie realizacji dostaw.

Wymaga się aby dostarczane kruszywo było bez zanieczyszczeń mieszankami mineralno – ilastymi.

Jednostką obmiarową jest 1 m³ (metr sześcienny) dostarczonego kruszywa.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Główny kod CPV: 14212000-0

Dodatkowe kody CPV: 14212200-2, 60100000-9, 63100000-0

2. Opis sposobu realizacji zamówienia

1) Dostawa polegać będzie na dostarczeniu kruszyw kamiennych bezpośrednio na wskazane drogi przy użyciu samochodów samowyładowczych z możliwością wyładunku na boki i do tyłu oraz rozmieszczeniu materiałów na wskazanym odcinku drogi zgodnie z dyspozycją zamawiającego. Ładowność samochodów powinna wynosić maksymalnie do 11 ton, a ciężar całkowity nie powinien przekroczyć 25 ton.

Rozmieszczenie materiału polegać będzie na jego mechanicznym rozsypaniu na wskazanym przez zamawiającego odcinku drogi poprzez stopniowe podnoszenie skrzyni ładownej samochodu lub wysypanie ładunku w ciągu drogi na przyzmy o małej objętości i jego mechanicznym rozplantowaniu (wbudowaniu) na koronie drogi – według zalecenia Zamawiającego.

Wykonawca powinien posiadać samochody przystosowane do rozsypania materiału kamiennego luźnego, posiadające uchylne klapy wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie umożliwiające kontrolowany wysyp materiału.

Mechaniczne rozplantowanie materiału powinno być wykonane za pomocą sprzętu do tego przystosowanego, np. : równiarka, spycharka, koparko-spycharka, koparko – ładowarka, ładowarko – spycharka.

2) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kruszyw kamiennych na każde zlecenie Zamawiającego złożone drogą elektroniczną lub telefonicznie z dostawą najpóźniej do **2 dni** na miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. drogi na terenie całej

gminy Frysztak. Intensywność dostawy materiału będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego .

3) Zakres dostaw oraz ich szczegółową lokalizację będzie określał każdorazowo pracownik kierujący pracami związanymi z bieżącymi remontami dróg z ramienia zamawiającego.

4) W przypadku prowadzenia dużego frontu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo do narzucenia Wykonawcy wymogu dostarczania materiału w ilości **do 80 m³** dziennie przy pomocy dwóch samochodów kursujących równocześnie.

5) W przypadku nierzetelnego wywiązywania się przez Wykonawcę z narzuconych terminów, wielkości dostaw lub jakości materiału, Zamawiający zastrzega sobie prawo wynajęcia innych podmiotów po cenach wolnorynkowych, przy czym powstała ewentualnie różnicę cenową pokryje Wykonawca.

6) Rozliczenie dostaw odbywać się będzie na podstawie każdorazowo wystawionego dokumentu „wz” lub „mw” zawierającego informację o ilości dostarczonego kruszywa i datę wydania kruszyw kamiennych.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny zgodności dostarczonego materiału z przedmiotem umowy oraz jego ilości poprzez bezpośrednie oględziny oraz pomiary kontrolne poszczególnych jego partii (obmiar kubatury dostarczonej partii materiału lub kontrola masy materiału na wskazanej przez Zamawiającego wadze). Obowiązkiem pracownika Wykonawcy jest uczestniczenie przy wykonywaniu obmiaru kontrolnego kubatury lub masy dostarczonego materiału oraz sporządzeniu i podpisaniu protokołu z przedmiotowego obmiaru lub ważenia, a ponadto w przypadku obmiaru kubatury odpowiednie wyrównanie kruszywa w skrzyni ładowniczej samochodu umożliwiające dokonanie obmiaru.

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania przez jego pracowników opisanych wyżej czynności

W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego materiału z przedmiotem zamówienia pod względem asortymentu lub jakości Zamawiający odmówi odbioru materiału. W przypadku niezgodności ilości dostarczonego materiału z dostarczoną z nim kartą magazynową wydania materiału (magazynówką) Zamawiający może :

- odmówić odbioru dostarczonego materiału,
- odebrać faktyczną ilość dostarczonego materiału, która będzie wynikać z protokołu z komisyjnego obmiaru kontrolnego jego kubatury lub tonażu.

8) Wykonawca gwarantuje jakość kruszyw kamiennych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

9) Z wbudowanej partii materiału sporządzany jest protokół wbudowania materiału zawierający opis miejsca wbudowania materiału (lokalizacja na drodze), ilość wbudowanego materiału oraz termin miesięczny jego wbudowania. Protokół powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, przedstawiciela użytkownika, którym jest sołtys wsi na terenie której materiał został wbudowany lub w uzasadnionych przypadkach upoważniony przez niego członek Rady Sołeckiej oraz upoważniony przedstawiciel Wykonawcy.

3. Wielkość zamówienia

1) Całkowita szacunkowa ilość zamawianego kruszywa :

- kruszywo kliniec (kamienny) sortowany 4-31,5 mm – wynosi 1500 m³ ;
- kruszywo tłużeń (kamienny) sortowany 31,5-63 mm – wynosi 200 m³ .

2) *W związku z realizacją zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na :*

- a) *zmianie podanych wyżej ilości poszczególnych asortymentów kruszywa w ramach wartości zamówienia, przy założeniu, że maksymalny zakres rzeczowy zamówienia stanowi sumaryczna ilość kruszywa wyliczona na podstawie powyższych ilości ;*
- b) *zmianie zakresu ilościowego zamówienia poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamawianych kruszyw o łączną ilość 800 m³;*

Zmiana powyższych ilości zamawianego kruszywa nastąpi w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zmiany zakresu planowanych prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

4. Lokalizacja wykonywania zamówienia

Teren Gminy Frysztak, tj. sołectwa : Chytrówka, Cieszyna, Frysztak, Glinik Dolny, Glinik Górny, Glinik Średni, Gogołów, Huta Gogołowska, Kobyle, Lubla, Pułanki, Stępina, Twierdza, Widacz.

5. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia : sukcesywnie od chwili podpisania umowy do 30 grudnia 2021 r. lub do chwili wyczerpania zamówienia.