

WYKONCZENIA ZEWNĘTRZNE, ELEWACJE:
Szczegółowe rozwiązania ujęte w programie prac konserwatorskich.

Budynek pod ochroną konserwatora zabytków wszystkie prace przy elewacji muszą być wykonywane ze szczególną uwagą i precyzją.
Projektowana renowacja istniejących elewacji, czyszczenie i uzupełnianie ubytków w cegle oraz spoinie.
Dobudowywanie i przebudowywanie fragmenty ścian zewnętrznych należy wzmocnić na istniejących pod względem wykorzystanie zewnętrznym cegłą łukowaną głową do frontu 12cm oraz otworzyć istniejący detal architektoniczny (grzys, nadproża okienne, parapety).

Kolor dopasować do koloru w części istniejącej.

Stalarka okienna:

Renowacja istniejącego zewnętrznego skrzydła okiennego.
Zaplanowano indywidualną stalarkę o podwyższonej termoizolacyjności drewnianą w kolorze białym. Odkrowzenie okien historycznych przy zachowaniu współczesnych parametrów technicznych i konstrukcyjnych.

Zalico się montaż okien z górną poziomą szczieliną o regulowanej wielkości otworu i z filtrem przeciwsłonecznym.

Drzwi zewnętrzne:

Renowacja istniejących drzwi zewnętrznych frontowych dwustronnych, czyszczenie, usunięcie szarych powłok lakierowych, uzupełnienie ubytków, naprawa malowania w kolorze identycznym do istniejącego.

Parapety zewnętrzne:


Parapety zewnętrzne betonowe w kolorze dostosowanym do koloru istniejących parapetów na elewacji.

Kraty w oknach:

Projektuje się kraty w oknach na poziomie pierwszego i drugiego piętra. Wzór kraty wg dokumentacji rysunkowej.

Ramy i rury spustowe z dachu:

Projektuje się wymiarę tyłeni i rur spustowych na stalowe, ocynkowane w kolorze istniejących.



UWAGA:
Zmiany na rysunku wprowadzono w kolorze czerwonym.
REWIZJA 29.02.2024

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze na budowie.

LM&Invest Lukasz Dymna tel 503256154, NIP: 5882098004 email: biuro@LM&Invest.pl		PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE OKIEN	
Inwestycja / Lokalizacja: PROJEKT PRZEBUDOWY, WZBUDOWY I ROZBIÓROWY FALOWU NR. XII W SZPIITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNE CHOROBY W SZPITALOWIE GUMKOWSKIM, UL. SPOWIESZNA 7, Z PRZYZNACZENIEM NA ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA MEDYCZNY, DZ. Nr 3/3 DZ. Nr 4, SRODOWO DOKONC.		Forma: PROJEKT ARCH.-BUD.	
Inwestor: SZPIITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNE CHOROBY GUMKOWSKA, UL. SPOWIESZNA 7		Branża: ARCHITEKTURA	
Projektant: MR & ARCH. ANNA BARONKA-SZKAR Pracownia Architektury i Projektowania bez ograniczeń		Data: 02.2020	
Sprawdził: MR & ARCH. ANNA LEWKO bez ograniczeń		Data: 12.2020	
Termin rysunku:		Skala: 1:100	
ELEVACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA		Nr rys.: A-06	