

Pytanie do Zamawiającego:

1. W związku z rozbieżnością załączonego projektu, proszę o informację, czy strop nad parterem, przyjąć do wyceny zgodnie z opisem technicznym jako gęstożebrowy Teriva o wysokości konstrukcyjnej 24cm, rozstawie osiowym belek 60cm, czy przedmiarem oraz rys. K3 jako żelbetowy monolityczny o gr. 12 cm.

Odp. 1. Strop należy wykonać jako płytę żelbetową zgodnie z rys. K3.

Pyt. 2. Proszę o informację czy dostawa i montaż bramy garażowej w kolorze czerwonym wchodzi w zakres niniejszego postępowania, w przedmiarze roboty te nie zostały uwzględnione. Jeśli tak, proszę o informację dotyczące sposobu otwierania bramy.

Odp. 2. Dostawa i montaż bramy nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

3. Proszę o informację czy dostawa i montaż opraw oświetleniowych wchodzi w zakres niniejszego postępowania, w przedmiarze roboty te nie zostały uwzględnione.

Odp. 3. Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Pyt. 4. Proszę o informację czy przebudowa kanalizacji deszczowej wchodzi w zakres niniejszego postępowania, w przedmiarze roboty te nie zostały uwzględnione.

Odp. 4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i likwidacja kanalizacji deszczowej wchodzi w zakres niniejszego postępowania. W załączeniu przedmiar robót na ten zakres rzeczowy – uzupełnienie wcześniejszego przedmiaru.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Leszek Grzeczka