

LEGENDA:

- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (grafitowej) gr. 8cm /zjazdy/
- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 8cm /chodnik/
- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 8cm /wzm. chodnik/
- proj. fakturowe oznaczenie nawierzchni (płytki dla osób z dysfunkcją wzroku ze stożkami ściętymi i z rowkami prowadzącymi)
- proj. rampa krawężnikowa (pochylenie max. 8%)
- proj. krawężnik bet. najazdowy 15x22cm (+2cm) na ławie bet. z oporem
- proj. krawężnik bet. uliczny 15x30cm (+12cm) na ławie bet. z oporem
- granica robót nawierzchniowych
- proj. obrzeże bet. 6x20cm na ławie betonowej z oporem
- proj. obrzeże bet. 8x30cm na ławie betonowej z oporem
- proj. kabel oświetleniowy YAKY 4x25mm2 + FeZn 30x4
- proj. rura osłonowa HDPE110
- proj. latarnia h=6,0m (bez wysięgnika) z oprawą LED o mocy 55W (optyka PDP)

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych, w tym:

- linia rozgraniczająca projektowanej inwestycji
- 1868 - działka po której przebiega inwestycja
- D-6 Proj. - proj. oznakowanie pionowe
- P-10 6,05 Proj. - proj. oznakowanie poziome

ZADANIE NR 8

Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

INWESTOR
Gmina Września
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

TEMAT: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych - przebudowa drogi w zakresie przebudowy chodnika przy ul. Wałbrzyskiej (od strony ul. Gliwickiej) we Wrześni

RYSUNEK: Projekt stałej organizacji ruchu — NR **2**

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
Projektant branża drogowa	mgr inż. Robert Salomon	WKP/0235/POOD/06 drogowa	01.2022	

BRANŻA DROGOWA	STADIUM SOR	ROK OPRACOWANIA 2022	UMOWA: WIK.ZP.272.7.11.2021 z 02.11.2021r.	SKALA 1:500