

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: RÓW OLEŚNICA_MŁYN						
1			utrzymanie urządzeń wodnych - SST.01.00 Profilowanie i konserwacja rowu			
1 d.1	KNR 2-01 0102-03 analogia	SST 01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm)	szt.		
			5	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
2 d.1	KNR 2-01 0109-06	SST 01	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
			370 * 1,5 * 2 / 10000	ha	0,11	
					RAZEM	0,11
3 d.1	KNR 2-01 0111-02 analogia	SST 01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem - oczyszczenie rowu z gałęzi i drobnych drzew	m2		
			370 * 1,2	m2	444,00	
					RAZEM	444,00
4 d.1	KNR 2-01 0111-02	SST 01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem - złożenie obok rowu	m2		
			370 * 1,5 * 2	m2	1 110,00	
					RAZEM	1 110,00
5 d.1	KNR 2-11 0927d-05	SST 01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 1.2 m i rowów dochodzących (10m)	m		
			370	m	370,00	
					RAZEM	370,00
6 d.1	KNR 15-01 0113-02	SST 01	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szerokości dna do 1.2 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grubości warstwy namułu 20 cm	m		
			370	m	370,00	
					RAZEM	370,00

inż. TOMASZ BUTWICKI
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami bez ograniczeń
 w specjalności konstruktcyjno-budowlanej
 oraz do projektowania w ograniczonym zakresie
 w specjalności architektonicznej
 UPR BUD nr ew 124/DOŚ/03

Sprawdzony pod względem
 dz. 05.2014
 METEORYCZNYM
 SEKRETARZ
 Nadleśnictwa Oława
 Joanna Kaczmarek

NADLEŚNICZY
 Nadleśnictwa Oława
 Grzegorz Pietruńko