

Wyjaśnienia zamawiającego

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129) zamawiający wyjaśnia treść SWZ postępowania pn. „Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Gminy Miłakowo do miejscowości Stolno i Gilinia”

Etap 1. – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Stolno

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie liczby punktów granicznych pasa drogowego do zastabilizowania w sposób trwały przy pomocy słupków betonowych z napisem PAS DROGOWY.

Odp.: W ramach zadania nie przewiduje się stabilizowania punktów granicznych pasa drogowego. Skorygowano zapisy SST.

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SST D-01.01.01. Zamawiający wymaga zastabilizowania w sposób trwały punktów granicznych pasa drogowego na całej długości przebudowywanego odcinka.

Odp.: W ramach zadania nie przewiduje się stabilizowania punktów granicznych pasa drogowego. Skorygowano zapisy SST.

Pytanie 3.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wymagane jest opracowanie szkicu przebiegu granic prawnych.

Odp.: W ramach zadania nie przewiduje się stabilizowania punktów granicznych pasa drogowego, zatem nie jest wymagany szkic przebiegu granic prawnych. Skorygowano zapisy SST.

Pytanie 4.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że do wykonania jest 20 m² chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm, a nie 20 mb, które wskazane są w pozycji 40 załączonego przedmiaru robót.

Odp.: W ramach zadania należy wykonać 20 m² chodnika. Skorygowano zapisy w Przedmiarze.

Pytanie 5.

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. Prosimy o ich załączenie.

Odp.: Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie 6.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.

Odp.: Zamawiający potwierdza prawo do dysponowania gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji.

Pytanie 7.

Zgodnie z załączonym projektem budowlano-wykonawczym warstwa podbudowy ma zostać wykonana z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30. SST D-04.02.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej oraz SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wskazują na wbudowanie w warstwę podbudowy kruszywa 0/31,5 C90/3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że warstwę podbudowy w konstrukcji drogi i zjazdów ma zostać wykonana z kruszywa C50/30.

Odp.: Warstwy podbudowy należy wykonać z kruszywa C50/30. Skorygowano zapisy SST.

Pytanie 8.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że na odcinku przeznaczonym do przebudowy należy wykonać jedynie oczyszczenie rowów z namułu grubości 20 cm (0,14 m³ wykopu na 1 mb oczyszczenia), a nie kopanie nowych rowów o podstawie 0,4m, wysokości 0,5 m (0,575 m³ wykopu na 1 mb oczyszczenia).

Odp.: Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową należy wykonać zarówno oczyszczenie istniejących rowów jak również kopanie nowych.

Pytanie 9.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach Przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stolno należy wykonać konstrukcję drogi, zjazdów oraz chodnika przedstawione w punkcie 3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI opisu technicznego projektu budowlano – wykonawczego dla zadania 1 i zadania 2.

Odp.: Konstrukcję drogi należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie 10.

W załączonej dokumentacji technicznej nie jest wskazana powierzchnia 139 m² do wykonania w konstrukcji 10 cm warstwy odcinającej, 22 cm warstwy podbudowy. Prosimy o informację jakiego zakresu prac dotyczą pozycje 15 i 25 załączonego kosztorysu ofertowego.

Odp.: Zgodnie z przekrojem normalnym (rys. 4) ww. konstrukcję jezdni należy wykonać na poszerzeniu jezdni, poza szerokością istniejącej nawierzchni żwirowej.

Pytanie 11.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie uśrednionej grubości warstwy humusu do usunięcia w ramach pozycji 2 załączonego kosztorysu ofertowego, którą należy przyjąć do wyceny.

Odp.: Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 12.

W związku z zapisem opisu technicznego pkt. 3.10. „Dodatkowo w ramach zadania należy przeprowadzić cięcia sanitarne wszystkich drzew i krzewów, które ingerują w skrajnie drogową” prosimy o wskazanie liczby drzew przeznaczonych do cięcia sanitarnego.

Odp.: Ilość drzew przeznaczonych do cięć sanitarnych należy przyjąć zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie 13.

Prosimy o potwierdzenie, że grubość humus jaki należy rozłożyć na skarpach zgodnie z pozycją 30 załączonego kosztorysu ofertowego wynosi 5 cm.

Odp.: Zmieniono wartość pozycji nr 30 na 10 cm.

Etap 2. – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Gudniki – Gilginia

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie liczby punktów granicznych pasa drogowego do zastabilizowania w sposób trwały przy pomocy słupków betonowych z napisem PAS DROGOWY.

Odp.: W ramach zadania nie przewiduje się stabilizowania punktów granicznych pasa drogowego. Skorygowano zapisy SST.

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SST D-01.01.01. Zamawiający wymaga zastabilizowania w sposób trwały punktów granicznych pasa drogowego na całej długości przebudowywanego odcinka.

Odp.: W ramach zadania nie przewiduje się stabilizowania punktów granicznych pasa drogowego. Skorygowano zapisy SST.

Pytanie 3.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wymagane jest opracowanie szkicu przebiegu granic prawnych.

Odp.: W ramach zadania nie przewiduje się stabilizowania punktów granicznych pasa drogowego, zatem nie jest wymagany szkic przebiegu granic prawnych. Skorygowano zapisy SST.

Pytanie 4.

W związku z zapisem opisu technicznego pkt. 3.10. „Dodatkowo w ramach zadania należy przeprowadzić cięcia sanitarne wszystkich drzew i krzewów, które ingerują w skrajnie drogową” prosimy o wskazanie liczby drzew przeznaczonych do cięcia sanitarnego.

Odp.: Ilość drzew przeznaczonych do cięć sanitarnych należy przyjąć zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie 5.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie uśrednionej grubości warstwy humusu do usunięcia w ramach pozycji 2 załączonego kosztorysu ofertowego, którą należy przyjąć do wyceny.

Odp.: Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 6.

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. Prosimy o ich załączenie.

Odp.: Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie 7.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.

Odp.: Zamawiający potwierdza prawo do dysponowania gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji.

Pytanie 8.

Zgodnie z załączonym projektem budowlano-wykonawczym warstwa podbudowy ma zostać wykonana z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30. SST D-04.02.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej oraz SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wskazują na wbudowanie w warstwę podbudowy kruszywa 0/31,5 C90/3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że warstwę podbudowy w konstrukcji drogi i zjazdów ma zostać wykonana z kruszywa C50/30.

Odp.: Warstwy podbudowy należy wykonać z kruszywa C50/30. Skorygowano zapisy SST.

Pytanie 9.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że na odcinku przeznaczonym do przebudowy należy wykonać jedynie oczyszczenie rowów z namułu grubości 20 cm (0,14 m³ wykopu na 1 mb oczyszczenia), a nie kopanie nowych rowów o podstawie 0,4m, wysokości 0,5 m (0,575 m³ wykopu na 1 mb oczyszczenia).

Odp.: W ramach zadania należy oczyszczenie istniejących rowów.

Pytanie 10.

W celu prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej prosimy o podanie grubości nawierzchni z betonu do rozebrania.

Odp.: Należy przyjmować zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, w tym Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Pytanie 11.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że siatka wzmacniająca do nawierzchni asfaltowych ma mieć wytrzymałość na rozciąganie >100 kN i wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma <4,5%.

Odp.: Należy przyjmować zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie 12.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie uśrednionej grubości warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC8S do ułożenia w ramach pozycji 28 załączonego kosztorysu ofertowego, którą należy przyjąć do wyceny.

Odp.: Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 13.

Zgodnie z PSOR do ustawienia są 32 mb barier ochronnych jednostronnych bezprzekładkowych SP-05, natomiast w załączonym kosztorysie w pozycji 37 barier do ustawienia jest 16 mb. Prosimy o podanie prawidłowej liczby metrów bieżących barier ochronnych do ostawienia.

Odp.: Zgodnie z przedmiarem robót do ustawienia jest 32 mb barier drogowych.

Pytanie 14.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie SST z zakresu ustawienia barier ochronnych.

Odp.: Dołączono SST D-07.05.01.

Pytanie 15.

Prosimy o potwierdzenie, że grubość humus jaki należy rozłożyć na skarpach zgodnie z pozycją 30 załączonego kosztorysu ofertowego wynosi 5 cm.

Odp.: Zmieniono wartość pozycji nr 30 na 10 cm.

Burmistrz Miłakowa

/-/ Krzysztof Szulborski