

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 427 i 429 w budynku A WETI PG
INWESTOR : Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ADRES INWESTORA : ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
DATA OPRACOWANIA : 16.04.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.04.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane - ściany, sufit, parapety i grzejniki			
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 102	m ² m ²	 102,000	
				RAZEM	102,000
2 d.1	KNR 2 1401-07	Fluotowanie tynków wewnętrznych gładkich 105,13	m ² m ²	 105,130	
				RAZEM	105,130
3 d.1	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 45	m ² m ²	 45,000	
				RAZEM	45,000
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 51,68	m ² m ²	 51,680	
				RAZEM	51,680
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 103,45	m ² m ²	 103,450	
				RAZEM	103,450
6 d.1	KNR-W 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1	KNR 4-01 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
8 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm lub analogia 12,60	m m	 12,600	
				RAZEM	12,600
9 d.1	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 4,8	m m	 4,800	
				RAZEM	4,800
2		Roboty sanitarne - wentylacja			
10 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.2	KNR 2-02 1215-01 lub analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3		Wywóz i utylizacja gruzu			
12 d.3	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięciw z budynku gruzu 1,00	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.3	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetowych na odległość 15 km 1,00	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000