



<https://platformazakupowa.pl/pn/gminastezyca>

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężycza

telefon 58 882 89 40  
telefax 58 882 89 99

Dotyczy postępowania: Budowa przedszkola w miejscowości Gołubie oraz terenów sportowych w miejscowościach Gołubie i Stężycza

## Wyjaśnienia nr 8

Osoba do kontaktu  
Weronika Ciachowska

Bezpośredni nr telefonu  
58 882 89 64

eMail  
stezyca@gminastezyca.pl

Internet  
www.gminastezyca.pl

Godziny otwarcia Urzędu  
Poniedziałek 7.30 - 15.30  
Wtorek 7.30 - 15.30  
Środa 7.30 - 16.30  
Czwartek 7.30 - 15.30  
Piątek 7.30 - 14.30

Data 11.01.2024  
Nr pisma  
WG.271.1.29.2023.WC

## Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie

Nr konta:

19832800072001000839570001

Nr konta (przelew za gospodarowanie odpadami):

05832800072002000839570009

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Stężycza udziela następujących wyjaśnień treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania do części 1:

1. W opisie dotyczącym renowacji elewacji oraz dachu na szkole w Gołubiu jest zapis aby zastosować blachę na rąbek stojący np. Blachotrapez Panel Retro 38/529. Proszę o informację jaką powłokę ma mieć ta blacha?
2. W pliku Remont elewacji STWIOR w punkcie 1.5. zapisane jest aby poszycie dachowe było wykonane z blachy tytanowo - cynowej na rąbek stojący oraz obróbki blacharskie i orynnowanie również z blachy tytanowo - cynowej. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie blachy na rąbek stojący ocynkowanej stalowej oraz obróbek blacharskich i orynnowania również z blachy ocynkowanej stalowej? Pozwoli to zmniejszyć koszty materiałowe.
3. W projekcie zapisane jest na nowo projektowany przedszkolu że pokrycie dachu ma zastać wykonane z blachy tytanowo - cynowej. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie blachy ocynkowanej stalowej, co pozwoli znacznie zmniejszyć koszty materiałowe.?

Odp. Na pyt 1, 2 i 3

Zamawiający wymaga wykonania pokrycia w ramach remontu istniejącego budynku oraz na nowym obiekcie z tego samego materiału.

Minimalne parametry pokrycia to:

Blacha powlekana: rdzeń stalowy gr. 0,5 mm, powlekanie 2-warstwowe, grubość powłoki min. 50 mikronów, górna warstwa: lakier dekoracyjny umatowiony. Wysokość rąbka 38 mm.

W zakresie orynnowania należy przewidzieć blachę stalową ocynkowaną powlekaną w tej samej wersji kolorystycznej.

W przypadku remontu pokrycia istniejącego budynku należy przewidzieć podwójne orynnowanie.

Zamawiający przypomina również, że w ramach odnowienia

elewacji rezygnuje z okładzin z deski elewacyjnej, należy oczyścić i odmalować istniejącą elewację, a istniejącą cegłę klinkierową pozostawić i oczyścić.

4. Zwracam się z prośbą o informację czy w każdej Sali przedszkola będą na ścianach znajdowały się tapety bądź naklejki?  
Odp. Zamawiający przewiduje wykonanie naklejek w korytarzach. Zakres nie przekroczy określonej ilości tj. 50 m<sup>2</sup>.
5. W pliku o nazwie cz\_1\_Golubie\_Wyposazenie\_Opis przedmiotu\_29\_2023 na stronie 12 w punkcie 72 znajduje się informacja że szafek kuchennych wiszących ma być 630szt. wkraść się błąd? Proszę o podanie ilości szafek?  
Odp. Zamawiający skorygował ilości (Wyjaśnienia nr 5).

#### Pytania do części 2

1. Proszę o informację do których informacji się stosować ponieważ są rozbieżności pomiędzy opisem technicznym a przekrojami?  
Odp. Dokumentację należy rozpatrywać w całości. W przypadku rozbieżności wykrytych na etapie postępowania Wykonawca ma możliwość wystąpienia o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Proszę o podanie jaka jest wysokość w budynku adaptacyjnym?  
Wysokość budynku: 8,4 m.  
Wysokość pomieszczeń na poddaszu: 2,6 m.  
Wysokość ścianki kolankowej: 1,0 m.
3. Proszę o informację jakie wyposażenie ma zawierać budynek adaptacyjny?  
Odp. Zakres i opis wyposażenia w ramach części nr 2 został zamieszczony w dniu 09-01-2024 r.
4. Proszę o informację czy w budynku gdzie należy wykonać adaptację poddasza należy wykonać tynki, szpachlowanie oraz malowanie całego poddasza?  
Odp. W ramach remontu istniejącego budynku należy oprócz przebudowy ścian działowych i wstawienia okien należy uwzględnić malowanie ścian i sufitów (dwukrotne) oraz wykonanie natynkowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych – wg opisu PFU.

**WÓJT**  
Tomasz Brzoskowski

