



Urząd Miejski w Łebie

84-360 Łeba, ul. Kościuszki 90, tel. +48 59 866 15 10, fax: +48 59 866 13 37
sekretariat@leba.eu, burmistrz@leba.eu, www.lebabip.pl, www.leba.eu

Łeba, dnia 4 lipca 2024 r.

RI.271.11.1.2024.IM

ZMIANA TREŚCI SWZ I

Działając zgodnie z art. 286 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść
Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania pn:
***Modernizacja Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Łebie***

1. Zmianie ulega lokalizacja sterowania kotarami, żaluzjami wewnętrznymi/zewnętrznymi, kosztami oraz światłem. Lokalizacja zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej zmiany.
2. Zmianie ulega treść załącznika nr 8 poprzez dodanie Załącznika nr 2 określającego dokładną lokalizację istniejącej w budynku głównym szkoły serwerowni, do której należy połączyć szafę RACK realizowaną w ramach zadania (zgodnie z zapisami zawartymi w Dziale IV pkt 7 SWZ). Projektowane kable należy prowadzić w listwie instalacyjnej o wym. min. 40x40mm.
3. Zmianie ulega treść Działu IV pkt 7 poprzez dodanie następującej treści:
„Wykonawca ma obowiązek oznaczenia trasy kanalizacji kablowej taśmą ostrzegawczą do oznaczeń przewodów teletechnicznych umieszczonej min. 20cm nad rurą osłonową.
4. Zmianie ulega treść załącznika nr 8 poprzez dodanie Załącznika nr 3 zawierającego wykaz wyposażenia: HALA_specyfikacja wyposażenia-2.
5. Zmianie ulega treść Działu IV poprzez dodanie pkt 33 oraz 34 o następującej treści:
33. Wykonawca w ramach zadania ma obowiązek dostawy i montażu elementów białego montażu (montaż umywalek, sedesów, pisuarów, brodzików i innych elementów ceramicznych oraz armatury kończącej instalacje ciepłej i zimnej wody) oraz zlewozmywaków i lusterek o wym. min. 60/80cm, wklejonych pomiędzy płytkami (nad każdą umywalką) zgodnie z aranżacjami pomieszczeń przedstawionymi w Projekcie wykonawczym branży architektonicznej oraz w Projekcie technicznym branży sanitarnej.
Elementy wyposażenia, o których mowa powyżej muszą spełniać parametry zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. Dz. U. 2022 poz. 1225.
34. Wykonawca w ramach zadania ma obowiązek demontażu istniejących konstrukcji do kosza (6 szt.) wraz z tablicą i obręczą. Następnie, zgodnie z zapisami zawartymi w Dziale IV pkt 3.6 oraz spisem wyposażenia, dostawy i montażu konstrukcji do mocowania tablic (6 szt.), tablic do kosza (6 szt.) oraz obręczy (6 szt.).

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Lokalizacja sterowania kotarami, żaluzjami wewnętrznymi/zewnętrznymi, kosztami oraz światłem
- Załącznik nr 2 – Lokalizacja serwerowni
- Załącznik nr 3 – Wykaz wyposażenia: HALA_specyfikacja wyposażenia-2