



R2PIn Rozwinięcia ścian toalety damskiej

1:50




R2PIId Rozwinięcia ścian toalety damskiej

1:50




R2WSch Rozwinięcia ścian toalety damskiej

1:50



R2Zach Rozwinięcia ścian toalety damskiej

1:50



1:30 toaleta damska rzut szczegółowy

zestawienie wyposażenia wszystkich toalet		
symbol	dane szczegółowe	ilość
HPL1	zabudowa HPL toalet, płyta monochromowa RAL9002 gr 10mm, prześwit 150mm wysokość kabiny 2000mm, okucia stal nierdzewna, zamki łazienkowe, na drzwiach od wewnątrz wieszak	1
W1	dozownik mydła w płynie stal nierdzewna	5
W2	suszarka do rąk elektryczna stal nierdzewna	3
W3	pojemnik na papier toaletowy stal nierdzewna	5
W4	pisuar ceramika biała, montaż na ścienny, spłukiwanie automatyczne przez czujnik	3
W5	miska ustępowa wisząca ceramika biała, deska sedesowa: biały polipropylen, montaż ścienny wiszący, przycisk dwustanowy stal nierdzewna	5
W6	zestaw trzyumywalkowy blat z konglomeratu kolor jasny szary, umywalki podblatowe ceramika biała 46x35cm, baterie chrom czasowe, mieszacz podynkowy, montaż ścienny, przednia listwa maskująca 150mm	1
W7	zestaw trzyumywalkowy blat z konglomeratu kolor jasny szary, umywalki podblatowe ceramika biała 46x35cm, baterie chrom czasowe, mieszacz podynkowy, montaż ścienny, przednia listwa maskująca 150mm	1
W8	lustro ściennie wklejane	1
W9	lustro ściennie wklejane	1
W11	pochwyt dla niepełnosprawnych stały stal nierdzewna, do umywalki	2
W13	lustro łazienkowe dla niepełnosprawnych, regulowane. okucia stal nierdzewna	1
W14	Przewijak/przebiernik ścienny, składany, montowany na ścianie, łazienkowy, atest pzh i deklaracje zgodności ce, zgodność z normami EN12221:2008+A1: 2013, EN12221-2: 2008, EN71-3:2013, dyrektywa 2009/48/EC	1
W15	stelaż podynkowy WC do zabudowy lekkiej, przepływ obliczeniowy 0,12 l/s, stal malowana proszkowo, maksymalna temperatura wody 25 °C, ustawieprzycisk dupunktowy stal nierdzewna do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją „stop”	6
W16	Miska ustępowa dla niepełnosprawnych ceramika biała, deska sedesowa: biały polipropylen, montaż ścienny wiszący + pochwyt uchylny stal nierdzewna i stały ścienny stal nierdzewna	1
W17	umywalka dla niepełnosprawnych ceramika biała, + jednouchwytowa bateria umywalkowa, uchwyty kliniczny 180 mm, montaż stojący 1-otworowy, przepływ wody 7 l/min przy ciśnieniu 3 bar, perlator M 24 x 1, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody,	1
W19	stelaż do pisuaru podynkowy, stal lakierowana	3
W20	wylewka ścienna chromowana	3
W21	Ścianka pisuarowa o wymiarach: 450mm x 1150mm, oparta na nóżce o wysokości 150mm, HPL 10m, szare	2
W22	kosz na śmieci stojący ze stali nierdzewnej 25l 355x440x155mm	3
W23	szczotka toaletowa stal nierdzewna przykręcana do ściany 95x115x380mm	6
WP	wpuszcznik podłogowy stal nierdzewna 15x15cm, syfon wewnętrzny, podłączenie fi 75mm	3
		58

UWAGI OGÓLNE DO WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

wykończenie ścian:
płytki szklone 60x20x0,8mm białe gładkie, fuga szara jasna, narożniki wypukłe listwa aluminiowa "L" płaska- wykończeniowa 10mm, narożniki wkleś: silikon sanitarny szary w kolorze fugi
Powierzchnie nie pokryte płytkami farba lateksowa biała lub tapety ozdobne w kolorze zielonym

cokół:
pomieszczenia z wykładziną PVC, dywanową: wywinęty cokół z wykładziny montowany systemowo
pomieszczenie z płytkami: płytki ściennie od poziomu podłogi

Ościeżnice drzwi w miejscu styku z posadzką oraz z płytkami ściennymi uszczelnione silikonem dobranym do koloru fugi.

Połączenia sanitariaty (umywalki, miski ustępowe, pisuary) ze ścianą z płytkami: silikon sanitarny biały

Lustra wklejone w ścianę w grubości płytek ściennych.

Sufity wg zestawienia oraz rzutów sufitów.

Pochwyty w toaletach stal nierdzewna

Uszczegółowienie wyposażenia wg zestawienia wyposażenia

attik jednostka projektowania:
Attik Projekt Wrocław 51-180 ul.Fryzjerska 44
www.attik.pl, info@attik.pl
Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie, wykorzystywanie do innych celów niż niniejsze opracowanie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody jest zabronione.
Niniejszy rysunek może być rozpatrywany tylko w całości. Kłórną starowi opracowanie projektowe.

PROJEKT WYKONAWCZY
Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum w Poznaniu
Poznań 61-895, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1

tytuł rysunku
Toaleta damska rozwiązania szczegółowe

Numer rysunku	AW.11	podpis
Imię i Nazwisko Projektanta	dr inż. arch. Mariusz Sobczak	
Numer uprawnień budowlanych	24/08/DOIA	podpis
Imię i Nazwisko Projektanta spr.	-	
Numer uprawnień budowlanych	-	numer strony projektu
data sporządzenia	20.10.2023	
skala rysunku	1:50, 1:30	