KONSTRUKCJA NAD PIWNICĄ

SKALA 1:50



UWAGA 1:

- POD NOWYMI FUNDAMENTAMI WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU - 10 cm;
- W MIEJSCU POSADOWIENIA FUND. USUNĄĆ NASYPY NIEBUDOWLANE, ORAZ GRUNTY ORGANICZNE;
- NIE DOPUSZCZALNE JEST ZALEWANIE DNA WYKOPU PODCZAS ROBÓT BUD. POJAWIAJĄCE SIĘ WODY GRUNTOWE, ORAZ OPADOWE - ODPROWADZIĆ POZA WYKOP;
- NOWE FUNDAMENTY ODDYLATOWAĆ OD CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ;

UWAGA 2:

- W MIEJSCACH PEKNIĘĆ I RYS NA ŁUKACH I NADPROŻACH NALEŻY OCZYŚCIĆ SPOINY I WYKONAĆ JE NA NOWO Z ZAPRAWY CEM.-WAP.;
- W PRZYPADKU BRAKU CEGIEŁ/ZNISZCZENIU W MURACH I ŁUKACH NALEŻY ELEMENTY ODTWORZYĆ PRZEZ WMUROWANIE NOWYCH NA ZAPRAWIE CEM.-WAP.;

Stal klasy A-I (strzemiona) St3S
A III (pręty konstrukcyjne) 34GS
Beton klasy C16/20

Jednostka projektowa	USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE PIOTR JASIUKIEWICZ		Nr rys.
Nazwa obiektu:	**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO**		**15**
Adres:	Smolnik 1, 19-411 Świętajno, dz. geod. nr 3037/2		
Nazwa rysunku:	KONSTRUKCJA NAD PIWNICĄ		SKALA 1:50
	Imię i Nazwisko	Nr upr. bud. / Podpis	
Konstrukcja:	mgr inż. Piotr Jasiukiewicz	PDL/0002/POOK/09	Data: 12.2019 r.