


**BRAMA**  
Brama ogrodzeniowa wraz ze słupkami oraz kompletem zawiadowo - zamkowym. Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej z profili 75x75mm.  
Wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski przykręcony do konstrukcji, średnica drutu poziomego 2x8mm, średnica drutu pionowego 6mm, wymiar oczek prostych 50x200mm.

**WYKONAĆ SZT. 2**

Wypożyczyć w zasuwę i rygle, które mogą być otwierane z obydwu stron.

Elementy ogrodzenia ocynkować i pomalować proszkowo.



**UWAGA!**  
Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.  
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		 Andrzej Szajdziński 62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122		
INWESTOR:		Miasto i Gmina w Kłodawie ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa		
NAZWA ZADANIA:		<b>REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KŁODAWIE</b>		
ADRES:		Sportowa 2, 62-650 Kłodawa, działka nr 665, 666, 667/4 Jednostka ewidencyjna: Miasto Kłodawa Obręb ewidencyjny: 300906_4.0001, Kłodawa		
	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant architektury:	mgr inż. arch. <b>W. GUBAŁA</b>	architektura	UAN.7342-71/91	
Projektant:	mgr inż. <b>A. SZAJDZIŃSKI</b>	konstr. budowl.	7131/90/P/2002 BN-10.9/62/80	
Opracowanie:	mgr inż. <b>S. SZAJDZIŃSKI</b>			
NAZWA RYSUNKU:		<b>Brama wejściowa na boisko</b>		NR RYS. <b>16</b>
BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	
<b>BUDOWLANA</b>	<b>PT</b>	<b>1:20</b>	<b>IX 2021</b>	