



przekrój

widok



rzut



PANEL GÓRNY
Panel kratowy zgrzewany z prętów stalowych - poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych. Średnica drutu poziomego 2x8mm, średnica drutu pionowego 6mm. Wymiar oczek prostokątnych 100x200mm. Szerokość panela 2500mm, wysokość 630mm, zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30mm.

PANEL DOLNY
Panel kratowy zgrzewany z prętów stalowych - poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych. Średnica drutu poziomego 2x8mm, średnica drutu pionowego 6mm. Wymiar oczek prostokątnych 50x200mm. Szerokość panela 2500mm, wysokość 2030mm, zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30mm.

Słupek
Słupek stalowy z kształtownika zamkniętego 70x50mm z plastikową zaślepką. W słupkach wykonać otwory montażowe i zamontować w nich nitonakrętki. Panele mocować pod każdym rzędem podwójnych prętów poziomych. Panele łączyć na słupie za pomocą uchwyty i śrób ze stali nierdzewnej. Słupki zabetonować w odstępach osiowych co 252cm dbając o ich równe ustawienie.

FURTKA
Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej z profilu 60x30mm. Wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski przykręcony do konstrukcji, średnica drutu poziomego 2x8mm, średnica drutu pionowego 6mm, wymiar oczek prostych 50x200mm.

Wypożyczyć w zasady i rygle, które mogą być otwierane z obydwu stron.

Elementy ogrodzenia ocynkować i pomalować proszkowo.

UWAGA!
Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Pol-Inwest	
		Andrzej Szajdziński 62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122	
INWESTOR:		Miasto i Gmina w Kłodawie ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa	
NAZWA ZADANIA:		REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KŁODAWIE	
ADRES:		Sportowa 2, 62-650 Kłodawa, działka nr 665, 666, 667/4 Jednostka ewidencyjna: Miasto Kłodawa Obręb ewidencyjny: 300906_4.0001, Kłodawa	
	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:
Projektant architektury:	mgr inż. arch. W. GUBAŁA	architektura	UAN.7342-71/91
Projektant:	mgr inż. A. SZAJDZIŃSKI	konstr. budowl.	7131/90/P/2002 BN-10.9/62/80
Opracowanie:	mgr inż. S. SZAJDZIŃSKI		
NAZWA RYSUNKU:		Ogrodzenie z furtką sektora kibiców przyjezdnych	
BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:
BUDOWLANA	PT	1:20	IX 2021
NR RYS.			18