


INWESTOR:



Gmina Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:



NAP - PROJEKT s.c.
Michał Krüger, Rafał Tomczak
ul. Piątkowska 87B/I
60-648 Poznań
tel./fax (+48) 61 840 18 99
kruger@nap-projekt.pl
tomczak@nap-projekt.pl

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Budowa ul. Cechowej w Przebądowie.

ADRES:

ul. Cechowa, 62-095 Murowana Goślina

IDENTYFIKATORY
DZIAŁEK:

302111_5.0015.202

KATEGORIA OBIEKTU:
STADIUM:

IV, XXV
PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU
BUDOWLANEGO:

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKTANT:

mgr inż. Michał Krüger
upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specj. drogowej:
WKP/0256/POOD/08
Nr WOIIIB: WKP/BD/0065/09

Poznań, czerwiec 2022r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- 1. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY2**
- 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 28**

1. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

1.1.	Postanowienie z dnia 22.03.2022r. o udzieleniu zgody na odstępstwo	3
1.2.	Opinia geometrii drogi z dnia 22.10.2021r.	5
1.3.	Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu z dnia 10.11.2021r.	7
1.4.	Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytków z dnia 22.09.2021r.	8
1.5.	Zaświadczenie z dnia 30.05.2022r. o ostateczności decyzji o ULICP	10
1.6.	Decyzja z dnia 02.11.2021r. o ULICP	11
1.7.	Uzgodnienie Spółki Wodnej z dnia 24.05.2022r. z załącznikami	16
1.8.	Załącznik do zatwierdzenia PSOR – projekt stałej organizacji ruchu	20

Starosta Poznański
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
AB.0644.485.2021.IV

Za dowodem doręczenia.
Przy odpowiedzi proszę
o powołanie nr sprawy.

Poznań, dnia 22.03.2022 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) oraz art. 123 z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735), działając na wniosek Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina,

u d z i e l a m

**Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina
Plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
zgody na odstępstwo**

od przepisów **§ 79 pkt 1 i § 79 pkt 1 lit. b** rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016r., poz. 124 z późn. zm.),

polegające na wykonaniu zjazdu indywidualnego z drogi gminnej nr 318089P (ul. Cechowa) klasy D do działki ew. nr 160 o szerokości wynoszącej 4,00 m oraz o szerokości obustronnych poboczy wynoszącej 0,50 m każde, podczas gdy zjazd indywidualny powinien mieć szerokość całkowitą, mierzoną prostopadle do osi zjazdu, nie mniejszą niż 4,50 m, w tym szerokość obustronnych poboczy nie mniejszą niż 0,75 m każde, dla budowy ulicy Cechowej w m. Przebędowo, gmina Murowana Goślina,

i zobowiązuję Inwestora do:

wykonania oznakowania pionowego i poziomego, spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311), na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, sporządzonego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784).

Jednocześnie informuję, iż przedmiotowe odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, ograniczenia dostępności obiektów budowlanych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz powodować pogorszenia warunków zdrowotno – sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

UZASADNIENIE

Uznając za uzasadniony wniosek Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych określonych w przepisach § 79 pkt 1 i § 79 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z późn. zm.), dotyczących szerokości zjazdu indywidualnego do działki ew. 160 i szerokości obustronnych poboczy, dla budowy drogi gminnej – ul. Cechowej w Przebędowie, Starosta Poznański wystąpił do Ministra Infrastruktury o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od w/w przepisów.

Pismem z dnia 21 marca 2022 r. Minister Infrastruktury upoważnił Starostę Poznańskiego do wyrażenia zgody na przedmiotowe odstępstwo, pod warunkiem zobowiązania Inwestora do wykonania oznakowania pionowego i poziomego na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, sprawdza właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

z up. Starosty Poznańskiego
Hanna Grzempowska
Główny Specjalista
w Wydziale Administracji
Architektoniczno – Budowlanej
(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Michał Krüger (ePUAP);
2. AB – a/a.

Do wiadomości:

1. Minister Infrastruktury (znak sprawy DDP-4.454.76.2022.ŁK.2);
2. PINB – Poznań, ul. Zielona 8.

Sprawę prowadzi:
Główny Specjalista Hanna Grzempowska
tel. (61) 84 10 526.

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Poznań, 2021-10-22

Dane nadawcy

Starosta Poznański
60-509 Poznań
Maksymiliana Jackowskiego 18

Dane adresata

NAP-PROJEKT Michał Krüger, Rafał Tomczak s.c.
60-648 Poznań
Piątkowska 87B / I

WNIOSEK

WD.7121.00152.2021.ZM Opinia geometrii

Wasze pismo z dnia: 08.10.2021r.

Znak: ---

WD.KW-3117/21

Na podstawie:

- art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) zwane dalej „PoRD”
- § 3 ust. 1 pkt 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.) zwanego dalej „WT”
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) zwanego dalej „PB”

O P I N I U J Ę

geometrię drogi na potrzeby dokumentacji projektowej
nazwa projektu: Budowa ul. Cechowej w Przebędowie
projektant: Michał Krüger
inwestor: Gmina Murowana Goślina
zarządca drogi: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

z uwagami:

1. Spełnić wymóg zastosowania na zjazdach poboczy nie mniejszych niż 0,75 m w § 79 pkt 1 lit. b / § 78 ust. 2 pkt 1 lit. b WT.

Pouczenie

- Wskazane zalecenia wprowadzić do projektu budowlanego, który należy przedstawić organowi architektoniczno-budowlanemu, ewentualnie występując uprzednio z ponownym wnioskiem o opinię geometrii drogi.
- Powyższe zalecenia uwzględnić w projekcie stałej organizacji ruchu drogowego, co umożliwi jego zatwierdzenie.
- Opinia wydana na podstawie załączonych materiałów – wniosek niezawierający kompletnej informacji nt. projektowanej drogi uniemożliwia kompleksową weryfikację przyjętych rozwiązań.
- Projekt powinien spełniać wymagania rozporządzenia WT.
- Opinia geometrii drogi nie zwalnia z obowiązku uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, o którym mowa w art. 9 PB.

Z up. Starosty Poznańskiego
Maciej Andraszyk
Dyrektor Wydziału

Dróg i Gospodarki Przestrzennej
(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat - ePUAP
2. WD a/a

Sprawę prowadzi:

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Mikołaj Ziomek, Główny Specjalista, tel. 61 22 69 200

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Wydziale Dróg i Gospodarki Przestrzennej (obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 - ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 - ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 - ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku
 - ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 - ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 - ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych
 - ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, c) żądania usunięcia danych, gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: – osoby te kwestionują prawidłowość danych, – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, – Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2021-10-22T13:47:39.863+02:00

Podpis elektroniczny



Starosta Poznański

Pan Michał Krüger

Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

NAP-PROJEKT s.c. Michał Krüger, Rafał Tomczak

ul. Piątkowska 87B/I

60-648 Poznań

WPLYNĘŁO 2021-11-17

Wasze pismo z dnia: 11.10.2021r.

Znak: ---

Nasz znak: WD.7120.3.9.2021.ZM

Data: 10.11.2021r.

Na podstawie:

- art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) zwanego dalej „PoRD”
- §3 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) zwanego dalej „rozporządzeniem”
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.) zwanego dalej „R.WT-znaki”

ZATWIERDZAM

projekt stałej organizacji ruchu

pod numerem ewidencyjnym EZOR: 214/21

nazwa projektu: Budowa ul. Cechowej w Przebędowie
projektant: Michał Krüger
inwestor: Gmina Murowana Goślina
zarządca drogi: Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

z uwagami:

1. W projekcie stałej organizacji ruchu należy uwzględnić uwagę z opinii geometrii nr WD.7121.152.2021.ZM z dnia 22.10.2021r. o spełnieniu wymogu zastosowania na zjazdach poboczy nie mniejszych niż 0,75 m.

Zgodnie z §8 ust. 7 rozporządzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2024r.

Pouczenie

- Zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem (starosta), zarząd drogi (wójt/burmistrz/prezydent miasta - w przypadku dróg gminnych, adresat: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu - w przypadku dróg powiatowych), oraz właściwego komendanta Policji (adresat: Komenda Miejska Policji w Poznaniu), o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
- Zgodnie z §12 ust. 4 rozporządzenia w przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie zatwierdzona zmiana organizacji ruchu traci ważność o czym organ zarządzający ruchem informuje zarządcę drogi.
- Opieczętowany projekt organizacji ruchu stanowi integralną część zatwierdzenia.
- Zatwierdzona i zrealizowana w terenie organizacja ruchu ważna jest do momentu wprowadzenia nowej organizacji ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
- Zarządca drogi powinien otrzymać egzemplarz zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu - nawet jeśli nie jest jego wnioskodawcą - jeżeli organizacja ruchu dotyczy dróg przez niego zarządzanych (zwłaszcza na potrzeby prac utrzymaniowych i ewidencyjnych).

Załączniki:

1. Projekt stałej organizacji ruchu – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WD a/a

Sprawę prowadzi:

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Mikołaj Ziomek, Główny Specjalista, tel. 61 22 69 200

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

Zup. STAROSTY
Maciej Andrzejczyk
Dyrektor Wydziału
Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Poznań, 2021-09-22

Dane nadawcy

Starosta Poznański
60-509 Poznań
Maksymiliana Jackowskiego 18

Dane adresata

NAP-PROJEKT s.c. Michał Krüger, Rafał Tomczak
64-600 Objezierze 27/5

OPINIA

KZ.673.01601.2021.IV opinia projektu pn.: Budowa ul. Cechowej w Przebądowie, gm. Murowana Goślina

Wasze pismo z dnia: 20.09.2021 r.

Znak:

Nasz znak: KZ.673.01601.2021.IV

Data: 22.09.2021 r.

Sprawa: zaopiniowania projektu budowy ul. Cechowej obręb Trojanowo, gm. Murowana Goślina

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.09.2021 r., data wpływu 18.09.2021 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu – Powiatowy Konserwator Zabytków informuje, że w obrębie inwestycji: budowy ul. Cechowej obręb Trojanowo, gm. Murowana Goślina, oznaczonej na dołączonej do wniosku mapie, obecnie nie zewidencjonowano zabytków archeologicznych podlegających ochronie i opiece konserwatorskiej.

W związku z tym nie wnosi się uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytków informuje, że zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j. ze zm)

„Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot 2) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyżej cytowanej ustawy „1.Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzędu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, a także nie zabezpieczył, przy użyciu dostępnych środków, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec nawiązkę do wysokości dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami”.

Z up. Starosty Poznańskiego

Wiesław Biegański

Powiatowy Konserwator Zabytków

(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuje: epuap

1. NAP-PROJEKT s.c. Michał Krüger, Rafał Tomczak Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki

2. aa AK

Sprawę prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytków, Agnieszka Krawczewska  61 841 8845

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2021-09-23T09:52:27.989+02:00

Podpis elektroniczny



Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Murowana Goślina, 30.05.2022 r.

Wasz znak sprawy:

Wpłynęło do Urzędu: 27.05.2022 r.

Znak sprawy: GNP.6733.16.2021

Referent: Wojciech Ewertowski

Telefon: +48 61 8 923 622

Za potwierdzeniem odbioru

Pan Michał Krüger
ul. Piątkowska 87B/I
60-648 Poznań

Dotyczy: wydania zaświadczenia potwierdzającego ostateczność decyzji;

Burmistrz Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zaświadcza, że decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy ul. Cechowej w Przebędowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr ewid. 202, obręb Trojanowo, gmina Murowana Goślina z dnia 2 listopada 2021 r., stała się ostateczna dnia 2 grudnia 2021 r.

Z up. BURMISTRZA



Signed by /
Podpisano przez:

Monika
Kurianowicz

Date / Data:
2022-05-30 16:12

(Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

- Adresat

- aa

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl
tel. +48 61 892 36 00

WPLYNEŁO 2021-11-08

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.), art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589), po rozpatrzeniu wniosku inwestora:

Gminy Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Pełnomocnik:
Pan Michał Krüger
ul. Piątkowska 87B/I
60-648 Poznań

z dnia 03.09.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.09.2021 r.), zmienionego dnia 30.09.2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ul. Cechowej w Przebędowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr ewid. 202, obręb Trojanowo, gmina Murowana Goślina, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji,

u s t a l a m :

następujące warunki lokalizacji inwestycji:

- 1) ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: **budowa ul. Cechowej w Przebędowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;**
- 2) ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;
- 3) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) linie rozgraniczające teren inwestycji określono na mapie zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji,
 - b) zakres inwestycji: budowa ul. Cechowej wraz z co najmniej jednostronnym chodnikiem oraz placem do zawracania samochodów z nawierzchni twardej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, powierzchnia terenu inwestycji maks. 1000 m²,
 - c) warunki techniczne realizacji inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami wydanymi przez gestorów sieci przebiegających przez teren inwestycji,
 - d) lokalizacja inwestycji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) i przepisami szczególnymi,
 - e) przy projektowaniu inwestycji należy zachować obowiązujące przepisy prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);

- 4) ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
- a) przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogąącym znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),
 - b) inwestycja musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.),
 - c) podczas realizacji inwestycji należy chronić drzewa i krzewy, w przypadku konieczności wycinki drzew należy uzyskać stosowne pozwolenie,
 - d) przedmiotowy teren położony jest poza obszarami prawnie chronionymi na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098);
- 5) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, należy przerwać pracę, zabezpieczyć teren i niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ służby ochrony zabytków, a następnie przystąpić do archeologicznych badań ratunkowych;
- 6) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- a) inwestycję należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami wydanymi przez gestorów sieci przebiegających przez teren inwestycji,
 - b) należy wykluczyć ewentualne kolizje z infrastrukturą podziemną oraz zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia,
 - c) wszelkie kolizje z nadziemnymi oraz podziemnymi urządzeniami i sieciami należy usunąć w uzgodnieniu z ich zarządcą,
 - d) wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną; w przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez inwestora, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt,
 - e) odprowadzanie wód opadowych: do istniejącej kanalizacji deszczowej na obszarze objętym decyzją;
- 7) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
- a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej dla innych działek,
 - b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności dla obiektów zlokalizowanych na innych działkach,
 - c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich),
 - d) w projekcie technicznym należy zastosować takie rozwiązania aby nie wnosić dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań,
 - e) realizacja inwestycji nie może zmieniać stosunków wodnych na sąsiednich działkach osób trzecich.

Uzasadnienie

W związku z wnioskiem inwestora z dnia 03.09.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.09.2021 r.), zmienionym dnia 30.09.2021 r., wszczęto

i przeprowadzono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ul. Cechowej w Przebądowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr ewid. 202, obręb Trojanowo, gmina Murowana Goślina.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie strony zawiadomiono w drodze obwieszczenia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Inwestor oraz właściciele i użytkownicy wieczystości nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja, o wszczęciu postępowania zostali powiadomieni pisemnie.

W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ww. ustawy dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizację inwestycji i ustalono, co następuje:

- teren objęty wnioskiem znajduje się na obszarze nieobjętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego zmianę sposobu jego zagospodarowania należało ustalić w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- przedmiotową inwestycję należy zaliczyć do inwestycji celu publicznego na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę Poznańskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052), teren objęty wnioskiem stanowią drogi - dr;
- nie stwierdzono sprzeczności wnioskowanej inwestycji z przepisami odrębnymi.

Niniejsza decyzja została wydana po uzgodnieniach przeprowadzonych zgodnie z art. 53 ust. 4 i 5 ustawy.

Wobec powyższego, na podstawie wcześniej przytoczonej analizy oraz przeprowadzonego postępowania, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Zgodnie z art. 130 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Projekt decyzji został sporządzony przez mgr inż. Katarzynę Milczarek, spełniającą warunek art. 5 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.



2.06.2023
Z. BURMISTRZA

Krzysztof Oczkowski
Sekretarz Miasta i Gminy

Załączniki:

Część graficzna decyzji na kopii mapy zasadniczej

Otrzymują:

1. Adresat decyzji
2. Strony postępowania wg rozdzielnika w aa
3. aa

Spółka Wodno-Melioracyjna "Trojanka"
w Murowanej Goślinie
ul. Mostowa 2, Skrytka pocztowa 14
62-095 Murowana Goślina
NIP 777 314 16 63

Murowana Goślina 24.05.2022

WPŁYNĘŁO 2022 -05- 26

NAP -PROJEKT Michał Krüger

Rafał Tomczak s.c.

ul. Piątkowska 87 B/ I

60-648 Poznań

NIP 606-00-64-857

Dotyczy:

Znak: NAP/M-G/Cech/37

L.Dz.11/2022


Dotyczy: uzgodnienia projektu p.n. Budowa ul Cechowej w Przebędowie.


Po przeprowadzeniu lustracji w terenie oraz z zapoznaniem się z załączonym do wniosku "Projektem zagospodarowania terenu" Spółka Wodno- Melioracyjna "TROJANKA " Projekt uzgadnia pozytywnie.

Należy jednak spełnić n/w warunki:

- 1) W przypadku napotkania podczas realizacji niezainwentaryzowanych drenaży lub innych urządzeń wodno melioracyjnych i ich uszkodzenia, należy je przenieść poza obręb kolizji na koszt inwestora.
- 2) Należy je nanieść na geodezyjnej mapie powykonawczej.
- 3) Opłacić załączoną fakturę za uzgodnienie.

W przypadku niedopełnienia któregośkolwiek z warunków, uzgodnienie traci ważność i należy je traktować jako nie było.

KIEROWNIK
Spółka Wodno-Melioracyjna "Trojanka"
w Murowanej Goślinie

Jan Bromberek



LEGENDA			
	GRANICE DZIAŁEK		JEZDNIA
	Granica pasa drogowego ul. Cechowej		kostka betonowa grafitowa
	Zakres przebudowy ul. Przewozowej		typ "cegielka" grub. 8 cm
	GRANICA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA		CHODNIK
	Projektowany krawężnik 15x22 (6cm)		kostka betonowa szara
	Projektowane krawężniki "wjazdowe" 15x22, obniżone na:		typ "cegielka" grub. 6 cm
	- 1 cm w miejscu przejść dla pieszych		CHODNIK na zjazdach
	- 2-4 cm w miejscu zjazdów		wzmocniona podbudowa, kostka grub. 8 cm
	Projektowany krawężnik 10x25 "wtopiony"		ZJAZDY
	Projektowane obrzeża chodników		kostka betonowa grafitowa
	Na szerokości chodnika w m. zjazdów indywid. nie wbudowywać poprzecznych obrzeży, wykonać mocniejszą podbudowę zgodnie z przekrojem konstr.		typ "cegielka" grub. 8 cm
	Ściek przykrawężnikowy		PLAC DO ZAWRACANIA
			kostka betonowa grafitowa
			typ "cegielka" grub. 8 cm
			UTWARDZENIE TERENU
			kostka kamienna nieregularna 10/12 cm
			PAS ZIELENI
			(humusowanie gr. 15 cm i obsianie trawą)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
skala: 1:500		
Stan aktualny na dzień:		10.09.2021 r.
Identyfikator zgłoszenia pracy		GKG.GZZ.4071.13342.2021
MIEJSCOWOŚĆ		PRZEBĘDOWO
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	302111_5
	nazwa	Gmina Murowana Goślina
Obręb ewidencyjny	identyfikator	302111_5.0015
	nazwa	TROJANOWO
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000.18
	wysokościowych	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		-----
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		Brak

Inwestor:		Biuro proj.:					
Gmina Murowana Goślina pl. Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 Murowana Goślina		<div></div> <div>NAP - PROJEKT s.c. Michał Krüger, Rafał Tomczak ul. Piątkowska 87B/I, 60-648 Poznań tel./fax (+48) 61 840 18 99 kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl</div>					
Inwestycja:		umowa nr 294/2021 z dnia 02.08.2021r.					
Budowa ul. Cechowej w Przebędowie							
Projektant:	mgr inż. Michał Krüger upr. bud. w spec. drogowej WKP/0256/POOD/08	<div></div>	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY			
projektant:			Rodzaj opracowania:	Projekt zagospodarowania terenu			
sprawdził:	mgr inż. Rafał Tomczak upr. bud. w spec. drogowej WKP/0085/POOD/06		Nazwa rys.:	Plan sytuacyjny			
			data:	10.2021r.	skala:	1:500	rys. nr

Spółka Wodno-Melioracyjna "Trojanka"
w Murowanej Goślinie
ul. Mostowa 2, Skrytka pocztowa 14
62-095 Murowana Goślina
NIP 777 314 16 63

UZGODNIONO
24.05.2022

KIEROWNIK
Spółka Wodno-Melioracyjna "Trojanka"
w Murowanej Goślinie
Jan Bromberg

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac:	STAROSTA POZNAŃSKI
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji:	PROTOKÓŁ nr 1 z dnia 12.10.2021r.
Kolorem pomarańczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.	
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.	
USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE Mariusz Michalszczak 61-678 Poznań, Os. Wichrowe Wzgórze 22/69 tel. (061) 2211015, 601005346 Regon 631246132, NIP 972-032-19-55	mgr ANDRZEJ OLEJNICZAK GEODETA UPRAWNIONY Nr upr. geod. 15210
Wykonawca prac geodezyjnych	Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac

Spółka Wodno-Melioracyjna "Trojanka"
w Murowanej Goślinie
ul. Mostowa 2, Skrytka pocztowa 14
62-095 Murowana Goślina
NIP 777 314 16 63

[Faktura VAT nr 10]

Faktura VAT nr 10

Data sprzedaży: 24.05.2022
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 6.06.2022

Sprzedawca:
Spółka Wodno
Melioracyjna
"TROJANKA",
NIP: 777 314 16 63
ul. Mostowa 2 skrytka
pocztowa 14
62-095 Murowana
Goślina

Nabywca:
NAP-PROJEKT Michał Krüger
Rafał Tomczak s.c.
ul. Piątkowska 87 B/I
60-648 Poznań
NIP 606-00-64-857

POZYCJE FAKTURY

LP	Nazwa towaru/usługi	J.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Uzgodnienie projektu	szt.	1	120,00	120,00	23%	27,60	147,60
2								


PODSUMOWANIE

	Wartość netto	Stawka VAT	VAT	Wartość brutto
	120,00	23%	27,60	147,60
Razem:				147,60
Zapłacono:				0,00 PLN
Pozostało do zapłaty:				147,60
Słownie:			sto czterdzieści siedem , 60/100 PLN	
Konto bankowe:			23504400010020024031880001	
Uwagi:			Prosimy o terminową wpłatę.	

Osoba upoważniona do otrzymania faktury VAT

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

KIEROWNIK
Spółka Wodno-Melioracyjna "Trojanka"
w Murowanej Goślinie


Jan Brombelek



POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZELEWU - DUPLIKAT

mBank S.A.

Bankowość Detaliczna

90-959 Łódź 2, Skrytka Poczтовая 2108

Informacje o transakcji

	Winien (Nadawca)		Ma (Odbiorca)
Nr Rachunku:	41 1140 2004 0000 3602 5723 5086	Nr Rachunku:	23 9044 0001 0020 0240 3188 0001
Nazwa Banku:	mBank Oddział Bankowości Detalicznej	Nazwa Banku:	Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdz. Pobiedziska
Nadawca:	NAP-PROJEKT MICHAŁ KRUEGER RAFAŁ TOMCZAK SPÓŁKA CYWILNA UL.PIĄTKOWSKA 87B M.I 60-648 POZNAŃ	Odbiorca:	SPÓŁKA WODNO-MELIORACYJNA 'TROJANKA' W MUROWANEJ GOŚLINIE UL. MOSTOWA 2, SKRYTKA POCZTOWA 14

Tytuł operacji:

Rodzaj operacji:

Nr referencyjny operacji:

FAKTURA NR 10 PRZEBĘDOWO CECHOWA

PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY

57235086-000010813

Data operacji:

Data księgowania:

Kwota przelewu:

2022-05-26

2022-05-26

147,60 PLN

Data wystawienia dokumentu: 2022-05-27

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

URZĄD MIASTA I POWIATOWE
w Poznaniu
ul. Jaskowskiego 18
60-500 Poznań

INWESTOR:



Gmina Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:



NAP - PROJEKT s.c.
Michał Krüger, Rafał Tomczak
ul. Piątkowska 87B/I
60-648 Poznań
tel./fax (+48) 61 840 18 99
kruger@nap-projekt.pl
tomczak@nap-projekt.pl

INWESTYCJA: **Budowa ul. Cechowej w Przebędowie.**

STADIUM: **PROJEKT WYKONAWCZY**

RODZAJ
OPRACOWANIA: **PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU**

PROJEKTANT:

mgr inż. Michał Krüger
upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specj. drogowej:
WKP/0256/POOD/08
Nr WOIB: WKP/BD/0065/09

Poznań, wrzesień 2021r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY	2
1.1 Podstawa opracowania.	2
1.2 Materiały do projektowania.	2
1.3 Przedmiot inwestycji.	2
1.4 Charakterystyka dróg.	3
1.4.1 Ul. Cechowa.	3
1.4.2 Ul. Przewozowa.	3
1.5 Stan projektowany.	3
1.6 Organizacja ruchu.	4
1.7 Termin wprowadzenia organizacji ruchu.	5

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Plan orientacyjny

skala 1:10 000

Rys. nr 2 Plan sytuacyjny

skala 1:500

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania.

- umowa z Gminą Murowana Goślina nr 294/2021 z dnia 02.08.2021r.

1.2 Materiały do projektowania.

- mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- materiały inwentaryzacyjne z wizji lokalnej w terenie,
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz. U. Nr 14 poz. 60 (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2086) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430),
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 98 poz. 602, z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz. U. Nr 170 z dn.12.października 2002 r.poz.1393,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. Dz. U .Nr 177 z dn.14.października 2003 r.poz.1729,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181,
- obowiązujące normy i przepisy.

1.3 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie pasa drogowego ulicy Cechowej w Przebędowie, gm. Murowana Goślina polegające na budowie jezdni, chodników i placu do zawracania. Przewidziano również wdrożenie nowej organizacji ruchu w wyniku powstania skrzyżowania z ul. Przewozową.

1.4 Charakterystyka dróg.

1.4.1 Ul. Cechowa.

Ulica Cechowa jest drogą gminną (Uchwała nr VII/56/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2007 roku), obecnie o nawierzchni gruntowej. Jest to droga bez przejazdu.

Zasadnicza szerokość pasa drogowego wynosi 12m. Lokalnie na długości placu do zawracania jest to szerokość 16m, a na długości zjazdu do posesji nr 7 4m.

Ulica jest odwadniana za pomocą wpustów podłączonych do kanalizacji deszczowej w ul. Przewozowej.

W ulicy są zlokalizowane sieci podziemne tj. elektroenergetyczne, gazowa, kanalizacja sanitarna, telekomunikacyjna i wodociąg oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna z oświetleniem.

1.4.2 Ul. Przewozowa.

Ulica Przewozowa – droga gminna – ma jezdnię bitumiczną o szerokości 6,0m i obustronne chodniki o szerokości ~1,6m. Pas drogowy ma szerokość 12m.

1.5 Stan projektowany.

Parametry projektowanej ulicy Cechowej:

- kategoria: droga gminna
- klasa: D 1/2
- prędkość projektowa, $V_p=30\text{km/h}$
- kategoria ruchu: KR 2
- szerokość w liniach rozgraniczających: 4-16m

Długość projektowanej drogi wynosi ~ 56m. Początek kilometrażu przyjęto w osi jezdni ul. Przewozowej. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0m zakończoną placem do zawracania. Nawierzchnia jezdni i placu do zawracania zostanie wykonana z kostki betonowej.

Zaprojektowano chodniki po obu stronach jezdni o szerokościach odpowiednio 1,6m odsunięte od jezdni oraz 2,0m przy jezdni lub placu do zawracania (szerokość bez krawężników i obrzeży).

1.6 Organizacja ruchu.

Ulice Przewozowa i Cechowa znajdują się w strefie ograniczonej prędkości do 30km/h.

Lokalizacja tablic i innych znaków w terenie – zgodnie z planem sytuacyjnym.

Zakazuje się montażu słupków do znaków w chodnikach za wyjątkiem sytuacji gdzie chodnik jest usytuowany między jezdnią a ogrodzeniem posesji – w tych przypadkach słupki należy montować bezpośrednio przy ogrodzeniu. Dolna krawędź tarcz znaków pionowych znajdujących się w skrajni poziomej chodników musi znajdować się na wysokości min. 2,5m od nawierzchni.

Wszystkie elementy oznakowania powinny odpowiadać przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181.

- Każdy materiał, na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać *Aprobata Techniczną* wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów – IBDIM.
- Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać *Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”* lub *Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania dróg* wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.

Znaki poziome

Materiały do trwałego oznakowania poziomego jezdni - podstawowe wymagania jakościowe, wg kryterium bezpieczeństwa ruchu:

- wysokie parametry odblaskowe
- zwiększona trwałość (min 6 wg LCPC)
- szorstkość (minimalna wartość wskaźnika szorstkości 50 jedn. SRT)
- widzialność w dzień (współczynnik luminancji nie mniej niż 0,55)
- widzialność w nocy – współczynnik luminancji odbitej nie mniej niż 200mcd/lx/m^2

Podstawowe materiały:

- **trwale grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej o grubości 3mm na gładko, tj. 6kg masy/m²**

Znaki pionowe

Wymagania podstawowe:

- **Znaki pionowe z grupy:**
 - „MINI” – za wyjątkiem znaku A-7
 - „S” średnie – znak A-7
- znaki drogowe powinny być wykonane na podkładzie aluminiowym, podwójnie zaginane krawędziowo
- lica naniesione na tarcze znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej II generacji
- słupki do znaków muszą być ocynkowane ogniowo, zamknięte od góry (np. tzw. kapturkiem). Konstrukcja części słupka usytuowanej w gruncie powinna uniemożliwiać jego obrót lub wyjęcie.


Materiały do oznakowania powinny mieć bardzo dobre parametry techniczne, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu.



1.7 Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Wprowadzenie zaprojektowanej organizacji ruchu jest planowane do 31.12.2023 roku.

Opracował:


Michał Krüger



Inwestor:			Gmina Murowana Goślina pl. Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 Murowana Goślina			Biuro proj.:			<div></div> <div>NAP – PROJEKT s.c. Michał Krüger, Rafał Tomczak ul. Piątkowska 87B/I, 60-648 Poznań tel./fax (+48) 61 840 18 99 kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl</div>								
Inwestycja:			umowa nr 294/2021 z dnia 02.08.2021r.														
Budowa ul. Cechowej w Przebędowie																	
Projektant:		mgr inż. Michał Krüger upr. bud. WKP/0256/POOD/08				Stadium:											
projektant:						Rodzaj opracowania:											
sprawdził:						Nazwa rys.:		Plan orientacyjny									
						data:		09.2021r.		skala:		1:10 000		rys. nr		1	

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań


Pismem (nr sprawy) WD.7120.3.9.2024 ZM
z dnia 10.11.2024
zatwierdzono na czas nieokreślony
bez uwag / z uwagami

projekt stałej organizacji ruchu drogowego


nr EZOR 214/21

Termin ważności projektu: 31.12.2024

LEGENDA



OZN. PIONOWE PROJ.
kolor odpowiadający danej kategorii




OZN. POZIOME PROJ.
kolor niebieski



OZN. POZIOME ISTN.
kolor fioletowy




OZN. PIONOWE ISTN.
kolor fioletowy



5.1 ZNAKI DO DEMONTAŽU

ZMIANA LOKALIZACJI ZNAKU



Investor:

Gmina Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Biuro proj.:



NAP - PROJEKT S.C.
Michał Krüger, Rafał Tomczak
ul. Piątkowska 87B/I, 60-648 Poznań
tel./fax (+48) 61 840 18 99
kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl

Inwestycja:

umowa nr 294/2021 z dnia 02.08.2021r.

Budowa ul. Cechowej w Przebędowie

Projektant:

mgr inż. Michał Krüger
upr. bud.
WKP/0256/POOD/08

projektant:

sprawdził:

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rodzaj opracowania:

Projekt organizaciji ruchu

Nazwa rys.:

Plan sytuacyjny

data:

09.2021r.

skala:	
--------	--

1:500

rys. nr

2

**2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA**

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.

Wszystkie roboty będą wykonane w pełnym zakresie:

- montaż kolektorów deszczowych
- montaż studni
- montaż studni wpustowych
- podłączenie studni wpustowych do nowej sieci kanalizacji deszczowej
- próba szczelności
- zasypianie kanałów
- wykopy związane z budową nawierzchni drogi,
- wykonanie wymiany gruntu, podbudowy, nawierzchni drogi, krawężników, obrzeży, ław betonowych
- regulacja wysokościowa: wjazdów do studni rewizyjnych, skrzynek zasuw wodociągowych, studzienek telekomunikacyjnych

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- linie teletechniczne
- kanalizacja sanitarna
- wodociąg, gazociąg,
- sieć energetyczna,
- kable telekomunikacyjne,

3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Wobec tego, że działki przyległe do ww. ulicy są w większości działkami zabudowanymi, istnieje zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w przypadku nienależytego zabezpieczenia robót ziemnych i montażowych, z uwagi na ruch kołowy i pieszny w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych wykopów.

- roboty ziemne,
- rozładunek i transport materiałów,
- regulacja urządzeń podziemnych,
- prowadzenie robót ziemnych w pobliżu sieci gazowych,

4. Wykaz podstawowych zagrożeń przewidzianych podczas realizacji.

a/ posadowienie studni i kanałów sieci kanalizacji deszczowej, realizuje się w wykopach otwartych - duże zagrożenie związane z możliwością osunięcia się gruntu oraz upadku pracownika z wysokości (wykopy o głębokości do 4,8 m).

b/ zabezpieczenie terenu budowy z uwagi na możliwy ruch kołowy i pieszny w trakcie wykonywania robót ziemnych oraz montażowych – znaczne zagrożenie związane z możliwością wjazdu do wykopu poruszającego się pojazdu (ryzyko znacznie wzrasta w porze nocnej i przy złej widoczności – mgła).

Podobnie z ruchem pieszym, w przypadku konieczności przekraczania terenu wykopu.

ad. a/ Przewidzieć wykopy obiektowe i liniowe o ścianach umocnionych poprzez pełne szalowanie. Montaż kanałów w wykopach wąskoprzestrzennych z umocnieniem jak wyżej.

ad. b/ Na czas budowy ustawić odpowiednie znaki drogowe regulujące ruch drogowy i pieszy w rejonie robót w sposób bezpieczny. W porze nocnej oświetlić skraj wykopu oraz miejsca jego przekroczeń dla ruchu pieszego, a także oznaczyć "pachołkami" w sposób jednoznacznie informujący o zajęciu terenu pod inwestycję.

Ten etap wykona wykonawca z uwzględnieniem własnej organizacji robót uzależnionej od czasu trwania robót.

Poza tym teren robót zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wejście niepowołanym osobom.

4.1. Roboty ziemne

- rodzaj:
- zagrożenie zdrowia lub życia ludzi :
 - potrącenie przez pojazd kołowy oraz maszyny do robót ziemnych – zagrożenie duże przez cały okres wykonywania robót
 - przygniecenie – zagrożenie duże przez cały okres wykonywania montażu elementów odwodnienia, transportu materiałów, ładowania i rozładunku materiałów,
 - zasypanie – zagrożenie w czasie prowadzenia robót ziemnych
 - porażenie prądem - zagrożenie podczas pracy w rejonie napowietrznej linii energetycznej
- uszkodzenia sprzętu, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robót ziemnych związanych z wykopami pod konstrukcję nawierzchni drogi,

Zagrożenie występuje przy :

- pracy koparki podczas załadunku, rozładunku urobku na i z samochodów,
- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu,
- roboty ziemne wykonywane przy pomocy spycharek
- w czasie transportu urobku podczas jego załadunku i wyładunku,

W każdej chwili może nastąpić awaria sprzętu, wtargnięcie osób postronnych, nieuwaga operatora koparki, spycharki, – te elementy potęgują zagrożenie na budowie.

Poza budową podczas transportu urobku i materiałów z rozbiórki– kolizje drogowe.

4.2. Roboty nawierzchniowe

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu,
- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania nawierzchni drogi,
- układania elementów betonowych oraz ich transportu tj. wyładunku i załadunku.

Zagrożenie następuje podczas pracy walców drogowych, pił do cięcia kostki i krawężników, transportu materiałów nawierzchniowych.

Podstawowym zagrożeniem jest:

- wtargnięcie osób postronnych w strefę bezpośredniej pracy sprzętu,
- nieuwaga operatora sprzętu ciężkiego: walca, itp.,
- awaria sprzętu,

- upadek ciężaru z wysokości,
- kolizje drogowe podczas transportu.

4.3. Roboty związane z regulacją urządzeń podziemnych

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, okaleczenie
 - miejsce i czas: podczas układania elementów prefabrykowanych.
- Zagrożenie następuje podczas pracy dźwigów, koparek, transportu materiałów.
Podstawowym zagrożeniem jest:
- wtargnięcie osób postronnych w strefę bezpośredniej pracy sprzętu,
 - nieuwaga operatora sprzętu ciężkiego: koparki, dźwigu itp.,
 - awaria sprzętu,
 - upadek ciężaru z wysokości,
 - kolizje drogowe podczas transportu.

5. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu „planu bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401) i w specyfikacjach technicznych, zapoznać się z dokumentacją projektową i technologią robót. Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Zgłaszać właścicielowi uzbrojenia podziemnego oraz użytkownikowi trakcji tramwajowej rozpoczęcie robót.

Instruktaż i szkolenie wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora „planem bioz”.

Szczególną uwagę zwrócić na posiadanie kwalifikacji – uprawnień przez osoby obsługujące sprzęt drogowy oraz na fakt, że roboty odbywają się w warunkach ruchu pieszego i drogowego oraz na to, że w rejonie przebiegają kable energetyczne, telekomunikacyjne, wodociąg, gazociąg, kanalizacja.

6. Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe,
- środki ochrony indywidualnej pracownika (kaski ochronne, odzież),
- oznakowanie robót oraz stref niebezpiecznych na budowie,
- sprawny sprzęt i narzędzia,
- nadzór i koordynacja robót,
- zapewnienie przejazdu, przejść i dróg ewakuacyjnych,
- zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i łączności alarmowej,

- bezwzględnie, przed przystąpieniem do robót, powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego w celu prowadzenia robót na warunkach przez nich podanych,
- instalacja elektryczna zasilająca przenośne urządzenia winna spełniać wymogi normy PC-IEC60364-7-704:1999.

Uwaga:

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba nadzorująca roboty obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania robót i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

Opracował:

Michał Krüger