

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa infrastruktury sportowej - modernizacja placu zabaw  
ADRES INWESTYCJI : działka nr 382/5, w Janowcu Wielkopolskim  
INWESTOR : Gmina Janowiec Wielkopolski  
ADRES INWESTORA : ul. Gnieźnieńska 3;88-430 Janowiec Wielkopolski  
WYKONAWCA ROBÓT : NN  
ADRES WYKONAWCY : NN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gabriel Makowiecki (budowlana,)  
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.04.2024

Data zatwierdzenia

| Lp.   | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz.   | Razem   |
|---|--|--|--|---|---------|
| <b>Modernizacja placu zabaw dz nr ewid. 382/5</b> |  |  |  |   |         |
| <b>1</b>  | <b>45120000-4</b>                                | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>   |  |   |         |
| 1   | KNR 2-01<br>d.1 0310-02 z.<br>sz. 2.5.14<br>9909 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.<br><br>0,40*0,40*0,60*4<br>1,76*0,80*0,70<br>0,40*0,70*0,70*6 | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0,384<br>0,986<br>1,176   |         |
|   |  |  |  | RAZEM   | 2,546   |
| 2   | KNR 2-02<br>d.1 0204-01                          | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu<br>0,40*0,40*0,40*4<br>1,76*0,80*0,30<br>0,40*0,40*0,40*6  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br><br>0,256<br>0,422<br>0,384   |         |
|   |  |  |  | RAZEM   | 1,062   |
| 3   | KNR 2-02<br>d.1 0290-04                          | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm<br>1,062*35/1000   | t<br><br>t   | <br><br>0,037   |         |
|   |  |  |  | RAZEM   | 0,037   |
| 4   | KNPnRPD<br>d.1 E 73-198a                         | Osadzenie kotwy pojedynczej<br><br>8+4*6+4*4   | szt.<br><br>szt.   | <br><br>48,000  |         |
|   |  |  |  | RAZEM   | 48,000  |
| 5   | KNR 9-30<br>d.1 0101-01<br>analogia              | Ustawienie na gruncie prefabrykowanych fundamentów ławek, wozu strażackiego, zestawu 27 samochod, wozu strażackiego i młyńskiego koła - chomik o objętości do 0,3 m <sup>3</sup><br>4+4+2+2+2+4+2  | szt.<br><br>szt.   | <br><br>20,000  |         |
|   |  |  |  | RAZEM   | 20,000  |
| 6   | KNR 2-01<br>d.1 0320-0201                        | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m<br>2,546-1,062  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>1,484   |         |
|   |  |  |  | RAZEM   | 1,484   |
| 7   | KNR 2-01<br>d.1 0236-01                          | Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III<br>1,484   | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>1,484   |         |
|   |  |  |  | RAZEM   | 1,484   |
| <b>2</b>  | <b>45214100-1</b>                                | <b>MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH</b>  |  |   |         |
| 8   | KNR 5-08<br>d.2 0301-09                          | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu betonowym - wykonanie ślepych otworów mechanicznie<br>4*2<br>4*1<br>4*7<br>2*6<br>4*4<br>4*6<br>4*2<br>4*4                              | szt.<br><br>szt.<br>szt.<br>szt.<br>szt.<br>szt.<br>szt.<br>szt.<br>szt. | <br><br>8,000<br>4,000<br>28,000<br>12,000<br>16,000<br>24,000<br>8,000<br>16,000 |         |
|   |  |  |  | RAZEM   | 116,000 |
| 9   | KNR 5-08<br>d.2 0301-03                          | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym<br>116  | szt.<br><br>szt.   | <br><br>116,000   |         |
|   |  |  |  | RAZEM   | 116,000 |
| 10  | KNR 5-08<br>d.2 0301-14                          | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu bezpośrednio na konsolkach U504 przykręcanych do betonu<br>116  | szt.<br><br>szt.   | <br><br>116,000   |         |
|   |  |  |  | RAZEM   | 116,000 |
| <b>3</b>  | <b>45420000-7</b>                                | <b>PLAC ZABAW - MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH</b>   |  |   |         |

| Lp. | Podsta-<br>wa           | Opis i wyliczenia                | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----|-------------------------|----------------------------------|------|---------|--------|
| 11  | d.3 wycena indywidualna | Piaskownica edukacyjna z domkiem | szt  |         |        |
|     |                         | 1                                | szt  | 1,000   |        |
|     |                         |                                  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 12  | d.3 wycena indywidualna | Huśtawka ważka podwójna          | kpl. |         |        |
|     |                         | 1                                | kpl. | 1,000   |        |
|     |                         |                                  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 13  | d.3 wycena indywidualna | Karuzela krzyżowa                | szt  |         |        |
|     |                         | 1                                | szt  | 1,000   |        |
|     |                         |                                  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 14  | d.3 wycena indywidualna | Ławka modułowa                   | kpl. |         |        |
|     |                         | 12                               | kpl. | 12,000  |        |
|     |                         |                                  |      | RAZEM   | 12,000 |
| 15  | d.3 wycena indywidualna | Wóz strażacki                    | kpl. |         |        |
|     |                         | 1                                | kpl. | 1,000   |        |
|     |                         |                                  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 16  | d.3 wycena indywidualna | Zestaw 27 samochod               | szt  |         |        |
|     |                         | 1                                | szt  | 1,000   |        |
|     |                         |                                  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 17  | d.3 wycena indywidualna | Huśtawka stalowa Hm-02           | szt  |         |        |
|     |                         | 1                                | szt  | 1,000   |        |
|     |                         |                                  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 18  | d.3 wycena indywidualna | Zestaw huśtawek buglo 3012       | szt  |         |        |
|     |                         | 1                                | szt  | 1,000   |        |
|     |                         |                                  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 19  | d.3 wycena indywidualna | Walec AV/4021                    | szt  |         |        |
|     |                         | 1                                | szt  | 1,000   |        |
|     |                         |                                  |      | RAZEM   | 1,000  |
| 20  | d.3 wycena indywidualna | Młyńskie koło - chomik           | szt  |         |        |
|     |                         | 1                                | szt  | 1,000   |        |
|     |                         |                                  |      | RAZEM   | 1,000  |