

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m2		
		8,0	m2	8,000	
		przedmiar: 2,0*4,0		RAZEM	8,000
2	KNKRB 2 1507-01	Rusztowania ramowe warszawskie - przestrzenne o wysokości do 4 m	m2 rzutu		
		2,62	m2 rzutu	2,620	
				RAZEM	2,620
3	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
		12,6	kpl.	12,600	
		przedmiar: 12*1,05		RAZEM	12,600
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
		0,552	m2	0,552	
		przedmiar: 0,85*0,65		RAZEM	0,552
5	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
6	KNR 2-14 1224-01	Rozbiórka kątowników ochronnych od 60x60x6 do 100x100x10 mm	m		
		18	m	18,000	
		przedmiar: 4*4,5m		RAZEM	18,000
7	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3		
		2,16	m3	2,160	
		przedmiar: 4,5*0,6*0,8		RAZEM	2,160
8	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
		1,8	m	1,800	
		przedmiar: 1,8		RAZEM	1,800
9	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		1,8	m	1,800	
				RAZEM	1,800
10	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		0,072	m3	0,072	
				RAZEM	0,072
11	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 3, 4, 5, 6, 7)			
12	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		2,232	m3	2,232	
		przedmiar: 4,5*0,6*0,8+0,8*0,6*0,15		RAZEM	2,232
13	KNR 19-01 0832-03 analogia	Zabezpieczenie otworów płytą OSB	m2		
		0,48	m2	0,480	
		przedmiar: 0,8*0,6		RAZEM	0,480