

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej Ziemiecin - Palmowo
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Ziemiecin - Palmowo
Rodzaj robót: Drogowe
Lokalizacja: Ziemiecin - Palmowo
Gmina Wierzbinek

Inwestor: Gmina Wierzbinek
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadhno

Przedmiar sporządził: mgr inż. Jakub Dłużewski

Data opracowania przedmiaru: 10-06-2024

WSZYSTKIE POZYCJE WYMIENIONE W KOSZTORYSIE/PRZEDMIARZE ROBÓT UWZGLĘDNIJĄ
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; ZAKUP MATERIAŁÓW; TRANSPORT MATERIAŁÓW, MASZYN I
PRACOWNIKÓW ; ROBOTY MONTAŻOWE I WBUDOWANIE ORAZ ROBOTY PORZĄDKOWE PO
WYKONANIU ROBÓT

KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYCENY ZOSTAŁY
MODYFIKOWANE I NALEŻY JE ODCZYTYWAĆ JAKO POZYCJE : ANALOGIA

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Budowa: Przebudowa drogi gminnej Ziemięcín - Palmowo
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Ziemięcín - Palmowo
Rodzaj robót: Drogowe
Lokalizacja: Ziemięcín - Palmowo
Gmina Wierzbinek

Zamawiający: Gmina Wierzbinek
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadlno

PRZEDMIAR		Strona 1	10-06-2024
		SYKAL-002886	
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU		
1	Roboty przygotowawcze		
2	Podbudowy		
3	Roboty nawierzchniowe		
4	Oznakowanie		
5	Roboty wykończeniowe		

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej Ziemięcín - Palmowo

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Ziemięcín - Palmowo

Rodzaj robót: Drogowe

Lokalizacja: Ziemięcín - Palmowo

Gmina Wierzbinek

Inwestor: Gmina Wierzbinek

Plac Powstańców Styczniowych 110

62-619 Sadhó

PRZEDMIAR

Strona 1

10-06-2024

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	10	KNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,324
1	20	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem głęb 10 cm w gruncie kat 1/4	m²	907,000
2	Podbudowy				
2	40	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy 0/31,5 z kruszywa łamanego grub warstwy po zagęszczeniu 20 cm (kamień: bazalt, melafir lub granit)	m²	907,000
2	50	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m²	907,000
3	Roboty nawierzchniowe				
3	60	KNR N006-03-09-02-00	Analog: Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1-KR2 warstwa ścieralna AC11S - grubość 4cm	m²	810,000
4	Oznakowanie				
4	70	KNR 231-07-02-02-00	Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 - przestawienie	szt	1,000
4	80	KNR 231-07-03-01-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² - przestawienie	szt	2,000
5	Roboty wykończeniowe				
5	90	KNR N006-02-01-01-00	Nawierzchnia gruntowa na gruncie piaszczystym grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - uzupełnienie poboczy z pospółki	m²	324,000