

Tabela

## TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : „Przebudowa drogi gminnej nr 103960B Przesławka – Brzozówka Strzelecka  
od drogi powiatowej nr 1308B do granicy gminy„

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	0,62	0,03						0,00
			2,88	2,35	1,13	1,13	-1,22	
0+002,88	1,02	0,76						-1,22
			23,28	20,52	18,30	18,30	-2,22	
0+026,16	0,75	0,82						-3,44
			32,67	24,62	19,96	19,96	-4,65	
0+058,83	0,76	0,41						-8,10
			35,25	20,33	12,80	12,80	-7,53	
0+094,08	0,39	0,32						-15,63
			45,00	18,22	19,54	18,22	1,32	
0+139,08	0,42	0,55						-14,30
			3,51	1,39	1,74	1,39	0,35	
0+142,59	0,38	0,44						-13,96
			19,27	14,20	4,77	4,77	-9,42	
0+161,86	1,10	0,05						-23,38
			20,67	26,96	0,55	0,55	-26,41	
0+182,53	1,51	0,00						-49,79
			27,47	49,26	4,09	4,09	-45,17	
0+210,00	2,07	0,30						-94,96
			6,54	11,48	1,89	1,89	-9,59	
0+216,54	1,44	0,28						-104,55
			27,96	43,15	5,45	5,45	-37,70	
0+244,50	1,65	0,11						-142,25
			49,35	69,49	11,84	11,84	-57,65	
0+293,85	1,17	0,37						-199,90
			47,78	49,39	19,77	19,77	-29,62	
0+341,63	0,90	0,46						-229,52
			24,37	25,07	9,02	9,02	-16,05	
0+366,00	1,16	0,28						-245,57
			23,77	29,82	11,54	11,54	-18,29	
0+389,77	1,35	0,69						-263,86
			25,41	42,82	11,50	11,50	-31,32	
0+415,18	2,02	0,22						-295,18
			23,84	33,35	13,75	13,75	-19,60	
0+439,02	0,78	0,94						-314,78
			24,22	19,04	13,85	13,85	-5,19	
0+463,24	0,79	0,21						-319,98
			50,96	67,57	8,44	8,44	-59,13	
0+514,20	1,86	0,12						-379,11
			23,92	34,77	3,48	3,48	-31,29	
0+538,12	1,05	0,17						-410,40
			25,78	21,83	4,59	4,59	-17,24	
0+563,90	0,65	0,19						-427,63
			28,28	15,76	5,19	5,19	-10,57	
0+592,18	0,47	0,18						-438,20
			50,03	40,19	8,34	8,34	-31,85	
0+642,21	1,14	0,15						-470,05
			25,14	21,50	7,42	7,42	-14,08	

## Tabela

0+667,35	0,57	0,44						-484,13
			37,54	20,97	15,68	15,68	-5,30	
0+704,89	0,55	0,40						-489,42
			48,38	21,48	31,22	21,48	9,74	
0+753,27	0,34	0,89						-479,69
			25,28	5,48	47,24	5,48	41,76	
0+778,55	0,09	2,85						-437,93
			25,95	7,72	45,66	7,72	37,94	
0+804,50	0,50	0,67						-399,99
			25,15	9,47	18,23	9,47	8,77	
0+829,65	0,25	0,78						-391,22
			22,95	3,78	35,21	3,78	31,44	
0+852,60	0,08	2,29						-359,78
			9,50	2,00	17,96	2,00	15,96	
0+862,10	0,34	1,49						-343,82

RAZEM

773,96

430,14

282,86

Nadmiar NASYP 343,82m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP