

Kosztorys nr Przystanek Przedmiar robót

CPV 45213311-6 Roboty budowlane z dnia: 2024-08-14
w zakresie przystanków

na wykonanie: Utwardzenie miejsca do wsiadania i wysiadania z autobusu na terenie przystanku w Łaczy przy ulicy Jesionowej - kierunek Bojszów

branża: budowlana poziom cen: I kwartał 2024 roku

stawka VAT: 23%

Sporządził

Zatwierdził

inwestor: Gmina Rudziniec

Podpis i pieczęć przedstawiciela inwestora

2024-08-14

Data

Utwardzenie miejsca do wsiadania i wysiadania z autobusu na terenie przystanku w Łaczy przy ulicy Jesionowej - kierunek Bojszów

Przystanek

2024-08-14

Strona 2/ 3

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

Utwardzenie miejsca do wsiadania i wysiadania z autobusu na terenie przystanku w Łaczy przy ulicy Jesionowej - kierunek Bojszów

1 KNR2-31 010105	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników, głęb. 20 cm, kat. gruntu I-II	m2	17.000
2 KNR2-02 010903	Podbudowy betonowe grub. 12 cm (po zagęszczeniu) bez dylatacji	m2	5.400
3 KNR2-31 060501	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m3	2.000
4 KNR2-31 060506	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	10.000
5 KNR2-31 060503	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt.	2.000
6 KNR2-31 011401	Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna o grubości 20 cm	m2	17.000
7 KNR2-31 011402 *10,000(RMS)	Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	17.000
8 KNR2-31 011407	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości 8 cm	m2	17.000
9 KNR2-31 040204	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	1.260
10 KNR2-31 040303	Krawężniki betonowe, wystające o wymiarach 15 x 30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej	m	8.500
11 KNR2-31 040705	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	12.500
12 KNR2-31 051103	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej	m2	17.000
13 KNR2-31 031101	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca, asfaltowa o grub. 4 cm, po zagęszczeniu	m2	5.000
14 KNR2-31 031102	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	5.000
15 KNR2-31 031105	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna, asfaltowa o grub. 3 cm, po zagęszczeniu	m2	5.000

Utwardzenie miejsca do wsiadania i wysiadania z autobusu na terenie przystanku w Łaczy przy ulicy Jesionowej - kierunek Bojszów

Przystanek

2024-08-14

Strona 3/ 3

16 KNR2-31 031106	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	5.000
17 KNR2-31 070103	Poręcz ochronne, sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur í 60, í 38, rozstaw słupków 1.5 m z rur í 60	m	13.000
18 Pozycja własna	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1.000

Klasyfikacja w/g Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Poz.	Element robót	Symbol według CPV	Opis według CPV	Wartość [zł]
	Utwardzenie miejsca do wsiadania i wysiadania z autobusu na terenie przystanku w Łaczy przy ulicy Jesionowej - kierunek Bojszów	45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg	