

Remont kominów
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont kominów					
1		Roboty budowlane-Będziszewo 5a			
1.1		Kominy			
d.1.1	KNR 2-33 0110-01	Wykonanie rusztowań oraz pomostów	m2		
		4,5 * 3,5	m2	15,750	
				RAZEM	15,750
d.1.1	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie czapki komina z cegły klinkierowej	m3		
		0,7 * 0,7 * 0,4	m3	0,196	
				RAZEM	0,196
d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Skucie tynków	m2		
		3,5 * 1,5	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
d.1.1	kalkulacja własna	Wzmocnienie ścian komina siatką rabitza wraz z otynkowaniem	m2		
		(3,5 + 0,7 + 3,5 + 0,7) * 2	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
d.1.1	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację w kuchni	m3		
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
d.1.1	TZKNBK IX 1301d	Wykonanie wentylacji tzw. Zetki * fi 100mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.1	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację nawiewną	m3		
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
d.1.1	KNP 06 0211 -03.01	Demontaż kratki nawiewnej fi 160	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	TZKNBK XVIII I A-180	Montaż drzwiczek -Wyczystki o wymiarze 250 x 250 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty budowlane-Będziszewo 5e, (5/1)			
2.1		Kominy			
d.2.1	KNR 4-01 0348-03	Skucie tynków	m2		
		3,5 * 1,5	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
d.2.1	kalkulacja własna	Wzmocnienie ścian komina siatką rabitza wraz z otynkowaniem	m2		
		(3,5 + 0,7 + 3,5 + 0,7) * 2	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
d.2.1	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację w kuchni	m3		
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
d.2.1	TZKNBK IX 1301d	Wykonanie wentylacji tzw. Zetki * fi 100mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.2.1	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację nawiewną	m3		
		0,5 * 0,4	m3	0,200	

Remont kominów
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,200
3		Kominy-Chomino 41/2			
15 d.3	KNR 2-33 0110-01	Wykonanie rusztowań oraz pomostów	m2		
		6,5 * 3,5	m2	22,750	
				RAZEM	22,750
16 d.3	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie czapki komina z cegły klinkierowej	m3		
		0,7 * 0,7 * 0,4	m3	0,196	
				RAZEM	0,196
17 d.3	TZKNBK XVIII I A-180	Montaż drzwiczek -Wyczystki o wymiarze 250 x 250 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Kominy-Chomino 41/4			
18 d.4	KNR 2-33 0110-01	Wykonanie rusztowań oraz pomostów	m2		
		4,5 * 3,5	m2	15,750	
				RAZEM	15,750
19 d.4	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie czapki komina z cegły klinkierowej	m3		
		0,7 * 0,7 * 0,4	m3	0,196	
				RAZEM	0,196
20 d.4	KNR 4-01 0348-03	Skucie tynków	m2		
		3,5 * 1,5	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
21 d.4	kalkulacja własna	Wzmocnienie ścian komina siatką rabitza wraz z otynkowaniem	m2		
		(3,5 + 0,7 + 3,5 + 0,7) * 2	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
22 d.4	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację w kuchni	m3		
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
23 d.4	TZKNBK IX 1301d	Wykonanie wentylacji tzw. Zetki * fi 100mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.4	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację nawiewną	m3		
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
25 d.4	KNP 06 0211 -03.01	Demontaż kratki nawiewnej fi 160	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.4	TZKNBK XVIII I A-180	Montaż drzwiczek -Wyczystki o wymiarze 250 x 250 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Kominy-Gostyń 77/7			
27 d.5	KNR 2-33 0110-01	Wykonanie rusztowań oraz pomostów	m2		
		4,5 * 3,5	m2	15,750	
				RAZEM	15,750
28 d.5	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie czapki komina z cegły klinkierowej	m3		
		0,7 * 0,7 * 0,4	m3	0,196	
				RAZEM	0,196

Remont kominów
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.5	KNR 4-01 0348-03	Skucie tynków	m2		
		3,5 * 1,5	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
30 d.5	kalkulacja własna	Wzmocnienie ścian komina siatką rabbita wraz z otynkowaniem	m2		
		(3,5 + 0,7 + 3,5 + 0,7) * 2	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
31 d.5	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację w kuchni	m3		
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
32 d.5	TZKNBK IX 1301d	Wykonanie wentylacji tzw. Zetki * fi 100mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.5	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację nawiewną	m3		
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
34 d.5	KNP 06 0211 -03.01	Demontaż kratki nawiewnej fi 160	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.5	TZKNBK XVIII I A-180	Montaż drzwiczek -Wyczystki o wymiarze 250 x 250 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Kominy-Krzepocin 22/6			
36 d.6	KNR 4-01 0348-03	Skucie tynków	m2		
		3,5 * 1,5	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
37 d.6	kalkulacja własna	Wzmocnienie ścian komina siatką rabbita wraz z otynkowaniem	m2		
		(3,5 + 0,7 + 3,5 + 0,7) * 2	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
38 d.6	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację w kuchni	m3		
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
39 d.6	TZKNBK IX 1301d	Wykonanie wentylacji tzw. Zetki * fi 100mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.6	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację nawiewną	m3		
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
41 d.6	KNP 06 0211 -03.01	Montaż kratki nawiewnej fi 160	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.6	TZKNBK XVIII I A-180	Montaż drzwiczek -Wyczystki o wymiarze 250 x 250 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Remont kominów
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Kominy-Margowo 7c			
43 d.7	KNR 4-01 0348-03	Skucie tynków	m2		
		3,5 * 1,5	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
44 d.7	kalkulacja własna	Wzmocnienie ścian komina siatką rabitza wraz z otynkowaniem	m2		
		(3,5 + 0,7 + 3,5 + 0,7) * 2	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
45 d.7	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację w kuchni	m3		
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
46 d.7	TZKNBK XVIII I A-180	Montaż drzwiczek -Wyczystki o wymiarze 250 x 250 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Kominy-Sulikowo 29			
47 d.8	KNR 4-01 0348-03	Skucie tynków	m2		
		3,5 * 1,5	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
48 d.8	kalkulacja własna	Wzmocnienie ścian komina siatką rabitza wraz z otynkowaniem	m2		
		(3,5 + 0,7 + 3,5 + 0,7) * 2	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
49 d.8	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację w kuchni	m3		
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
50 d.8	TZKNBK XVIII I A-180	Montaż drzwiczek -Wyczystki o wymiarze 250 x 250 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9		Kominy-Świerzno 71			
51 d.9	KNR 4-01 0348-03	Skucie tynków	m2		
		3,5 * 1,5	m2	5,250	
				RAZEM	5,250
52 d.9	kalkulacja własna	Wzmocnienie ścian komina siatką rabitza wraz z otynkowaniem	m2		
		(3,5 + 0,7 + 3,5 + 0,7) * 2	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
53 d.9	KNR 19-01 0205-03	Wykucie otworu -pod wentylację w kuchni	m3		
		0,5 * 0,4	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
54 d.9	TZKNBK XVIII I A-180	Montaż drzwiczek -Wyczystki o wymiarze 250 x 250 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000