

STAROSTA NYSKI
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa

Województwo: opolskie
Powiat: nyski
Jednostka ewidencyjna: Głucholazy - obszar wiejski
Obręb ewidencyjny: **160701_5.0007, KONRADÓW**

GK.6621.6323.2021

Uproszczony wypis z rejestru gruntów

według stanu na dzień: 2021-10-27 10:41:39

Jednostka rejestrowa gruntów: **160701_5.0007.G160**

WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:

UDZIAŁ: 1/1

charakter stanu władania: **własność**
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub związek międzygminny:

GMINA GŁUCHOŁAZY REGON: 531412792

Siedziba: 48-340 Głucholazy Głucholazy RYNEK 15

DZIAŁKI EWIDENCYJNE:

Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Numer księgi wieczystej
					użytku [ha]	działki [ha]	
3	551/6	Konradów	Drogi	dr	0.1564	0.1564	OP1P/00034842/7

Identyfikator działki: **160701_5.0007.551/6**

Działka objęta formą ochrony przyrody

Łączna powierzchnia wybranych działek: **0.1564**

Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: **26.1980**

W dniu: 27.10.2021

dokument sporządzony przez: Małgorzata Stasiak

(podpis)

Z up. STAROSTY
mgr Justyna Rewińska-Sosińska
INSPEKTOR
w Wydziale Geodezji i Kartografii

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

STAROSTA NYSKI**ul. Piastowska 33
48-300 Nysa**

GK.6621.6322.2021

Województwo: opolskie

Powiat: nyski

Jednostka ewidencyjna: Glucholazy - miasto

Obręb ewidencyjny: **160701_4.0001, GLUCHOŁAZY****Uproszczony wypis z rejestru gruntów**

według stanu na dzień: 2021-10-27 10:31:59

Jednostka rejestrowa gruntów: 160701_4.0001.G2301

WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:

UDZIAŁ: 1/1

charakter stanu władania: **własność**

Powiat:

POWIAT NYSKI REGON: 531412579

Siedziba: 48-300 Nysa PIASTOWSKA 33

UDZIAŁ: 1/1

charakter stanu władania: **wykonywanie zadań zarządcy dróg publicznych**
grupa rejestrowa: 11.3

Zarząd powiatu:

ZARZĄD POWIATU W NYSIE

Siedziba: 48-300 Nysa PIASTOWSKA 33

DZIAŁKI EWIDENCYJNE:

Ark. mapy	Numer działki ewidencyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Numer księgi wieczystej
					użytku [ha]	działki [ha]	
20	1622	ul. DROGA NR 411, Glucholazy	Drogi	dr	1.4532	1.4532	OP1N/00077926/1

Identyfikator działki: 160701_4.0001.1622

Działka objęta formą ochrony przyrody

24	1871	ul. DROGA NR 411, Glucholazy	Drogi	dr	0.4403	0.4403	OP1N/00077926/1
----	------	------------------------------	-------	----	--------	--------	-----------------

Identyfikator działki: 160701_4.0001.1871


Działka objęta formą ochrony przyrody

Łączna powierzchnia wybranych działek: 1.8935

Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 2.9674

W dniu: 27.10.2021

dokument sporządzony przez: Małgorzata Stasiak


(podpis)**Z up. STAROSTY**

mgr Justyna Rowińska-Sosińska

INSPEKTOR

w Wydziale Geodezji i Kartografii

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

STAROSTA NYSKI

**ul. Piastowska 33
48-300 Nysa**

Województwo: opolskie

Powiat: nyski

Jednostka ewidencyjna: Glucholazy - miasto

Obręb ewidencyjny: **160701_4.0001, GŁUCHOŁAZY**

GK.6621.6322.2021

Uproszczony wypis z rejestru gruntów

według stanu na dzień: 2021-10-27 10:29:05

Jednostka rejestrowa gruntów: **160701_4.0001.G1698**

WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:

UDZIAŁ: 1/1

charakter stanu władania: **własność**

Powiat:

POWIAT NYSKI REGON: 531412579

Siedziba: 48-300 Nysa PIASTOWSKA 33

UDZIAŁ: 1/1

charakter stanu władania: **wykonywanie zadań zarządcy dróg publicznych**
grupa rejestrowa: 11.3

Zarząd powiatu:

ZARZĄD POWIATU W NYSIE

Siedziba: 48-300 Nysa PIASTOWSKA 33

DZIAŁKI EWIDENCYJNE:

Ark. mapy	Numer działki ewidencyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Numer księgi wieczystej
					użytku [ha]	działki [ha]	
20	1929/9	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, Glucholazy	Drogi	dr	0.0156	0.0156	OP1P/00050295/5

Identyfikator działki: **160701_4.0001.1929/9**


Łączna powierzchnia wybranych działek: **0.0156**

Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: **0.0794**

W dniu: 27.10.2021

dokument sporządzony przez: Małgorzata Stasiak


(podpis)



Z up. STAROSTY

mgr Justyna Rewińska-Sosińska

INSPEKTOR

w Wydziale Geodezji i Kartografii

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

STAROSTA NYSKI

ul. Piastowska 33
48-300 Nysa

Województwo: opolskie

Powiat: nyski

Jednostka ewidencyjna: Głucholazy - miasto

Obręb ewidencyjny: 160701_4.0001, GŁUCHOŁAZY

GK.6621.6322.2021

Uproszczony wypis z rejestru gruntów

według stanu na dzień: 2021-10-27 10:29:56

Jednostka rejestrowa gruntów: 160701_4.0001.G1781

WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:

UDZIAŁ: 71885/100000

charakter stanu władania: **własność**
grupa rejestrowa: 8.2

Spółdzielnia mieszkaniowa:

MIĘDZYAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GŁUCHOŁAZACH REGON: 000488183

Siedziba: Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 5

UDZIAŁ WSPÓLNY: 597/100000

charakter stanu władania: **własność**
grupa rejestrowa: 7.2

MAŁŻEŃSTWO:

KOSTRZEWSKI RYSZARD rodzice: **STANISŁAW, MARIANNA PESEL: *******

Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 50 m.15

KOSTRZEWSKA MARIA rodzice: **BRONISŁAW, BRONISŁAWA PESEL: *******

Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 50 m.15

UDZIAŁ WSPÓLNY: 592/100000

charakter stanu władania: **własność**
grupa rejestrowa: 7.2

MAŁŻEŃSTWO:

Zabłocki DOMINIK rodzice: **ZYGMUNT, STANISŁAWA PESEL: *******

Zam. 48-340 Konradów-Kol. Kaszubska 2D

Zabłocka ANNA BOŻENA rodzice: **MARIAN, TERESA PESEL: *******

Zam. 48-340 Konradów-Kol. Kaszubska 2D

UDZIAŁ WSPÓLNY: 591/100000

charakter stanu władania: **własność**
grupa rejestrowa: 7.2

MAŁŻEŃSTWO:

LISTWAN MARIUSZ SZYMON rodzice: **WŁADYSŁAW, KRISTYNA PESEL: *******

Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 50 m.18

LISTWAN ANNA rodzice: **STEFAN, MARIA PESEL: *******

Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 50 m.18

UDZIAŁ: 590/100000

charakter stanu władania: **własność**
grupa rejestrowa: 7.2**Kubowicz MAGDALENA ELŻBIETA** rodzice: **TADEUSZ, ELŻBIETA PESEL: *******

Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 48 m.23

UDZIAŁ WSPÓLNY: 587/100000

charakter stanu władania: **własność**
grupa rejestrowa: 7.2

MAŁŻEŃSTWO:

Węglowski RYSZARD TADEUSZ rodzice: **STANISŁAW, STANISŁAWA PESEL: *******

Osoba nie żyje. Informację wpisano na podstawie bazy PESEL (data zgonu: 2019-04-17, nr aktu zgonu: 1607013/00/AZ/2019/852285).

Węglowska REGINA rodzice: **JÓZEF, MARIA PESEL: *******

Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 46 m.20

UDZIAŁ: 532/100000

charakter stanu władania: **własność**
grupa rejestrowa: 7.2**WILIŃSKA BARBARA** rodzice: **FLORIAN, HELENA PESEL: *******

Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 50 m.20

UDZIAŁ: 518/100000

charakter stanu władania: **własność**
grupa rejestrowa: 7.2**Rączka MARTA IWONA** rodzice: **WALENTY, IRENA PESEL: *******

Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy ul. Wieniawskiego 2 m.34

UDZIAŁ WSPÓLNY: 517/100000

charakter stanu władania: **własność**
grupa rejestrowa: 7.2

MAŁŻEŃSTWO:

KUŚNIERZ MIECZYŚLAW rodzice: **JÓZEF, JÓZEFA PESEL: *******

Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 4 m.6

KUŚNIERZ EWA rodzice: **JÓZEF, HELENA PESEL: *******

Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 4 m.6

UDZIAŁ: 515/100000

charakter stanu władania: **własność**

grupa rejestrowa: 7.2	
PIECH ZOFIA rodzice: WALERY, ALEKSANDRA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 50 m.6	
UDZIAŁ: 509/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
BATOG BARBARA rodzice: JÓZEF, BRONISŁAWA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 2 m.3	
UDZIAŁ WSPÓLNY: 509/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
MAŁŻEŃSTWO: PABJANEK ROMAN rodzice: JAN, MARIANNA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 4 m.26 PABJANEK ZOFIA rodzice: MARIAN, ANIELA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 4 m.26	
UDZIAŁ: 507/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
WALCZAK KRYSTYNA rodzice: JÓZEF, WŁADYSŁAWA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 50 m.2	
UDZIAŁ WSPÓLNY: 507/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
MAŁŻEŃSTWO: DOBROWOLSKI WŁADYSŁAW rodzice: EUGENIUSZ, STEFANIA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 46 m.12 DOBROWOLSKA JÓZEFA rodzice: ANDRZEJ, MARIA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 46 m.12	
UDZIAŁ WSPÓLNY: 507/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
MAŁŻEŃSTWO: Lorenc JÓZEF rodzice: STANISŁAW, KATARZYNA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 48 m.2 Lorenc HELENA rodzice: ANDRZEJ, JÓZEFA PESEL: ***** Osoba nie żyje. Informację wpisano na podstawie bazy PESEL (data zgonu: 2013-06-14, nr aktu zgonu: 164/2013).	
UDZIAŁ WSPÓLNY: 506/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
MAŁŻEŃSTWO: KALISZ JAN rodzice: JAN, JÓZEFA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 2 m.39 KALISZ BOŻENA rodzice: JÓZEF, ZOFIA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 2 m.39	
UDZIAŁ: 505/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
TRAFNY ROBERT JAROSŁAW rodzice: JAN, KRYSTYNA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 4 m.19	
UDZIAŁ: 504/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
ZAWADZKI WŁODZIMIERZ rodzice: MARIAN, IRENA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 50 m.9	
UDZIAŁ: 504/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
Skwarkowski JACEK PIOTR rodzice: WŁADYSŁAW, IRENA PESEL: ***** Zam. 48-300 Nysa WĄŁOWA 8 m.31	
UDZIAŁ WSPÓLNY: 503/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
MAŁŻEŃSTWO: STRĄCZEK MARIAN rodzice: WOJCIECH, MARIA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 4 m.3 STRĄCZEK WANDA rodzice: STEFAN, ANNA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 4 m.3	
UDZIAŁ: 500/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
WOLECKA ANNA rodzice: STANISŁAW, KAROLINA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 48 m.18	
UDZIAŁ WSPÓLNY: 499/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
MAŁŻEŃSTWO:	

<p>Puczka KRZYSZTOF rodzice: JÓZEF, ANNA PESEL: ***** Zam. 48-340 Glucholazy Glucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 46 m.33 Żołnowska-Puczka RENATA KAROLINA rodzice: STANISŁAW, EWA PESEL: ***** Zam. 48-340 Glucholazy Glucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 46 m.33</p>	
UDZIAŁ: 498/100000	<p>charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2</p> <p>BYSTROŃ-ADAMCZYK MARIA rodzice: ADOLF, ANNA PESEL: ***** Zam. 48-340 Glucholazy Glucholazy CHOPINA 34 m.3</p>
UDZIAŁ WSPÓLNY: 498/100000	<p>charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2</p> <p>MAŁŻEŃSTWO: KAMYS WŁADYSŁAW rodzice: WŁADYSŁAW, ANTONINA PESEL: ***** Zam. 48-340 Glucholazy Glucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 46 m.21 KAMYS HALINA rodzice: STANISŁAW, STEFANIA PESEL: ***** Zam. 48-340 Glucholazy Glucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 46 m.21</p>
UDZIAŁ: 497/100000	<p>charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2</p> <p>LASKOWSKA AGNIESZKA rodzice: JÓZEF, ANASTAZJA PESEL: ***** Zam. 48-340 Glucholazy Glucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 50 m.25</p>
UDZIAŁ: 497/100000	<p>charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2</p> <p>GOŁAS JOLANTA ANNA rodzice: JAN, JÓZEFA PESEL: ***** Zam. 48-355 GLUCHOŁAZY Biskupów 28</p>
UDZIAŁ: 497/100000	<p>charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2</p> <p>Liśowski KAMIL rodzice: TADEUSZ, BOGUSŁAWA PESEL: ***** Zam. 56-410 Dobroszyce UL. 3 Maja 28</p>
UDZIAŁ: 496/100000	<p>charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2</p> <p>MIDOR IWONA rodzice: ANTONI, LUDWIKA PESEL: ***** Zam. 48-340 Glucholazy Glucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 46 m.15</p>
UDZIAŁ WSPÓLNY: 496/100000	<p>charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2</p> <p>MAŁŻEŃSTWO: MARCINKOWSKI JACEK rodzice: WŁADYSŁAW, ZDZIŚŁAWA PESEL: ***** Zam. 48-340 Glucholazy Glucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 48 m.8 MARCINKOWSKA BARBARA rodzice: JÓZEF, LEOKADIA PESEL: ***** Zam. 48-340 Glucholazy Glucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 48 m.8</p>
UDZIAŁ WSPÓLNY: 494/100000	<p>charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2</p> <p>MAŁŻEŃSTWO: DUBAJ ZDZIŚŁAW rodzice: KAROL, JÓZEFA PESEL: ***** Zam. 48-340 Glucholazy Glucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 50 m.8 DUBAJ HELENA rodzice: STANISŁAW, GENOWEFA PESEL: ***** Zam. 48-340 Glucholazy Glucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 50 m.8</p>
UDZIAŁ: 494/100000	<p>charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2</p> <p>GRAMZA GRZEGORZ FLORIAN rodzice: FLORIAN, BARBARA PESEL: ***** Zam. 46-070 Komprachcice Ochodze MYŚLIWSKA 1b</p>
UDZIAŁ WSPÓLNY: 493/100000	<p>charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2</p> <p>MAŁŻEŃSTWO: Smaczniak PAWEŁ DAMIAN rodzice: KAZIMIERZ, LILIA PESEL: ***** Zam. 48-340 Glucholazy Glucholazy ul. Wieniawskiego 2 m.20 Smaczniak ANNA rodzice: STANISŁAW, JOLANTA PESEL: ***** Zam. Glucholazy Glucholazy ul. Wieniawskiego 4 m.17</p>
UDZIAŁ: 492/100000	<p>charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2</p> <p>ZEMŁA ŁUCJA rodzice: JAN, ANNA PESEL: ***** Zam. 48-340 Glucholazy Glucholazy WIENIAWSKIEGO 4 m.2</p>
UDZIAŁ WSPÓLNY: 492/100000	<p>charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2</p> <p>MAŁŻEŃSTWO: Bernacki CZESŁAW rodzice: JÓZEF, WERA PESEL: ***** Osoba nie żyje. Informację wpisano na podstawie bazy PESEL (data zgonu:2010-07-29, nr aktu zgonu:1607013/00/AZ/2010/286369).</p>


Bernacka KRYSTYNA FRANCISZKA rodzice: FRANCISZEK, JULIA PESEL: ***** Osoba nie żyje. Informację wpisano na podstawie bazy PESEL (data zgonu:2014-09-15, nr aktu zgonu:1610043/00/AZ/2014/638778).	
UDZIAŁ WSPÓLNY: 492/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
MAŁŻEŃSTWO: KRZYWDZIŃSKI ZBIGNIEW rodzice: ADAM, EUGENIA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy CHOPINA 34 m.27 KRZYWDZIŃSKA MARIA rodzice: WŁADYSŁAW, MARIA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy CHOPINA 34 m.27	
UDZIAŁ WSPÓLNY: 492/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
MAŁŻEŃSTWO: WOŹNICZKA KAZIMIERZ rodzice: TADEUSZ, JADWIGA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy CHOPINA 34 m.21 WOŹNICZKA CZESŁAWA rodzice: ANTONI, STEFANIA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy CHOPINA 34 m.21	
UDZIAŁ WSPÓLNY: 491/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
MAŁŻEŃSTWO: Babik PIOTR TOMASZ rodzice: JAN, JANINA PESEL: ***** Babik ELŻBIETA KATARZYNA rodzice: MIECZYSLAW, ZOFIA PESEL: *****	
UDZIAŁ: 490/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
CIĘCIEL MAŁGORZATA rodzice: ZBIGNIEW, KRZYSTYNA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 37 m.1	
UDZIAŁ WSPÓLNY: 490/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
MAŁŻEŃSTWO: PROŃ STEFAN rodzice: MARIAN, JANINA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 48 m.24 PROŃ ANIELA rodzice: STANISŁAW, JÓZEFA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 48 m.24	
UDZIAŁ WSPÓLNY: 489/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
MAŁŻEŃSTWO: Myszka ADAM rodzice: FRANCISZEK, ELŻBIETA PESEL: ***** Osoba nie żyje. Informację wpisano na podstawie bazy PESEL (data zgonu:2016-10-06, nr aktu zgonu:1607013/00/AZ/2016/560926). Myszka ZOFIA rodzice: ROMAN, WIKTORIA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 46 m.11	
UDZIAŁ WSPÓLNY: 488/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
MAŁŻEŃSTWO: MIDOR IRENEUSZ rodzice: STANISŁAW, STEFANIA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 46 m.5 MIDOR JOLANTA rodzice: ADAM, MARIA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 46 m.5	
UDZIAŁ WSPÓLNY: 412/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
MAŁŻEŃSTWO: CZYŻEWSKI KAZIMIERZ JERZY rodzice: HENRYK, HENRYKA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 4 m.7 CZYŻEWSKA ELŻBIETA MARIA rodzice: , AGNIESZKA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 4 m.7	
UDZIAŁ: 411/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
KURAŚ KRYSTYNA rodzice: ANTONI, LUDWIKA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 4 m.34	
UDZIAŁ: 409/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
Wodziński JANUSZ rodzice: JAN, MARIA PESEL: ***** Adres zagraniczny: Amsterdam 1079 DJ, Kuinderstraat 33-2, Holandia	
UDZIAŁ: 408/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
KRONBURG SYLWIA KLAUDIA rodzice: PIOTR, WIESŁAWA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy SPÓŁDZIELCZA 4 m.45	


UDZIAŁ: 406/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
Kośła TADEUSZ rodzice: EDWARD, CEZARYNA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy ul. Wieniawskiego 2 m.7	
UDZIAŁ WSPÓLNY: 402/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
MAŁŻEŃSTWO: Leśniak ANDRZEJ rodzice: STANISŁAW, JÓZEFA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 46 m.34 Leśniak MARIA rodzice: LEON, JANINA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 46 m.34	
UDZIAŁ: 400/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
MALISZ ZBIGNIEW rodzice: JÓZEF, EMILIA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 2 m.38	
UDZIAŁ: 399/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
KOSTKA GRAŻYNA HALINA rodzice: PIOTR, KRYSZYNA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 4 m.25	
UDZIAŁ: 397/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
Kalisz ELŻBIETA ALICJA rodzice: ROMAN, DANUTA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 50 m.7	
UDZIAŁ: 396/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
ZARENKIEWICZ DANUTA ZOFIA rodzice: WIKTOR, BARBARA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 46 m.28	
UDZIAŁ: 395/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
TAJS MIROŚŁAWA rodzice: PIOTR, LEOKADIA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 48 m.4	
UDZIAŁ WSPÓLNY: 394/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
MAŁŻEŃSTWO: BODNAR STANISŁAW rodzice: STANISŁAW, STEFANIA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy CHOPINA 34 m.22 BODNAR IRENA rodzice: ALFONS, JANINA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy CHOPINA 34 m.22	
UDZIAŁ: 390/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
ZĄBEK MARIA rodzice: KAZIMIERZ, ZOFIA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 4 m.10	
UDZIAŁ: 331/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
CICHOCKA MARZENA rodzice: ZBYSZEK, JOANNA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 2 m.19	
UDZIAŁ: 320/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
RAJCZYK MIROŚŁAWA rodzice: WŁADYSŁAW, IRENA PESEL: ***** Zam. 48-267 Jarnołtówek Jarnołtówek 66	
UDZIAŁ: 317/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
Niżnik IWONA ZOFIA rodzice: TADEUSZ, WIESŁAWA PESEL: ***** Zam. 45-221 Opole Opole CHABRÓW 187 m.11	
UDZIAŁ: 316/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
Musiak DANIEL LESZEK rodzice: LESZEK, KRYSZYNA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 46 m.16	
UDZIAŁ: 315/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
ZAŁEWSKA MAŁGORZATA BARBARA rodzice: ROMAN, WANDA PESEL: ***** Zam. 48-340 Głucholazy Konradów Kolonia Kaszubska 2e	
UDZIAŁ: 313/100000	charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2
DOLNY JAN rodzice: FRANCISZEK, ŁUCJA PESEL: *****	

Zam. 48-340 Głucholazy Głucholazy WIENIAWSKIEGO 6 m.31							
UDZIAŁ: 509/200000		charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2					
PAWELEC DOROTA SYLWIA rodzice ZBIGNIEW, DANUTA PESEL: ***** Zam. 22-448 KITÓW 81a							
UDZIAŁ: 509/200000		charakter stanu władania: własność grupa rejestrowa: 7.2					
SMOLIŃSKI ARTUR WOJCIECH rodzice: ZBIGNIEW, DANUTA PESEL: ***** Zam. 86-060 NOWA WIEŚ WIELKA LEŚNA 10a							
DZIAŁKI EWIDENCYJNE:							
Ark. mapy	Numer działki ewidencyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Numer księgi wieczystej
					użytku [ha]	działki [ha]	
20	1929/10	ul. WIENIAWSKIEGO, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2,4,50, Głucholazy	Tereny mieszkaniowe	B	1.0391	1.0391	OP1P/00051636/5
Identyfikator działki: 160701_4.0001.1929/10							
Łączna powierzchnia wybranych działek: 1.0391							
Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.8628							

W dniu: 27.10.2021

dokument sporządzony przez: Małgorzata Stasiak




(podpis)

Z up. STAROSTY
mgr Justyna Kewińska-Sosińska
INSPEKTOR
w Wydziale Geodezji i Kartografii

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Gmina Głucholązy
ul. Rynek 15
48-340 Głucholązy


za pośrednictwem pełnomocnika:

Joanna Dąga
Pracownia Projektowa STREFA
ul. Wspólna 4
44-280 Rydułtowy

Dotyczy: Uzgodnienia rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w pasie drogi gminnej (niezaliczonych do kategorii dróg publicznych), oznaczonych w ewidencji dz. nr 551/6 obręb Konradów gmina Głucholązy oraz na działkach niedrogowych, oznaczonych nr ewidencyjnym dz. nr 1676/9 (Bp), 1676/17(Bp), 1866/2(R), w Głucholazach.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.09.2021r. (wpt. do tut. Urzędu dnia 07.09.2021r.), złożonego przez Panią Joannę Dagę (Dąga) - Pracownia Projektowa STREFA, z siedzibą w Rydułtowach, ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy, działającego z upoważnienia Inwestora w sprawie jw. - wyrażam zgodę na przedmiotową inwestycję zgodnie z przedłożonymi załącznikami mapowymi, według poniższych warunków :

1. Zasilanie rozbudowanej sieci oświetlenia ulicznego zaprojektować zgodnie z **Wariantem I**, tj. zasilanie ze słupa parkowego.
2. Oprawy oświetleniowe zaprojektować zgodnie z dokumentacją techniczną przebudowy oświetlenia na sieciach będących własnością Gminy Głucholązy („MASTRPLAN”).
3. Budowę oświetlenia ulicznego oraz ułożenie linii kablowej należy wykonać w pasie drogi gminnej, zgodnie z przedstawionymi załącznikami graficznymi, stanowiącym integralną część niniejszego uzgodnienia.
4. Lokalizowane elementy nie mogą pogorszyć użytkowania drogi ani urządzeń z nią związanych.
5. Słupy oświetleniowe powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały zagrożenia ruch i nie ograniczały widoczności
6. Zabrania się składowania ziemi z wykopów bezpośrednio na nawierzchnie drogi.
7. Należy bezwzględnie przestrzegać odbudowy warstw o takiej grubości i z takich materiałów, jakie posiada istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie takich samych materiałów, to należy zastosować materiały podobne. Do wykonania warstw podbudowy, zwłaszcza w warstwie dolnej, może być wykorzystany materiał podbudowy pierwotnej, jeżeli był składowany oddzielnie i nie został zanieczyszczony gruntem podłoża oraz innymi materiałami obcymi.
8. Nawierzchnie drogi tłuczniowej po wykopie należy odtwarzać w szerokości wykopu.
9. Teren, na którym była prowadzona inwestycja wraz z terenem przyległym, musi być przywrócony do stanu pierwotnego tj. stanu sprzed prowadzenia inwestycji.



10. Przy przejściu planowanej inwestycji przez działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr **1929/10, 1929/9, 1622, 1871** należy wystąpić o zgodę do właściciela przedmiotowej nieruchomości.
11. Wszelkie odkształcenia terenu, które nastąpią na skutek naruszenia konstrukcji podbudowy nawierzchni w miejscu prowadzonych robót w ciągu dwóch lat od zakończenia prac, będą usuwane na koszt wykonawcy robót.

Powyższe uzgodnienie jest jednocześnie zgodą właściciela terenu na dysponowanie gruntem, stanowiącym pas drogowy drogi wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji nr **551/6 obręb Konradów Gmina Głucholazy** oraz terenem stanowiącym nieruchomości gruntowe, oznaczone nr ewidencyjnym dz. nr **1676/9, 1676/17, 1866/2** w Głucholazach, na cele budowlane- w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych we właściwym organie architektoniczno- budowlanym.


Załącznik:

Opieczętowny projekt zagospodarowania terenu
w skali 1:500, stanowiący załączniki graficzne

Z up. Burmistrza
mgr inż. Roman Sambor
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat – za pośrednictwem pełnomocnika
2. IE- a/a



Załącznik Nr
do ...
Nr ...
z dnia ...
mgr inż. Ropop Sambor
Zastępca Burmistrza

Głucholazy, dnia 20.10.2021r.

MP.6727.459.2021.BŻ

Gmina Głucholazy

reprezentowana przez pełnomocnika

P. JOANNA DĄGA

44-280 Rydułtowy

ul. Wspólna 4

Odpowiadając na wniosek z dnia 18.10.2021r. data wpł. 18.10.2021r. w sprawie wydania wypisu i wrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dla działek nr ewid.: 551/6, 1871, 1676/48, 1929/9, 1929/10, 1622, 1676/17; 1866/2, 1676/9 uprzejmie informujemy, że :

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska w Głucholazach i we wsi Konradów, zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/180/08 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 04 lipca 2008 (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 67 z dnia 03.09.2008r., poz.1833), działka nr ewid.:

551/6 w m. Kolonia Kaszubska, Konradów wchodzi częściowo kompleks terenów o symbolach : „16MN”, „20MN” o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, „32KDL” - istniejące i projektowane drogi publiczne lokalne.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy w obszarze ulic J. Karłowicza - Powstańców Śląskich - J. Lompy – L. Wieniawskiego (teren D13MN), zatwierdzonego uchwałą nr XIV/112/03 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 23 grudnia 2003 r., (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 11, poz. 200 z dnia 23.02.2004r.) działka nr ewid. :

1676/48 w m. Głucholazy, ul. Karłowicza wchodzi częściowo kompleks terenów o symbolach : „11KDI” teren pod drogi lokalne, „3MN” - przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną wolno stojącą, częściowo nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy. Dotychczasowy plan utracił ważność z dniem 31.12.2003r. .,

1676/17, 1866/2 w m. Głucholazy, ul. Karłowicza wchodzi częściowo kompleks terenów o symbolach :

„4Kx” – teren pod ciąg pieszy,
„3MN” - przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną wolno stojącą,

1676/9 w m. Głucholazy, ul. Lutostawskiego wchodzi w kompleks terenu o symbolu : „12MN” przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną wolno stojącą.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/355/13 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 25 września 2013r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2257 z dnia 18 października 2013r., działka nr ewid. :

1929/9 w m. Głucholazy, ul. Powstańców Śląskich wchodzi częściowo w kompleks terenu o symbolu :

„9MW” – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ,
„3 KD-G” tereny dróg publicznych klasy głównej,

1929/10 w m. Głuchołazy , ul. Powstańców Śląskich i ul. Wieniawskiego wchodzi w kompleks terenu o symbolu :

„9MW” – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ,

1622 , 1871 w m. Głuchołazy wchodzi w kompleks terenu o symbolu :

„3 KD-G” tereny dróg publicznych klasy głównej .

Niniejsze wypisy i wyrisy są sporządzone na żądanie strony, w celu przedłożenia w Starostwie Powiatowym i uzyskania pozwolenia / zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego.

Z up. Burmistrza
inż. Przemysław Zborowski
Naczelnik Wydziału Mienia
i Zagospodarowania Przestrzennego

Załączniki:
wypisy i wyrisy z omawianych planów

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. a/a

*Za wydanie wypisu i wyrisu pobrano opłatę skarbową w wys. -- zł
Podstawa prawna: część I pkt. 51 ppkt 1
załącznika do ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16.11.2006r. (Dz. U. z 2020, poz. 1546 ze zm.)*

Nysa, dnia 19 kwietnia 2022r.

Pracownia Projektowa STREFA
mgr inż. Joanna Dąga
ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy

Po rozpatrzeniu wniosku Pani Joanny Dąga reprezentującej firmę Pracownia Projektowa STREFA Joanna Dąga z siedzibą w Rydułtowy, ul. Wspólna nr 4, 44-280 Rydułtowy z dnia 16 grudnia 2021r. (data wpływu wniosku do tut. organu e- mailem 16 lgrudnia 2021r., data uzupełnienia 28 stycznia 2022r., 16 marca 2022r. i 12 kwietnia 2022r.) działającej w imieniu Gminy Głuchołazy , ul. Rynek 15 reprezentowanej przez Pana Romana Sambora – Zastępcy Burmistrza Głuchołaz w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Głuchołazy przy ulicy Powstańców Śląskich, działając na podstawie Uchwały Nr 10/22/19 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Pana Arkadiusza Jagieło – Naczelnika Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Nysie do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Nyskiego wszelkich spraw w zakresie ustalonym ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, dla których załatwiania właściwy jest Zarząd Powiatu w Nysie

w y r a ż a m z g o d ę
Gminie Głuchołazy
48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15

na lokalizację projektowanego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej Nr 1681O Głuchołazy (ul. Bohaterów warszawy) – Głuchołazy (ul. Powstańców Śląskich) – gr. państwa ulicy powstańców Śląskich w miejscowości Głuchołazy w miejscu określonym na przedłożonych załącznikach mapowych

na warunkach:

1. Wszelkie koszty związane z przedmiotową inwestycją zostaną poniesione przez Inwestora zamierzenia.
2. Dopuszcza się lokalizację 15-stu słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1681O Głuchołazy (ul. Bohaterów Warszawy) – Głuchołazy (ul. Powstańców Śląskich) – gr. państwa ulicy powstańców Śląskich w miejscowości Głuchołazy w miejscu istniejących słupków balustrady ochronnej (po jej wcześniejszym demontażu) w miejscu określonym na przedłożonych załącznikach mapowych. Zdemonstowane elementy balustrady (pola po dwóch stronach słupa oświetleniowego) należy odtworzyć z nowych elementów balustrady U-11a (wersja z pionowymi szczeblikami).
3. Barwę barier należy uzgodnić z zarządcą drogi.

4. Dopuszcza się lokalizację projektowanej linii kablowej YAKXS 4x35mm² wzdłuż i w poprzek pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1681O Głucholazy (ul. Bohaterów Warszawy) – Głucholazy (ul. Powstańców Śląskich) – gr. państwa ulicy powstańców Śląskich w miejscowości Głucholazy w miejscu określonym na przedłożonych załącznikach mapowych.
5. Przejście w poprzek drogi powiatowej projektowaną linią kablową nN należy wykonać metodą bezwykopową tj. metodą przecisku, przewiertu lub metodą przewiertu sterowanego (w zawiesinie bentonitowej) bez naruszenia struktury jezdni oraz istniejącej infrastruktury podziemnej.
6. Projektowaną linię kablową nN wzdłuż i w poprzek drogi powiatowej należy umieścić w rurach osłonowych zgodnie z przedłożonym załącznikiem mapowym.
7. Komory przewiertowe dopuszcza się zlokalizować w pasie drogowym drogi powiatowej.
8. Dokładną lokalizację, rozmiary komór przewiertowych i wykopu otwartego przewidzianych do wykonania w chodniku/pasie zieleni drogi powiatowej celem umieszczenia urządzeń energetycznych oświetlenia przejścia dla pieszych oraz szczegółowe warunki odtworzenia miejsc przedmiotowych komór i wykopu otwartego należy uzgodnić z przedstawicielem Zakładu Utrzymania Dróg w Nysie.
9. Po zakończeniu prac naruszone elementy pasa drogowego należy starannie uporządkować i normatywnie zagęścić przy użyciu sprzętu mechanicznego na długości i szerokości prowadzonych prac z uwzględnieniem klina odłamu.
10. W przypadku uszkodzenia ciągu pieszo-rowerowego inwestor zadania winien go odbudować na własny koszt w następujący sposób:
 - podbudowę należy wykonać z nowego materiału (tłucznia) na szerokości i długości wykopu, dodatkowo podbudowa winna zachodzić poza obręb wykopu na szerokości min. 20cm z każdej strony wykopu,
 - nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego należy odbudować na całej szerokości istniejącego ciągu pieszo-rowerowego z materiału i w kolorze identycznym jak istniejący oraz na długości , po 2,0m z każdej strony od krawędzi wykopu - materiał uszkodzony należy wymienić na nowy;
 - zabrania się uszkodzenia obrzeża.
11. Za zachowanie bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych robót odpowiada Zajmujący pas drogowy poprzez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, które musi gwarantować całodobową obsługę komunikacyjną uczestników ruchu.
12. Pełną odpowiedzialność za wszelkie wynikiłe w czasie prowadzenia robót szkody w stosunku do zarządcy drogi jak i w stosunku do osób trzecich ponosić będzie zajmujący pas drogowy.
13. Roboty w pasie drogowym należy prowadzić pod ścisłym nadzorem Zakładu Utrzymania Dróg w Nysie.
14. Utrzymanie, konserwacja projektowanych urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej należeć będzie do właściciela tych urządzeń.
15. Wykonane w pasie drogowym roboty winny być **zgłoszone pisemnie** do Zakładu Utrzymania Dróg w Nysie, co będzie podstawą do protokolarnego przekazania pasa drogowego po ich zakończeniu.
16. Za skutki wynikłe z lokalizacji przedmiotowych urządzeń w pasie drogowym i ewentualne ich uszkodzenie w trakcie wykonywania robót drogowych zarządca drogi nie będzie ponosił odpowiedzialności.

17. W terminie co najmniej 30-stu dni przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym ww. drogi powiatowej Inwestor zadania winien wystąpić z wnioskiem o przekazanie pasa drogowego do Starostwa Powiatowego w Nysie (adres: ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa) informując o przystąpieniu do wykonania przedmiotowej inwestycji załączając

- a) nazwę oraz adres podmiotu występującego,
- b) cel zajęcia pasa drogowego,
- c) lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
- d) wielkość zajmowanej powierzchni elementu pasa drogi jezdni, chodnik, pas zieleni, itp.
- e) planowany okres zajęcia pasa drogowego,
- f) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- g) zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót o ile roboty będą powodowały utrudnienia w ruchu drogowym,
- h) harmonogram robót

Do w/w wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć oświadczenie o uzyskaniu pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy albo robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W przypadku, gdy budowa przedmiotowego urządzenia nie wymaga konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo robót budowlanych należy do wniosku dołączyć oświadczenie o braku konieczności jego uzyskania/zgłoszenia.

Projekt organizacji ruchu wymieniony pod lit.g winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych.

O zatwierdzenie projektu organizacji ruchu należy wystąpić z oddzielnym wnioskiem do Starosty Nyskiego przed złożeniem wniosku zajęcia pasa drogowego.

18. Zgodnie z art. 39 ust.5 ustawy o drogach publicznych, w przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont ww. drogi wymagać będzie przełożenia urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego umieszczonych w pasie drogowym drogi powiatowej, koszt tego przełożenia poniesie właściciel przedmiotowych urządzeń.

19. Działki nr 1929/10 i 551/6 nie stanowią drogi powiatowej.

Niniejsze pismo jest równocześnie zgodą zarządcy drogi dla Inwestora zamierzenia na dysponowanie gruntem stanowiącym pas drogowy drogi powiatowej Nr 1681O - dz. nr 1622, 1871 i 1929/9 na cele budowlane związane z przedmiotową inwestycją.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy wyłącznie oświetlenia ulicznego i nie może być wykorzystane w innych celach.

Załączniki :

Nr 1 – projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 -2 egz.

Nr 2 – przekroje poprzeczne drogi powiatowej Nr 1680O ulicy Powstańców Śl. w m. Głuchołazy

Nr 3 – opis techniczny

Nr 4 – pełnomocnictwo inwestora

Otrzymują :

1. Pani Joann Dąga – pełnomocnik inwestora

+ Zał. Nr 1-3

Pracownia Projektowa STREFA

ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy

2. A/a

+ Zał. Nr 1-4

Sprawę prowadzi:

Starszy Inspektor Grażyna Chachlińska

Tel. 774085111

Klauzula informacyjna

Informacje o prowadzeniu i celach operacji przetwarzania danych osobowych adresatów niniejszego pisma podane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nysie pod adresem:

<http://bip.spnysa.nv.pl/m,319,klauzula-obowiazku-informacyjnego.html>

OPIS TECHNICZNY

Linia kablowa oświetlenia wraz z słupami oświetleniowymi – zbliżenie sieci oświetleniowej do istniejącej balustrady wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach – pomiędzy projektowanymi słupami oświetleniowymi S3 i S14.

Projektowaną linię kablową YAKXS 4x35mm² układać na głębokości 0,7m na 10-cio cm warstwie piasku i taką też warstwą piasku przysypać, następnie przykryć 15-to cm warstwą ziemi, przykryć folią koloru niebieskiego.

Projektowaną linię kablową na całej długości zabezpieczyć przepustami karbowanymi koloru niebieskiego, dwuściennymi rurami z polietylenu wysokiej gęstości, o średnicy zewnętrznej 75mm i klasie wytrzymałości na ściskanie co najmniej 450N. Końce rur uszczelnić dławnicami czopowymi.

W miejscu lokalizacji słupów oświetleniowych istniejące słupki balustrady ochronnej należy zdemontować. Zdemontowane elementy balustrady (pola po dwóch stronach słupa oświetleniowego) należy odtworzyć z nowych elementów balustrady U-11a (wersja z pionowymi szczeblnikami). Barwę barier uzgodnić z zarządcą drogi.

mgr inż. Danusz TURNIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. SLK/5811/PBE/15

Turniak D.

STAROSTWO POWIATOWE
W NYSIE
Wydział Drogownictwa

Załącznik nr 3
do decyzji (postanowienia, pisma)

DR. 7130.1.362.2027GCh 19.04.2022r.



LEGENDA

OŚWIETLENIE ULICY

stup stalowy h=8m
wysięgnik jednoramienny 1r - dł.1,5m kat 15st
oprawa LED

UWAGA:

- bednarka FeZn25x4mm2 ułożona wzdłuż całej linii kablowej i połączona ze wszystkimi słupami
- kabel oświetleniowy na całej długości ułożyć w rurach ostonowych

- proj. słup oświetlenia ulicznego + oprawa LED

10Ω - proj. uziom pionowy R<10om

- proj. linia kablowa oświetleniowa w ostonie rurowej karbowanej fi 75mm
L - odległość między słupami [m]
k - długość linii kablowej [m]

- proj. linia kablowa oświetleniowa w ostonie rurowej gładkościenniej fi 75mm

- proj. linia kablowa oświetleniowa w ostonie rurowej przewiertu sterowanego fi 110mm

- ostono rurowa dwudzielna fi 110mm na istniejących liniach kablowych enN

z/xx - działki zajęte pod inwestycje

DŁUGOŚĆ TRASY KABLOWEJ: 568m


DŁUGOŚĆ KABLA OŚWIETLENIOWEGO: 757m

LATARNIE OŚWIETLENIOWE: 20szt

OSŁONY RUROWE:

- A - ostono kablowa gładkościenna fi75 dł.7m
- B - 2xostono kablowa gładkościenna fi75 dł.4m
- C - ostono kablowa gładkościenna fi75 dł.6m
- D - ostono kablowa gładkościenna fi75 dł.8m
- E - ostono kablowa gładkościenna fi75 dł.9m
- F - ostono kablowa przewiertu sterowanego fi110 dł.12m
- G - ostono kablowa dwudzielna fi110 dł.2m
- H - ostono kablowa gładkościenna fi75 dł.9m

- barierka drogowa U-11a




STAROSTWO POWIATOWE
W NYSIE
Wydział Drogownictwa

Załącznik nr
do decyzji (postanowienia, pisma)

DR/150.1.562.2021 GEN. 19.04.2022

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga
ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy
NIP 647-220-27-19, REGON 240865607
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

Nazwa	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W GŁUCHOŁAZACH		
Lokalizacja	ul. Powstańców Śląskich, 48-340 Głucholazy		
Inwestor	Gmina Głucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głucholazy		
Brano	ELEKTRYCZNA		
Projektant	mgr inż. Dariusz Turniak	nr uprawnień SLK/0611/PBE/15	podpis
Temat rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA	skala 1:500	nr rysunku 11
		data	



LEGENDA

OŚWIETLENIE ULICY


stup stalowy h=8m

wysięgnik jednoramienny 1r - dł.1.5m kat 15st

oprawa LED

UWAGA:

- bednarka FeZn25x4mm2 ułożona wzdłuż całej linii kablowej i połączona ze wszystkimi słupami
- kabel oświetleniowy na całej długości ułożyć w rurach osłonowych



- proj. słup oświetlenia ulicznego + oprawa LED



- proj. uziom pionowy R<10om



- proj. linia kablowa oświetleniowa w osłonie rurowej karbowanej fi 75mm
L - odległość między słupami [m]
k - długość linii kablowej [m]



- proj. linia kablowa oświetleniowa w osłonie rurowej gładkościennej fi 75mm



- proj. linia kablowa oświetleniowa w osłonie rurowej przewiertu sterowanego fi 110mm



- osłona rurowa dwudzielna fi 110mm na istniejących liniach kablowych enN



- działki zajęte pod inwestycję

DŁUGOŚĆ TRASY KABLOWEJ: 568m

DŁUGOŚĆ KABLA OŚWIETLENIOWEGO: 757m

LATARNIE OŚWIETLENIOWE: 20szt



OSŁONY RUROWE:

- A - osłona kablowa gładkościenne fi75 dł.7m
- B - 2xosłona kablowa gładkościenne fi75 dł.4m
- C - osłona kablowa gładkościenne fi75 dł.6m
- D - osłona kablowa gładkościenne fi75 dł.8m
- E - osłona kablowa gładkościenne fi75 dł.9m
- F - osłona kablowa przewiertu sterowanego fi110 dł.12m
- G - osłona kablowa dwudzielna fi110 dł.2m
- H - osłona kablowa gładkościenne fi75 dł.9m

- barierka drogowa U-11a

STAROSTWO POWIATOWE
W NYSIE
Wydział Drogownictwa

Załącznik nr
do decyzji (postanowienia, pisma)

DR.4.130.1.362.2022.GCh. 1P.04.2022.


PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dęga ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy NIP 647-220-27-19, REGON 240865807 tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com			
Nazwa	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W GŁUCHOŁAZACH		
Lokalizacja	ul. Powstańców Śląskich, 48-340 Głucholazy		
Inwestor	Gmina Głucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głucholazy		
Branża	ELEKTRYCZNA		
Projektant	mgr inż. Dariusz Tumlik	nr uprawnień SLK/5811/PBE/15	podpis
Temat rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA		nr rysunku
	skala 1:500		13
	data		

PRZĘKRÓJ A - A

UWAGA:
WYMIARY PODANO W [m]

WSPÓŁRZĘDNE

1A	5574645.14	6456630.19	327.80
2A	5574644.84	6456634.68	328.19
3A	5574644.70	6456637.42	328.12
3A1	5574644.76	6456636.93	328.29
4A	5574644.31	6456641.54	328.05
4A1	5574644.32	6456641.37	328.11
5A	5574644.33	6456641.79	328.08
6A	5574643.88	6456648.84	328.09
6A1	5574643.86	6456648.51	328.00
6A2	5574644.21	6456645.26	328.06
7A	5574643.74	6456650.19	328.01
8A	5574643.66	6456651.75	327.10
9A	5574643.51	6456653.25	327.79
10A	5574643.18	6456658.20	327.75



poziom porównawczy = 326,00

0,00	4,50	6,75	7,25	11,22	11,64	11,39	15,11	18,37	18,71	20,07	21,63	23,14	28,10
Odległość (skala 1:100)													
327,80	328,19	328,29	328,12	328,11	328,08	328,05	328,06	328,00	328,09	328,01	327,10	327,79	327,75
Wysokość (skala 1:20)													

Wysokość (skala 1:20)

Na niebiesko punkty
pomierzone w terenie

STAROSTWO POWIATOWE
W NYSIE
Wydział Drógownictwa

Załącznik nr 2
do decyzji (postanowienia, pisma)


DR.4130.1.362.2022GCh 19.04.2022r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dęga ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy NIP 647-220-27-19, REGON 240865607 tel. 800 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com			
Nazwa	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W GŁUCHOŁAZACH		
Lokalizacja	ul. Powstańców Śląskich, 48-340 Głucholazy		
Inwestor	Gmina Głucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głucholazy		
Branża	ELEKTRYCZNA		
Projektant:	mgr inż. Dariusz Tumiek	nr uprawnień SLK/5811/PBE/15	podpis
Temat rysunku:	PRZĘKRÓJ A - A	skala	nr rysunku 3
		data WRZESIEŃ 2021	

PRZĘKRÓJ B - B

UWAGA:
WYMIARY PODANO W [m]

WSPÓŁRZĘDNE			
11A	5574365.88	6456604.47	337.93
12A	5574365.58	6456607.46	337.72
13A	5574365.42	6456609.07	336.71
14A	5574365.25	6456610.68	337.80
15A	5574365.22	6456611.03	337.76
16A	5574364.97	6456613.52	337.65
16A1	5574364.99	6456613.38	337.73
17A	5574364.38	6456619.70	337.68
17A1	5574364.75	6456616.82	337.72
18A	5574364.19	6456621.28	337.66
19A	5574364.05	6456622.57	337.03
20A	5574363.92	6456623.81	337.67
21A	5574363.23	6456630.96	337.60



poziom porównawczy = 336,00

0,00	3,01	4,62	6,59	8,95	12,40	15,31	16,90	18,19	19,44	26,63
Odległość (skala 1:100)										
337,93	337,72	336,71	337,76	337,80	337,73	337,65	337,68	337,66	337,03	337,67
Wysokość (skala 1:20)										


Na niebiesko punkty
pomierzone w terenie

STAROSTWO POWIATOWE
W NYSIE
Wydział Drogownictwa

Załącznik nr 2
do decyzji (postanowienia, pisma)

DE-4130.1-562.2021/OCN 1P 04.2021

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy NIP 647-220-27-19, REGON 240865607 tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com			
Nazwa	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W GŁUCHOŁAZACH		
Lokalizacja	ul. Powstańców Śląskich, 48-340 Głucholazy		
Inwestor	Gmina Głucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głucholazy		
Branża	ELEKTRYCZNA		
Projektant:	mgr inż. Dariusz Turniek	nr uprawnień SLK/6811/PBE/15	podpis
Temat rysunku:	PRZĘKRÓJ B - B	skala —	nr rysunku 4
		data WRZESIEŃ 2021	



Mapa do celów projektowych

Arkusz 2 (2)

skala 1 : 500

Województwo : opolskie
Powiat : nyski
Jednostka ewidencyjna : 160701_5, Glucholazy - obszar wiejski
Obręb ewidencyjny : 0007, Konradów
dz. 551/6 i inne
Jednostka ewidencyjna : 160701_4, Glucholazy - miasto
Obręb ewidencyjny : 0001, Glucholazy
Miejscowość : Glucholazy
Ulica : Powstańców Śląskich, dz. 1622,1871 i inne
Układ współrzędnych : 2000/18
Poziom odniesienia : Kronsztadt 86
zlec. 68/2021 ; Identyfikator : GK.6640.1984.2021
ANDRZEJ SANECKI
Firma Wielobranżowa
"SAN"
ul. Kościuszki 7-1, 48-340 Glucholazy
NIP 755-000-32-37, REGON 530819050

Data opracowania mapy : 30-08-2021r

GEODETA

Andrzej Sanecki

ZAKR. UPRAW. ZAW. 1, 2, 4.

48-340 Glucholazy, ul. Kościuszki 7

Tel./Fax (077) 43-91 662

tel. Kom. 0 602 741 292

imię i nazwisko geodety uprawnionego

Oznaczenia :

- oznaczenie granic obszaru, który
był przedmiotem aktualizacji

Mapa do celów projektowych sporządzona na podstawie danych
otrzymanych z PODGiK w Nysie.

Nie wyklucza się istnienie w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych

Obciążen służebnościami gruntowymi nie ustalono, gdyż
nie ma to znaczenia dla inwestycji.

LEGENDA

OŚWIETLENIE ULICY
stup stalowy h=8m
wysięgnik jednoramienny 1r - dł.1,5m kat 15st
oprawa LED 20L 60W 900mA 4000K

UWAGA:

- bednarka FeZn25x4mm2 ułożona
wzdłuż całej linii kablowej i
połączona ze wszystkimi słupami
- kabel oświetleniowy na całej długości
ułożony w rurach osłonowych

- proj. słup oświetlenia ulicznego + oprawa LED
- proj. uziom pionowy R<100m
- proj. linia kablowa oświetleniowa w osłonie
rurowej karbowanej fi 75mm
L - odległość między słupami [m]
k - długość linii kablowej [m]
- proj. linia kablowa oświetleniowa w osłonie
rurowej przewiertu sterowanego fi 110mm
- osłona rurowa dwudzielna fi 110mm na
istniejących liniach kablowych enN
- działki zajęte pod inwestycję

DŁUGOŚĆ TRASY KABLOWEJ: 568m
DŁUGOŚĆ KABLA OŚWIETLENIOWEGO: 757m
LATARNIE OŚWIETLENIOWE: 20szt

OSŁONY RUROWE:

- A - osłona kablowa gładkościenna fi75 dł.7m
- B - 2xosłona kablowa gładkościenna fi75 dł.4m
- C - osłona kablowa gładkościenna fi75 dł.6m
- D - osłona kablowa gładkościenna fi75 dł.8m
- E - osłona kablowa gładkościenna fi75 dł.9m
- F - osłona kablowa przewiertu sterowanego fi110 dł.12m
- G - osłona kablowa dwudzielna fi110 dł.2m
- H - osłona kablowa gładkościenna fi75 dł.9m

ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM

mgr inż. Dariusz TURNIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. SLK/5811/PBE/15

STAROSTWO POWIATOWE
W NYSIE
Wydział Drogownictwa

Załącznik nr 1
do decyzji (postanowienia, pisma)

DR-430.1.562.2022.GCH 19.04.2022

Turniak D.

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga	
ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy	
NIP 647-220-27-19, REGON 240865607	
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com	
Nazwa	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W GLUCHOŁAZACH
Lokalizacja	ul. Powstańców Śląskich, 48-340 Glucholazy
Inwestor	Gmina Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Glucholazy
Branża	ELEKTRYCZNA
Projektant	mgr inż. Dariusz Turniak
nr uprawnień	SLK/5811/PBE/15
skala	1:500
data	19.04.2022
nr rysunku	12

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
NIP: 611 020 28 60 REGON: 230179216-00065
1039634238 000073321
tel. 0, fax +48 77 889 82 54
-13-



Nysa, dnia 25-10-2021 r.

Sygnatura: TD/OOP/OMD/2021-10-22/0000002
mail/2021-10-18/0002951/439
nr. uzg. branż.: TD/OOP/OMD/UB/KW/641/2021

Pracownia Projektowa STREFA
Joanna Dąga
ul. Wspólna 4
44-280 Rydułtowy

dotyczy :potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego
w miejscowości Głucholazy ul. Powstańców Śląskich dz. nr 1929/9, 1929/10, 1622, 1676/17,
1866/2, 1676/9, 551/6, 1871, 1676/48.

Odpowiadając na maila z dnia 18.10.2021 r. (data wpływu do Wydziału Dokumentacji
w Nysie dnia 19.10.2021 r.) w sprawie jw. uprzejmie informujemy, **że zachodzi skrzyżowanie**
projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Nowe
Technologie S.A.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN oraz kabli SN, nN,
i oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map,
do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wystąpić z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S. A. Oddział Opole, Wydział Przyłączeń (OMP)
tel. 605 265 084 o wydanie technicznych warunków przyłączenia dla projektowanej budowy linii
kablowej oświetlenia ulicznego.

Zabezpieczenie, względnie przebudowę kabli obcych uzgodnić z ich właścicielami.

Kable elektroenergetyczne nN i oświetlenia ulicznego w kolizji z projektowaną inwestycją należy
zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu rurowego zgodnie z załącznikiem nr 6
do Instrukcji IM-015/TD (wytyczne do zabezpieczenia kabli) dołączonym do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi z przepisami i normami.

Lista kolidujących kabli:

- a) ośw.,YAKY 4x35 mm² relacji: Słup ośw. Nr 31 – Słup ośw. Nr 30,
- b) YAKXS 4x120 mm² relacji: ZK709707 – ZK709708,
- c) YAKXS 4x120 mm² relacji: ZK709707 – ZK709709,
- d) YAKXS 4x120 mm² relacji: ZK709709 – ZK709873,
- e) YAKXS 4x120 mm² relacji: ZK709133 – ZK709660,

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.489.734,52 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

tauron-dystrybucja.pl

Uwaga dla Projektanta, Inwestora, Wykonawcy: należy zachować normatywne odległości lokalizacji projektowanej sieci oświetlenia ulicznego oraz jej słupów oświetleniowych od lokalizacji istniejących linii napowietrznych, żerdzi (ustoi) słupów elektroenergetycznych, linii kablowych oraz szafek złącz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odległości należy wystąpić z wnioskami do TAURON Dystrybucja S. A. Oddział Opole, Wydział Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889 7313 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Obsługi Oświetlenia w zakresie sieci oświetleniowej, tel. 572887186 w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych.

W przedmiotowym obszarze oddziaływania inwestycji mogą znajdować się nie wykazane urządzenia i sieci elektroenergetyczne oświetlenia należące do spółki TAURON Nowe Technologie S. A. lub sieci elektroenergetyczne należące do innych podmiotów. W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury oświetleniowej, która nie została wymieniona w uzgodnieniu branżowym należy na etapie uzgodnienia koncepcji/projektu przebudowy wykazać brakujące urządzenia celem ustalenia ich właściciela oraz sposobu przebudowy. W/w dokumentację należy uzgodnić z TAURON Nowe Technologie S.A.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Na 14 dni przed rozpoczęciem robót Inwestor-Wykonawca winien uzgodnić w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole, Jednostka Terenowa Prudnik harmonogram realizacji prac niezbędnych do wykonania w obszarze zbliżeń do linii, z podaniem terminów koniecznych ich wyłączeń oraz prowadzenie odpłatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

W załączeniu przesyłamy plan z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elektroenergetycznego eksploatowanego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole na terenie i w sąsiedztwie projektowanej inwestycji.

Po wykonaniu inwestycji należy bezzwłocznie przesłać do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Wydział Dokumentacji w Nysie, geodezyjny plan powykonawczy w/w inwestycji namierzony w stosunku do naszych urządzeń.

Faktura za uzgodnienie branżowe zostanie przesłana odrębną pocztą

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załącznik:

- 1) 1 egz. wytyczne do zabezpieczenia kabli,
- 2) 3 egz. planów z wrysowanymi sieciami elektroenergetycznymi

sprawę prowadzi:
Krzysztof Wodecki tel. 77 889 7319

Rozdzielnik
OMD3 Nysa, SWS3

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
St. Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Krzysztof Wodecki

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

(dotyczy Uzgodnienia branżowego nr TD/OOP/OMD/2021-10-25/0000002

mail/2021-10-18/00002951/439

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych **TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole**, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
St. Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Krzysztof Wodecki

LEGENDA

OSWIETLЕНИЕ ULICY
stup stalowy h=8m
wyświetlnik jednoramienny Ir - dt.1.5m kat.15st
oprawa LED

UWAGA:

- bednarka FeZn25x4mm2 ułożona wzduż całej linii kablowej i połączona ze wszystkimi słupami
- kabel oświetleniowy na całej długości ułożony w rurach ostonowych

- proj. słup oświetlenia ulicznego + oprawa LED

- proj. uziom pionowy R<10m

- proj. linia kablowa oświetleniowa w ostonie rurowej karbowanej fi 75mm
L - odległość między słupami [m]
k - długość linii kablowej [m]

- proj. linia kablowa oświetleniowa w ostonie rurowej gładkościennej fi 75mm
- proj. linia kablowa oświetleniowa w ostonie rurowej przewietu sterowanego fi 110mm
- ostona rurowa dwudzielna fi 110mm na istniejących liniach kablowych enN
- działki zajęte pod inwestycję


DŁUGOŚĆ TRASY KABLOWEJ: 568m
DŁUGOŚĆ KABLA OŚWIETLENIOWEGO: 757m
LATARNIE OŚWIETLENIOWE: 20szt

OSŁONY RUROWE:

- A - ostonka kablowa gładkościenna fi75 dt.7m
- B - 2xostona kablowa gładkościenna fi75 dt.4m
- C - ostonka kablowa gładkościenna fi75 dt.6m
- D - ostonka kablowa gładkościenna fi75 dt.8m
- E - ostonka kablowa gładkościenna fi75 dt.9m
- F - ostonka kablowa przewietu sterowanego fi110 dt.12m
- G - ostonka kablowa dwudzielna fi110 dt.2m
- H - ostonka kablowa gładkościenna fi75 dt.9m

Legenda:

- Linie kablowe WN
 - Linie napowietrzne WN
 - Linie kablowe SN
 - Linie napowietrzne SN
 - Linie kablowe nN
 - Linie napowietrzne nN
 - Linie kablowe oświetleniowe
 - Linie napowietrzne oświetleniowe
 - Linie kablowe teletechniczne
 - Linie napowietrzne teletechniczne
- Przebieg linii naniesiono orientacyjnie



Uzgodnienie nr 12.1008.10M/2021-10-25/000002
Data: 25.10.2021r.
W oznaczonym terenie wkręcono przebieg(*) brak(*)
urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu

Linia napowietrzna widoczna w terenie:
* niepotrzebne skreślić podpis

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
St. Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Krzysztof Wodecki

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga
ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy
NIP 647-220-27-19, REGON 240865607
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

Nazwa	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO	nr uprawnień SLK5817PBE/15	podpis
Lokalizacja	NA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W GŁUCHOŁĄZACH	nr rysunku	11
Inwestor	ul. Powstańców Śląskich, 48-340 Głucholazy	skala	1:500
Branda	Gmina Głucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głucholazy	data	WRZESIEŃ 2021
Projektant	ELEKTRYCZNA	mgr inż. Dariusz Turniak	
Tenat rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ. I		

1609.2K 709708

2K 709707

zakres aktualizacji

zakres oświetlenia

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istn.ącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna nN należy zinventaryzować we własnym zakresie. Upewnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 2 m

od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,

1) od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,

2) od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość

od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw.,

której linia musiałaby być odbudowana kosztami i szkodami winnego ich uszkodzenia.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu

urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.

Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed

przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu o nadzór branżowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych
sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej
niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Ustalać minimalną odległość projektowanych ścieg podziemnych
od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m.

WZK 703727

Legenda:


- Linie kablowe WN
 - Linie napowietrzne WN
 - Linie kablowe SN
 - Linie napowietrzne SN
 - Linie kablowe nN
 - Linie napowietrzne nN
 - Linie kablowe oświetleniowe
 - Linie napowietrzne oświetleniowe
 - Linie kablowe teletechniczne
 - Linie napowietrzne teletechniczne
- Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

WZK 703727

Uzgodnienie nr 15/100/10M/2021-10-25/000002
Data: 25.10.2021

W oznaczonym terenie wskazano przebieg(*) brak urzędzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Linia napowietrzna widoczna w terenie.
* niepotrzebne skreślić podpis

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
St. Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Krzysztof Wodecki



LEGENDA

OŚWIETLENIE ULICY
stup stalowy h=8m
wysięgnik jednoramienny 1r - dł.1.5m kat 15st
oprawa LED

UWAGA:

- bednarka FeZn25x4mm2 ułożona wzdłuż całej linii kablowej i połączona ze wszystkimi słupami
- kabel oświetleniowy na całej długości ułożony w rurach ostonowych

- proj. stup oświetlenia ulicznego + oprawa LED

- proj. uziom pionowy R<100m

- proj. linia kablowa oświetleniowa w ostonie rurowej karbowanej fi 75mm

L - odległość między słupami [m]
K - długość linii kablowej [m]

— - proj. linia kablowa oświetleniowa w ostonie rurowej gładkościennnej fi 75mm

— - proj. linia kablowa oświetleniowa w ostonie rurowej przewiertu sterowanego fi 110mm

— - ostono rurowa dwudzielna fi 110mm na istniejących liniach kablowych enN

— - działki zajęte pod inwestycje

DŁUGOŚĆ TRASY KABLOWEJ: 568m

DŁUGOŚĆ KABLA OŚWIETLENIOWEGO: 757m

LATARNIE OŚWIETLENIOWE: 20szt

(X) OSŁONY RUROWE:

- A - ostono kablowa gładkościenna fi75 dł.7m
- B - 2xosfona kablowa gładkościenna fi75 dł.4m
- C - ostono kablowa gładkościenna fi75 dł.6m
- D - ostono kablowa gładkościenna fi75 dł.8m
- E - ostono kablowa gładkościenna fi75 dł.9m
- F - ostono kablowa przewiertu sterowanego fi110 dł.12m
- G - ostono kablowa dwudzielna fi110 dł.2m
- H - ostono kablowa gładkościenna fi75 dł.9m

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joana Daga
ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy
NIP 647-220-27-19, REGON 240865607
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

Nazwa	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO
Lokalizacja	NA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W GŁUCHOŁAZACH
Inwestor	ul. Powstańców Śląskich, 48-340 Głucholazy
Branża	Gmina Głucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głucholazy
Projektant	ELEKTRYCZNA
mgr inż. Dariusz Turniak	podpis
nr uprawnień SLK/5811/PBC/15	nr rysunku
skala 1:500	data WRZESIEŃ 2021
12	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ. II	

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i technicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zidentyfikować we własnym zakresie. -Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

- Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:**
- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
 - 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
 - 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległość powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najbliższej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw. i naczej będą musiały być odbudowane kosztem i steraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAUROON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAUROON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu o nadzór branżowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych

sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przewodem kontrolnym kabla

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m.

LEGENDA

OSWIETLENIE ULICY
stup stalowy h=8m
wysiegnik jednoramienny 1r - dt.1.5m kat.15st
oprawa LED

UWAGA:

- bednarka FeZn25x4mm2 ulożona wzdłuż całej linii kablowej i połączona ze wszystkimi słupami
- kabel oświetleniowy na całej długości ułożony w rurach ostonowych

- proj. słup oświetlenia ulicznego + oprawa LED

- proj. uziom pionowy R<10m

- proj. linia kablowa oświetleniowa w ostonie rurowej karbowanej fi 75mm
L - odległość między słupami [m]
k - długość linii kablowej [m]

— — — — — proj. linia kablowa oświetleniowa w ostonie rurowej gładkościennej fi 75mm

— — — — — proj. linia kablowa oświetleniowa w ostonie rurowej przewietu sterowanego fi 110mm

— — — — — ostono rurowa dwudzielna fi 110mm na istniejących liniach kablowych enN

⊗ — — — — — działki zajęte pod inwestycję


DŁUGOŚĆ TRASY KABLOWEJ: 568m
DŁUGOŚĆ KABLA OŚWIETLENIOWEGO: 757m
LATARNIE OŚWIETLENIOWE: 20szt

OSŁONY RUROWE:

- A - ostono kablowa gładkościenna fi75 dt.7m
- B - 2xstono kablowa gładkościenna fi75 dt.4m
- C - ostono kablowa gładkościenna fi75 dt.6m
- D - ostono kablowa gładkościenna fi75 dt.8m
- E - ostono kablowa gładkościenna fi75 dt.9m
- F - ostono kablowa przewietu sterowanego fi110 dt.12m
- G - ostono kablowa dwudzielna fi110 dt.2m
- H - ostono kablowa gładkościenna fi75 dt.9m

Legenda:

- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne
- Przebieg linii naniesiono orientacyjnie



Uzgodnienie nr. 10/008/OM/2021-10-25/000002
Data: 25.10.2021r.

W oznaczonym terenie wkręcono przebieg*) brak*)
urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu
Linia napowietrzna widoczna w terenie:
* niepotrzebne skreślić podpis

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
St. Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Krzysztof Wodecki

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dąga ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy NIP 647-220-27-19, REGON 240865607 tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com		PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W GŁUCHOŁAZACH ul. Powstańców Śląskich 48-340 Głucholazy Gmina Głucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głucholazy ELEKTRYCZNA	
Nazwa	mgr inż. Dariusz Tumiak	nr uprawnień SLK5811PBE/15	podpis
Lokalizacja	1:500	nr rysunku	11
Inwestor	data	data	WRZESIEŃ 2021
Branża	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ. I		

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych.

Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne ustalenia dokładnej trasy kabli.

Sieć napowietrzną nN należy zinventaryzować we własnym zakresie. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii i w, inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu

urządzeń podziemnych TAUROON Dystrybucja S.A.

należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.

Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed

przystąpieniem do prac wystąpić do TAUROON Dystrybucja S.A.

Oddział w Ciepłocie o nadzór branżowy.

Kategorycznie zabraniaamy prowadzenia robót ziemnych

spzrtem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej

niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych i

ających fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m.



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 22 444 33 33

Pracownia Projektowa Strefa
Joanna Dąga
ul. Wspólna 4
44-280 Rydułtowy

Gazownia w Nysie
ul. Towarowa 5, 48-303 Nysa
tel. 22 444 33 33
gazownia.nysa@psgaz.pl

160098039

Wasz znak:

Nysa, 03.11.2021

Nasz znak: PSGOP.0095.763 *2474* 139.2021

Dot.: uzgodnienia projektowanej lokalizacji sieci oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi w Głucholazach ul. Powstańców Śląskich.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
Gazownia w Nysie niniejszym pismem **uzgadnia** planowany zakres inwestycji względem istniejącej sieci gazowej z następującymi **uwagami**:

w terenie objętym opracowaniem, posadowiona jest czynna dystrybucyjna sieć gazowa średniego ciśnienia – gazociągi: PE d 110 (1996r) głębokość posadowienia -0,8-1,4m oraz gazociągi: PE d 90, PE d 200, PE d 63, przyłącze PE d 25 (2017r, 2021r), o głębokości posadowienia ok -0,9 m.

W dokumentacji projektowej oraz podczas wykonywania prac należy uwzględnić następujące warunki:

- rozwiązania skrzyżowań i zbliżeń istniejącej naszej sieci gazowej z projektowaną infrastrukturą należy dostosować do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz zapewnić zgodność z normą PN-91/M-34501,

- strefa kontrolowana dla przedmiotowej sieci gazowej wynosi 1m, opisuje ją Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640)
- przed rozpoczęciem prac głównych należy zlokalizować sieć gazową za pomocą wykopów sondażowych wykonanych ręcznie; prace te należy wykonywać pod płatnym nadzorem upoważnionego pracownika Gazowni, który ma prawo do przerwania w/w prac, jeśli stwierdzi rażące naruszenie przepisów i zasad BHP. Powiadomienie Gazowni powinno nastąpić z 14 dniowym wyprzedzeniem,
- w trakcie prowadzenia robót nawierzchniowych wykonawca powinien zwrócić uwagę na zachowanie wymaganej głębokości przykrycia sieci gazowej (min. 0,8 m) oraz istniejące oznakowanie sieci gazowej,
- w przypadku istnienia nad siecią gazową nawierzchni utwardzonej, należy przywrócić jej poprzedni rodzaj (asfalt, kostka, itp.),
- za prawidłowe rozwiązanie miejsc kolizyjnych odpowiadają służby techniczne wykonawcy,
- w pobliżu sieci gazowej nie należy używać sprzętu mechanicznego,
- wszelkie koszty naprawy związane z naruszeniem lub uszkodzeniem sieci gazowej /gazociągi, przyłącza/ pokrywa inwestor,
- wykonawca zleci pisemnie Gazowni w Nysie ul. Towarowa 5 odbiór wykonanych robót w zakresie niniejszego uzgodnienia. Brak zgłoszenia skutkować będzie niemożliwością oddania obiektu do eksploatacji.

Niniejsze warunki techniczne należy dołączyć do opracowań projektowych.

Uzgodnienie ważne przez okres 2 lat.

W załączeniu mapa z potwierdzonym przebiegiem sieci gazowej i jej podstawowymi parametrami technicznymi. Na załączniku mapowym kolorem pomarańczowym oznaczono czynną sieć gazową średniego ciśnienia.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Nysie

Andrzej Zubel

LEGENDA

OŚWIECLENIE ULICY
 słup stalowy h=8m
 wysięgnik jednoramienny 1r - dł.1,5m kat 15st
 oprawa LED

UWAGA:

- bednarka FeZn25x4mm2 ułożona wzdłuż całej linii kablowej i połączona ze wszystkimi słupami
- kabel oświetleniowy na całej długości ułożyc w rurach ostonowych

5x

100


- proj. słup oświetlenia ulicznego + oprawa LED
- proj. uziom pionowy R<100m
- proj. linia kablowa oświetleniowa w ostonie rurowej karbowanej fi 75mm
- L - odległość między słupami [m]
- k - długość linii kablowej [m]

- proj. linia kablowa oświetleniowa w ostonie rurowej gładkościennnej fi 75mm
- proj. linia kablowa oświetleniowa w ostonie rurowej przewietu sterowanego fi 110mm
- ostona rurowa dwudzielna fi 110mm na istniejących liniach kablowych enN
- działki zajęte pod inwestycje

DLUGOŚĆ TRASY KABLOWEJ: 568m
 DLUGOŚĆ KABLA OŚWIECLENIOWEGO: 757m
 LATARNIE OŚWIECLENIOWE: 20szt


OSŁONY RUROWE:

- A - ostona kablowa gładkościenna fi75 dt.7m
- B - 2xostona kablowa gładkościenna fi75 dt.4m
- C - ostona kablowa gładkościenna fi75 dt.6m
- D - ostona kablowa gładkościenna fi75 dt.8m
- E - ostona kablowa gładkościenna fi75 dt.9m
- F - ostona kablowa przewietu sterowanego fi110 dt.12m
- G - ostona kablowa dwudzielna fi110 dt.2m
- H - ostona kablowa gładkościenna fi75 dt.9m



- CZYNNY SIEĆ GAZOWA
 ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dąga	
ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy	
NIP 647-220-27-19, REGON 240865607	
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com	
Nazwa	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Lokalizacja	NA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W GŁUCHOŁĄZACH
Inwestor	ul. Powstańców Śląskich, 48-340 Głucholazy
Projektant	Gmina Głucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głucholazy
Wykonawca	ELEKTRYCZNA
Temat rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
Skala	1:500
Strona	1
Strona	1



LEGENDA

OŚWIETLENIE ULICY
stup słupowy h=8m
wysięgnik jednoramienny 1r - dł.1.5m kat.15st
oprawa LED

UWAGA:

- bednarka FeZn25x4mm2 ułożona wzdłuż całej linii kablowej i połączona ze wszystkimi słupami
- kabel oświetleniowy na całej długości ułożony w rurach ostonowych
- proj. słup oświetlenia ulicznego + oprawa LED
- proj. uziom pionowy R<100m
- proj. linia kablowa oświetleniowa w ostonie rurowej karbowanej fi 75mm
- proj. linia kablowa oświetleniowa w ostonie rurowej przewiertu sterowanego fi 110mm
- ostono rurowa dwudzielna fi 110mm na istniejących liniach kablowych enN
- działki zajęte pod inwestycję

DŁUGOŚĆ TRASY KABLOWEJ: 568m
DŁUGOŚĆ KABLA OŚWIETLENIOWEGO: 757m
LATARNIE OŚWIETLENIOWE: 20szt

OSŁONY RUROWE:

- A - ostono kablowa gładkościenna fi75 dł.7m
- B - 2xostono kablowa gładkościenna fi75 dł.4m
- C - ostono kablowa gładkościenna fi75 dł.6m
- D - ostono kablowa gładkościenna fi75 dł.8m
- E - ostono kablowa gładkościenna fi75 dł.9m
- F - ostono kablowa przewiertu sterowanego fi110 dł.12m
- G - ostono kablowa dwudzielna fi110 dł.2m
- H - ostono kablowa gładkościenna fi75 dł.9m

- CZYNNY SIĘĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga
ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy
NIP 647-220-27-19, REGON 240865607
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

Nazwa	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W GŁUCHOŁĄŻACH
Lokalizacja	ul. Powstańców Śląskich, 48-340 Głucholazy
Inwestor	Gmina Głucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głucholazy
Branka	ELEKTRYCZNA
Projektant	mgr inż. Dariusz Turniak
nr uprawnień	SLK/5811/PBE/15
nr rysunku	1500
skala	1:500
Temat rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA



WODOCIĄGI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Reymonta 12, 48-340 Głucholazy
Kapitał Zakładowy 44 106 500,00 PLN

Głucholazy, dnia 03.11.2021r.

DT/BS/ 93N/2021

Pracownia Projektowa Strefa
mgr inż. Joanna Dąga
ul. Wspólna 4
44-280 Rydułtowy

dot. uzgodnienia projektowanej trasy rozbudowy oświetlenia drogowego w Głucholazach
ul. Powstańców Śląskich oraz w Konradowie.

„Wodociągi” Spółka z o.o. w Głucholazach uzgadnia projekt trasy rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Głucholazy i Konradów na następujących warunkach:

1. Roboty ziemne w miejscu skrzyżowania i zbliżeń z urządzeniami kanalizacji sanitarnej należy wykonywać ręcznie.
2. Przy prowadzeniu robót w bezpośrednim sąsiedztwie z urządzeniami kanalizacji sanitarnej Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Spółki „Wodociągi” o nadzór nad wykonywanymi pracami.
3. Należy zachować wymaganą minimalną odległość od krawędzi fundamentu projektowanego słupa do sieci kanalizacji sanitarnej – 1,0 m.
4. W miejscach zbliżeń należy zachować odległość od projektowanej osi kabla do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej od 1,0 m do min. 0,60 m.
5. Należy zachować minimalną odległość pionową przy skrzyżowaniu projektowanej linii kablowej z siecią kanalizacji sanitarnej - 50 cm w świetle rur.
6. W przypadku uszkodzeń urządzeń kanalizacji sanitarnej w trakcie wykonywania robót, Wykonawca / Inwestor ponosi wszelkie koszty usunięcia awarii.
7. Po zakończeniu robót Inwestor zobowiązany jest do przekazania Spółce 1 egzemplarza inwentaryzacji powykonawczej linii kablowej.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

KIEROWNIK DZIAŁU
DS. TECHNICZNYCH
Nam
Przemysław Nerczyński



2022-13984

OS-DL.404.1430.2021.9.AK

Świerklany, 2022-01-26

**PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA
WSPÓLNA 4
44-280 RYDUŁTOWY**

2022-13984

Dotyczy: ponownego uzgodnienia branżowego w związku z projektowaną linią kablową energetyczną oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, przewidzianą do realizacji na dz. 1929/9, 1929/10, 1622, 551/6 i 1871 w m. Konradów w gminie Głuchotąży.

Odpowiadając na Państwa pismo (bez sygnatury) z dnia 14.01.2022 r. przypominamy, że projektowana linia kablowa energetyczna oświetlenia ulicznego krzyżuje się na działce nr 551/6 (obwód Konradów) z eksploatowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ –SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 100 PN 6,3 MPa – odgałęzienie: Głuchotąży Powstańców - Granica Państwa z gazociągu relacji: Obrowiec-Racibórz.

Głębokość przykrycia ww. gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowania z projektowaną oświetleniową linią kablową wynosi ok. 1,10-1,20 m

Przypominamy, że skrzyżowanie gazociągu wysokiego ciśnienia z projektowaną linią oświetleniową kablową wraz słupami oświetleniowymi powinno spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) jak również wymagania zawarte w regulacjach wewnętrznych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A.

Powiadamy, że przedstawiony poprawiony projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojem poprzecznym dla projektowanej linii kablowej energetycznej stanowiącej zasilanie dla słupów oświetlenia ulicznego, przewidzianą do realizacji na dz. 1929/9, 1929/10, 1622, 551/6 i 1871 w m. Konradów w gminie Głuchotąży – **uzgadniamy pozytywnie względem sieci gazowej wysokiego ciśnienia.**

Na etapie realizacji inwestycji, należy:

- na skrzyżowaniu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 z oświetleniową linią kablową, kabel powinien być zabezpieczony rurą osłonową na długości co najmniej 1,5 m od skrzyżowania na stronę, mierząc prostopadłe do ścianki gazociągu.
- skrzyżowanie gazociągu w/c z projektowaną linią kablową oświetleniową należy wykonywać z zachowaniem odległości pionowej, która powinna wynosić co najmniej 0,20 m między zewnętrzną

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

**Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.**
Oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 00

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jackowski
Wiceprezes Zarządu: Marcin Kapkowski
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

powierzchnią gazociągu (rury osłonowej), a zewnętrzną powierzchnią projektowanej linii kablowej ziemnej (rury osłonowej zabudowanej na kablu)). Natomiast w przypadku metody bezwykopowej (HDD) odległość ta powinna być min. 1,5 m (uwzględniając przeprowadzoną analizę geologiczną). Dla technologii microtunnelingu, przecisku horyzontalnego należy zachować odległości pionową min. 0,5 m,

- należy trwale oznakować skrzyżowanie poprzez ułożenie nad projektowanym gazociągiem folii lub folii perforowanej o odpowiednim kolorze oraz jak jest to możliwe słupkiem znacznikowym lub tabliczką domiarową.

Ponadto, wytyczenie przebiegu projektowanego linii kablowej energetycznej wraz słupami a także prace w rejonie gazociągu w/c należy prowadzić pod płatnym nadzorem służb eksploatacyjnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach - Terenowa Jednostka Eksploatacji w Opolu, (telefon stacjonarny: 32 43 92 822), o który należy wystąpić w terminie min. 7 dni przed przystąpieniem do robót, podając znak naszego pisma oraz nazwisko i imię kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich dane kontaktowe (telefon, adres e-mail), a także warunki płatności. Przed rozpoczęciem robót dokonać odkrywki istniejącego gazociągu celem określenia dokładnego jego posadowienia oraz bezwzględnie sprawdzić stan jego zabezpieczenia antykorozyjnego w obecności służb eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM S.A. Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, natomiast zagęszczanie gruntu wykonać bez użycia ciężkiego sprzętu wibracyjnego. Wszelkie uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi w GAZ-SYSTEM S.A. regulacjami wewnętrznymi przy wykonywaniu robót ziemnych oraz budowlanych w odległości 6,0 m i mniejszej od osi gazociągu prowadzonych przez wykonawców zewnętrznych, którzy nie wykonują prac na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. wymaga się obecności pracownika GAZ-SYSTEM S.A. pełniącego nadzór nad bezpieczeństwem sieci przesyłowej.

Nadmieniamy jednocześnie, że dla prawidłowej eksploatacji w/w gazociągów wysokiego ciśnienia należy zapewnić pas eksploatacyjny o szerokości 6,0 (po 3,0 mb. na stronę gazociągu). W rzeczonym pasie nie może być prowadzona żadna działalność mogąca utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową eksploatację tj. zabrania się: urządzić składow na materiały budowlane, gromadzić urobku z prac ziemnych itp. Przy niwelacji terenu dotychczasowe rzędne posadowienia gazociągu pozostawić bez zmian.

Uzgodnienie ważne jest na okres dwóch lat, licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie uzgodnienia związane z siecią dystrybucyjną należy uzyskać w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Zabrze, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze.

Powiadamy, że ewentualne informacje na temat nieczynnej sieci można uzyskać w PGNiG S.A. Departament Majątku i Administracji w Warszawie, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa (tel. 022 58943 55, adres mailowy dw@pgnig.pl)


Wszelkie zmiany w zakresie uzgodnionej inwestycji należy ponownie przedstawić celem zaopiniowania w naszym Oddziale.

Załącznik:

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 (rys. 1_2).
2. Przekrój poprzeczny (rys. G_01).

Główny Inżynier
Janusz Klekuszewski


Kusak Arkadiusz Elektronicznie podpisany przez
Kusak Arkadiusz
Data: 2022.01.26 09:48:56 +0100



zał. nr 2 do pisma: OS-DL.404.1430.2021.9.AK
z dnia 26.01.2022 r.

Kusak
Arkadiusz

Elektronicznie
podpisany przez Kusak
Arkadiusz
Data: 2022.01.26
09:50:33 +01'00'



odcinek
od S7.3 do S7.4
POZIOM ODNIESIENIA

Rzędne terenu	Rzędne przykrycia gazociągu	Rzędne linii oświetleniowej	Odległości
335.30	335.30	335.30	00.00
335.25	334.55	334.55	10.00
335.21	334.51	334.51	17.60
335.16	334.46	334.46	20.00
335.12	334.42	334.42	26.00
335.07	334.37	334.37	33.66
335.03	334.33	334.33	33.66
334.98	334.28	334.28	33.66
334.93	334.23	334.23	33.66
334.88	334.18	334.18	33.66
334.84	334.14	334.14	33.66
334.79	334.09	334.09	33.66
334.75	334.05	334.05	33.66
334.70	334.70	334.70	33.66

mgr inż. Dariusz TURNIAK
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. SLK/5811/PBE/15

pridek

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA, Joanna Dąga ul. Wesoła 4, 44-280 Rydułtowy NIP 647-220-27-19, REGON 240655007 tel. 800 589 729, e-mail: pp.streda@gmail.com	
NAZWA	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLAWYCH NA UL. POWSTANCÓW ŚLĄSKICH W GŁUCHOŁAZACH
LOKALIZACJA	ul. Powstańców Śląskich, 48-340 Głucholazy
INWESTOR	Gmina Głucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głucholazy
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT	mgr inż. Dariusz Turniak
TYTUŁ RYSUNKU	RY. 01.01.01 SLK/5811/PBE/15
SKALA	1:50
WYKONANIE	WZDZIAŁ 201
WYSOCIEŃ OŚWIETLAWYCH Z GAZOCIĄGIEM WYSOCIEŃ OŚWIETLAWYCH - PROFIL PODŁOŻNY	

G-0

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Nyskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nysie
w terminie do 2021-12-15

Znak sprawy: GK.6630.313.2021

Wnioskodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA JOANNA DĄGA
44-280 Rydułtowy, ul. Wspólna 4, PL

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: 1929/9; 1929/10; 1622; 1676/17; 1866/2; 1676/9; 1871 i 1676/48 - Głuchołazy - obszar miejski / Głuchołazy

551/6 - Głuchołazy - obszar wiejski / Konradów

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oświetleniowej

Informacje uzupełniające:

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Iwona Pęcikiewicz-Wojda

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Spółka z o. o. w Nysie Jolanta Hajduga-Walach	nie dotyczy Nie dotyczy
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Paczków	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
3	"Wodociągi" Spółka z o. o. w Głuchołazach Ewelina Bednarczyk	pozytywne bez uwag Brak uwag
4	GAZ -SYSTEM Świerklany Iwona Pogoda-Golaszewska	negatywne Skrzyżowanie z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 100 uzgodnić z OGP GAZ-SYSTEM S.A., Oddział Świerklany, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
5	Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6	Netia S.A. Marek Perliński	pozytywne z uwagami Uzgodniono. Zachować ostrożność a prace poprzedzić wykopami kontrolnymi, w zbliżeniu <3m ręcznie pod nadzorem branżowym (zgłoszenie 14dni wcześniej na nadzory@netia.pl). Zachować normatywne odległości. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań zabezpieczyć rurami ochronnymi 0,5m poza obręb.
7	Nyska Energetyka Ciepła- Nysa Sp. z o. o. Nysa	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
8	Orange Polska S.A.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

9	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych Gabriela Nieckarz	nie dotyczy Nie dotyczy
10	PKP S.A. ul.Al. Jerozolimskie142A w Warszawie PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Adam Zasadni	nie dotyczy Nie dotyczy
11	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy Opole Gazownia Nysa Anna Kłos	pozytywne z uwagami Uzgodniono pismem PSGOP.0095.763.2414.139.2021 z dnia 03.11.2021
12	TAURON Dystrybucja S.A. ul.Podgórska 25A, 31-035 Kraków Oddział w Opolu Krzysztof Wodecki	pozytywne z uwagami Uzgodniono z uwagami: 1) Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych prowadzić ręcznie zgodnie z aktualnymi normami, przepisami budowy i bezpieczeństwa. 2) Dokładną lokalizację kabli określić na podstawie przekopów kontrolnych. Kategorycznie zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. 3) Realizować zalecenia uzgodnienia branżowego, pismo nr: TD/OOP/OMD/UB/KW/641/2021, mail/2021-10-18/0002951/439 z dnia 25.10.2021 r. 4) Wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole, Jednostka Terenowa Prudnik o nadzór elektroenergetyczny, (branżowy).
13	TK Telekom Sp. z o. o. Andrzej Wojtkun	pozytywne bez uwag Brak uwag
14	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łambinowicach	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
15	Zakład Oczyszczania i Wodociągów Skoroszyce	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Urząd Gminy Skoroszyce	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2	Urząd Gminy Łambinowice	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
3	Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4	Urząd Miejski Głucholazy	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5	Urząd Miejski Paczków	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6	Urząd Miejski w Nysie	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu _____ Tomasz Golda	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
2	Starostwo Powiatowe w Nysie _____ Iwona Pęcikiewicz-Wojda	pozytywne z uwagami _____ 1. Arkusz nr 1(2) - brak uwag. 2. Arkusz nr 2(2) - uwaga negatywna w zakresie opisanym poniżej. Propozycję usytuowania projektowanej sieci elektroenergetycznej oświetleniowej sporządzono na mapie nieaktualnej np. w zakresie przyłącza elektroenergetycznego zlokalizowanego na działce numer 551/18 położonej w Konradowie. Brakujące przyłącze elektroenergetyczne zostało uwidocznione w bazie danych GESUT po wykonaniu mapy do celów projektowych – identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.2292.2021, identyfikator ewidencyjny materiału zasobu P.1607.2021.2220.
3	Starostwo Powiatowe w Wydział Drogownictwa _____ Krystyna Stonoga	negatywne _____ Należy uzgodnić w Wydziale Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Nysie
4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy Grodków _____ Marek Kręcichwost	nie dotyczy _____ Nie dotyczy

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

nie złożono****,

~~złożono~~****.

****niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

.....
Podpis i pieczęć przewodniczącego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomić o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1614 z późn. zm.).