

# Przedmiar robót

## Roboty remontowo - budowlane

Budowa: **MALOWANIE POMIESZCZEN W BUDYNKU WSA W KRAKOWIE BUD."A"  
RAKOWICKA, IIIp - etap 2022r**

Obiekt lub rodzaj robót: **MALOWANIE POMIESZCZEN W BUDYNKU WSA W KRAKOWIE BUD."A"  
RAKOWICKA, IIIp - etap 2022r**

Lokalizacja: **MALOWANIE POMIESZCZEN W BUDYNKU WSA W KRAKOWIE BUD."A"  
RAKOWICKA, IIIp - etap 2022r**

Inwestor: **Wojewódzki Sąd Administracyjny - Kraków ul.Rakowicka 10**

Data opracowania:

**2022-01-04**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Roboty remontowo - budowlane</b>		
1	Element	<b>BUD."A" RAKOWICKA - III PIĘTRO</b>		
1	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	a)	Korytarze (malowanie sufitu (podwieszany z płyt) i ścian) • ściany (część pierwotna 2006 r.): 14,54x1,58 + 7,59x6,83 + 14,01x1,61 + 22,13x1,96; wysokość = 2,40 • ściany (nadbudowa) ; 30,83x1,44 + 19,44x1,93 ; wysokość : 2,53	(14,54+1,58+7,59+6,83+14,01+1,61+22,13+1,96)*2*2,4+(30,83+1,44+19,44+1,93)*2*2,53+(4,28+3,57)*2*2,54+(2,87+3,57)*2*2,54-2,54-3,57+(2,85+4,33)*2*2,54-2,54*4,33+(2,84+6,52)*2*2,54-2,54*2,84+(2,87+6,89)*2*2,54-2,54*6,89+(5,88+3,27)*2*2,54-2,54*3,27+(5,67+4,87)*2*2,54-2,54*4,87+(5,71+4,29)*2*2,54-2,54*4,29+(2,75+6,17)*2*2,54-2,54*6,17+(2,82+6,57)*2*2,54-2,54*2,82+(2,87+3,48)*2*2,54-2,54*3,48+(5,14+1,5)*2*1	
	b)	Pomieszczenia socjalne i gospodarcze( malowanie sufitu i ścian): 302: ( ściany: 4,28x3,57; sufit -2,54 310 malowanie tylko 1 ściany na reszcie sa flizy: 5,14 x 1,50 oraz sufit w pomieszczeniu 4,80x2,08		
	c)	Pomieszczenia biurowe-malowanie całości pomieszczeń(sufit i ściany) 303: ściany: 2,87 x 3,57; wysokość :2,54; odejmujemy 1 okno (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x3,57). 304: ściany: 2,85 x 4,33; wysokość :2,54; odejmujemy 1 okno (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x4,33) 305: ściany: 2,84 x 6,52; wysokość :2,54; odejmujemy 4 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x2,84) 306: ściany: 2,87 x 6,89; wysokość :2,54; odejmujemy 2 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x6,89) 317: ściany: 5,88 x 3,27; wysokość :2,54; odejmujemy 1 okno (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x3,27) 318: ściany: 5,67 x 4,87; wysokość :2,54; odejmujemy 2 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x4,87) 319: ściany: 5,71 x 4,29; wysokość :2,54; odejmujemy 2 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x4,29) 320: ściany: 2,75 x 6,17; wysokość :2,54; odejmujemy 2 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x6,17) 321: ściany: 2,82 x 6,57; wysokość		



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach		
		Wyliczenie ilości robót:		
	b) Hol windy (malowanie sufitu i ścian): sufit: 45 m <sup>2</sup> ; ściany: 32,42 m <sup>2</sup>	45+(4,28*3,57)+4,8*2,08+(2,87*3,57)+(2,85*4,33)+(2,84*6,52)+(2,87*6,89)+(5,88*3,27)+(5,67*4,87)+(5,71*4,29)+(2,75*6,17)+(2,82*6,57)+(2,87*3,48)		
	c) Pomieszczenia socjalne i gospodarcze (malowanie sufitu i ścian): 302: ( ściany: 4,28x3,57; sufit -2,54 310 malowanie tylko 1 ściany na reszcie sa flizy: 5,14 x 1,50 oraz sufit w pomieszczeniu 4,80x2,08			
	d) Pomieszczenia biurowe-malowanie całości pomieszczeń(sufit i ściany) 303: ściany: 2,87 x 3,57; wysokość :2,54; odejmujemy 1 okno (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x3,57). 304: ściany: 2,85 x 4,33; wysokość :2,54; odejmujemy 1 okno (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x4,33) 305: ściany: 2,84 x 6,52; wysokość :2,54; odejmujemy 4 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x2,84) 306: ściany: 2,87 x 6,89; wysokość :2,54; odejmujemy 2 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x6,89) 317: ściany: 5,88 x 3,27; wysokość :2,54; odejmujemy 1 okno (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x3,27) 318: ściany: 5,67 x 4,87; wysokość :2,54; odejmujemy 2 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x4,87) 319: ściany: 5,71 x 4,29; wysokość :2,54; odejmujemy 2 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x4,29) 320: ściany: 2,75 x 6,17; wysokość :2,54; odejmujemy 2 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x6,17) 321: ściany: 2,82 x 6,57; wysokość :2,54; odejmujemy 4 okna (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x2,82) 325: ściany: 2,87 x 3,48; wysokość :2,54; odejmujemy 1 okno (1,40x1,95) oraz odejmujemy zabudowę meblową na jednej ze ścian (2,54x3,48			
	malowanie sufitu w pok. 311 (wymiar: 5mx 4m) oraz aneksu kuchennego w pok 311. (ściany=,3,80x1,80; sufit 2,56)	5*4+3,8*1,8	247,960000	26,840000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		RAZEM:	274,800000	m2	274,80
3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1075.45+274.80	1 350,250000		
		RAZEM:	1 350,250000	m2	1 350,25
4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1075.45	1 075,450000		
		-47.87	-47,870000		
		RAZEM:	1 027,580000	m2	1 027,58
5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		jak.poz.2	274,800000		
		RAZEM:	274,800000	m2	274,80
6	KNR 929/107/4	Demontaz płyt ozdobnych sufitów podwieszanych			
		analogia			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Korytarze (malowanie sufitu (podwieszany z płyt) i ścian): 96,82 m2 +177 m2	4,80*1,98+14,5*1,54+13,5*1,54+6*1,98+16,7*1,98		
			97,570000		
		RAZEM:	97,570000	m2	97,57
7	KNRW 202/270	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - wymiana płyt			
		2/1 analogia			
		R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		97.57	97,570000		
		RAZEM:	97,570000	m2	97,57
8	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią przy pracach malarskich			
		Wyliczenie ilości robót:			
		274.80	274,800000		
		RAZEM:	274,800000	m2	274,80
9	KNR 1901/1314/6	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich, mycie podłóg drewnianych wraz z listwami przyściennymi			
		Wyliczenie ilości robót:			
		274.80	274,800000		
		RAZEM:	274,800000	m2	274,80
10	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna na III piętrze bud A Sądu Korytarze na wyższe o wysokości m.im 35cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		listw cokołowych na III piętrze bud A Sądu Korytarze	(4,6+13,5+14+22,21)*2+7,6		
			116,220000		
		RAZEM:	116,220000	m	116,22
11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż blach osłonowych ze stali nierdzewnej na schodach i przy schodkach prowadzących na nadbudowaną część budynku			
				kpl	1
12	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzmozanego samochodami samowładowczymi do 1`km			
		Wyliczenie ilości robót:			
		97.57*0,01	0,975700		
		116.22*0,2*0,02	0,464880		
		RAZEM:	1,440580	m3	1,44
13	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzmozanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1`km			
		Krotność=20,00			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1.44	1,440000		
		RAZEM:	1,440000	m3	1,44

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14		Opłata za składowanie gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,44	1,440000	
		RAZEM:	1,440000	m3
15	KNR 1901/1306/3	Tapetowanie ścian, układanie tapet wytłaczanych na styk - tapety zgodne z istniejącą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wymiary tapet (tapety we wnękach drzwiowych przy wejściu)	(2,07*0,85)*2+1,03*0,85+1,10*0,50+(2,07*0,85)*2+1,03*0,85+1,10*0,50+(2,07*0,85)*2+1,03*0,85+1,10*0,50+2,07*0,65+1,03*0,65+1,10*0,50+(2,07*0,65)*2+1,03*0,65+1,10*0,50+(2,07*0,85	
		302: (2,07 m x 0,85 m) x 2 + 1,03x0,85 + 1,10x0,50	65+1,10*0,50+(2,07*0,65)*2+1,03*0,65+1,10*0,50+(2,07*0,65)*2+1,03*0,65+1,10*0,50+(2,07*0,85	
		303: (2,07 m x 0,85 m) x 2 + 1,03x0,85 + 1,10x0,50	)*2+1,03*0,85+1,10*0,50+(2,07*0,85)*2+1,03*0,85+1,10*0,50+2,07*0,75+1,03*0,75+1,10*0,50+(2,07*0,85)*2	
		304: (2,07 m x 0,85 m) x 2 + 1,03x0,85 + 1,10x0,50	+1,03*0,85+1,10*0,50+(2,07*0,85)*2+1,03*0,85+1,10*0,50	
		306: 2,07 x 0,65 (w tym pokoju tapeta jest tylko po jednej stronie ściany) + 1,03 x 0,65 + 1,10 x 0,50		
		316 : (2,07 m x 0,65 m) x 2 + 1,03x0,65 + 1,10x0,50		
		317: (2,07 m x 0,65 m) x 2 + 1,03x0,65 + 1,10x0,50		
		318: (2,07 m x 0,85 m) x 2 + 1,03x0,85 + 1,10x0,50		
		319: (2,07 m x 0,85 m) x 2 + 1,03x0,85 + 1,10x0,50		
		320 : 2,07 x 0,75 (w tym pokoju tapeta jest tylko po jednej stronie ściany) + 1,03 x 0,75 + 1,10 x 0,50		
		324: (2,07 m x 0,85 m) x 2 + 1,03x0,85 + 1,10x0,50		
		325: (2,07 m x 0,85 m) x 2 + 1,03x0,85 + 1,10x0,50	47,872500	
		RAZEM:	47,872500	m2
				47,87