



GMINA SULEĆCIN

ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín
tel. 95 755 36-01, fax 95 755 21-22
umig@sulecin.pl, www.sulecin.pl
NIP: 596-00-10-632, Regon: 210966697

konto: Bank PEKAO SA, I Oddział Sulęcín
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195



Nasz znak: IZiG.271.13.2022

Data: 29 grudnia 2022 r.

Wyjaśnienie nr 3

do Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zadania:

„Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrów prowadzącej do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Łądowych w Wędrzynie i nowopowstałego osiedla mieszkaniowego”

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniamy:

Pytanie 1

W załączonej dokumentacji nie została określona kategoria ruchu. Kategoria ruchu jest niezbędna przy doborze mieszanek mineralno-asfaltowych oraz grubości ewentualnego wzmocnienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie kategorii ruchu KR na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź 1

Grubości warstw zostały przyjęte w oparciu o kategorię ruchu KR-2. Wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych w oparciu o kategorię ruchu KR-3.

Pytanie 2

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że należy ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2, zgodnie z WT-1 i 2 2014.

Odpowiedź 2

Należy ułożyć warstwę ścieralną z AC11S 50/70 ruch KR 3 zgodnie z obowiązującymi WT.

Pytanie 3

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że należy ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2, zgodnie z WT-1 i 2 2014.

Odpowiedź 3

Należy ułożyć warstwę ścieralną z AC16W 50/70 ruch KR 3 zgodnie z obowiązującymi WT.

Pytanie 4

Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opinię geotechniczną oraz o informację do jakiej grupy nośności zostało zakwalifikowane podłoże gruntowe na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź 4

Podłoże gruntowe zakwalifikowano do G1.

Pytanie 5

W związku z koniecznością wykonania przepustu oraz rowów na przedmiotowym zadaniu niezbędne jest uzyskanie zgłoszenia wodnoprawnego, w związku z tym prosimy o udostępnienie zgłoszenia

Odpowiedź 5

Zaświadczenie o braku sprzeciwu w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego przebudowy rowu polegającego na wykonaniu przepustu w działce nr 237/4 obręb Ostrów, w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 6

W związku z występowaniem w pasie drogowym sieci:

- kanalizacji sanitarnej
- wodociągowej,
- gazowej s/c,
- telekomunikacyjnej,
- energetycznej,

Prosimy o udostępnienie uzgodnień z powyższymi gestorami.

Odpowiedź 6

Zasady funkcjonowania urządzeń i obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym reguluje ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1693). W związku z powyższym zarządca drogi nie występował o uzgodnienia z gestorami sieci.

Pytanie 7

Odnosnie zapisów w opisie projektu branży sanitarnej, prosimy o informację czy Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie oferty robót wymienionych w pkt. 15.0 jak poniżej:

„Wykonawca w cenie Oferty uwzględni wykonanie:

- roboty ziemne: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopów,
- montaż tymczasowych rurociągów w celu zapewnienia ciągłości pracy istniejących sieci,
- montaż rurociągów z rur ciśnieniowych w wykopie otwartym (dopuszcza się metody bez wykopowe po wcześniejszym uzgodnieniu z eksploatatorem sieci) wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków do budynku nr 10,
- montaż rurociągów grawitacyjnych sieciowych, drenażu oraz przyłączy kanalizacyjnych budynków
- montaż komory oczyszczalni
- montaż betonowego wylotu ścieków oczyszczonych
- montaż skrzynki zasilająco-sterowniczej oczyszczalni wraz z instalacją zasilającą oraz słupem oświetleniowym
- na trasie rurociągu i instalacji elektrycznej montaż taśmy ostrzegawczej zgodnie z projektem,
- próby szczelności,
- płukanie, badania,
- roboty demontażowe i odtworzeniowe nawierzchni, uporządkowanie terenu po budowie,
- zastosowanie filtrów igłowych w przypadku występowania wody gruntowej powyżej projektowanej głębokości ułożenia kanałów,
- uporządkowanie istniejącego stawu wraz z wymianą istniejącego ogrodzenia
- utwardzenie wjazdu tłuczniem kamiennym
- utwardzenie nawierzchni wokół oczyszczalni kostką betonową
- wykonanie ogrodzenia panelowego wokół tereny działki nr 123 wraz z furtkami i bramą wjazdową
- protokół odbioru nawierzchni z zarządcą drogi, przedłożenie badań zagęszczenia gruntu,
- obsługa geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy węzłów,
- zajęcie ulicy, oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu, jeśli występuje taka konieczność,
- propozycje materiałowe (rury, armatura) należy koniecznie przedstawić do akceptacji przed przystąpieniem do robót, dostarczając jednocześnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje zgodności potwierdzające dopuszczenie do stosowania,
- wykonanie wszystkich innych prac i czynności niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli nie zostały one dokładnie określone wymienione w niniejszym opisie.

- uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniu pozytywnych protokołów odbioru terenów przez które przebiegają projektowane sieci ze wszystkimi jego właścicielami.
- Uzyskanie oświadczeń o prawidłowym zagospodarowaniu i uporządkowaniu terenu od właścicieli prywatnych posesji
- wykonanie pomiarów współrzędnych geodezyjnych (x,y) z dokładnością do 50 mm punktów zasuw, przyłączy, załamań sieci itp. i przekazanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego wzorem.
- wykonanie badań zagęszczenia gruntu
- wykonanie mapy powykonawczej
- przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o zakończeniu budowy lub zgody na użytkowanie”

Odpowiedź 7

Punkt „Wykonawca w cenie Oferty uwzględni wykonanie” otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca w cenie Oferty uwzględni wykonanie:

- roboty ziemne: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopów,
- montaż tymczasowych rurociągów w celu zapewnienia ciągłości pracy istniejących sieci,
- montaż rurociągów grawitacyjnych sieciowych oraz przyłączy kanalizacyjnych wg pz,
- próby szczelności,
- płukanie, inspekcję TV,
- roboty demontażowe i odtworzeniowe nawierzchni, uporządkowanie terenu po budowie,
- zastosowanie filtrów igłowych w przypadku występowania wody gruntowej powyżej projektowanej głębokości ułożenia kanałów,
- protokółarne odbiory nawierzchni z zarządcą drogi, przedłożenie badań zagęszczenia gruntu,
- obsługa geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy węzłów,
- zajęcie ulicy, oznakowanie ulicy wg opracowanej dokumentacji organizacji ruchu, jeśli występuje taka konieczność,
- propozycje materiałowe (rury, studnie, włazy) należy koniecznie przedstawić do akceptacji przed przystąpieniem do robót, dostarczając jednocześnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje zgodności potwierdzające dopuszczenie do stosowania,
- wykonanie wszystkich innych prac i czynności niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli nie zostały one dokładnie określone wymienione w niniejszym opisie,
- uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniu pozytywnych protokołów odbioru terenów przez które przebiegają projektowane sieci ze wszystkimi jego właścicielami,
- uzyskanie oświadczeń o prawidłowym zagospodarowaniu i uporządkowaniu terenu od właścicieli prywatnych posesji,
- wykonanie pomiarów współrzędnych geodezyjnych (x,y) z dokładnością do 50 mm punktów zasuw, przyłączy, załamań sieci itp. i przekazanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego wzorem,
- wykonanie badań zagęszczenia gruntu,
- wykonanie mapy powykonawczej,
- przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o zakończeniu budowy lub zgody na użytkowanie.”

Załączniki:

1. Zaświadczenie – Wody Polskie