wyłaz dachowy

klapa dymowa:
wg dokumentacji wykonawczej

sufit:
zabezpieczenie konstrukcji dachowej do NRO

Sufit - Dach
- papa termozgrzewalna
- pełne deskowanie na dachu
- pustka powietrzna
- wełna mineralna gr. 25 cm
- folia paroszczelna
- płyta gk na stelażu
- malowanie

wysokość balustrady
110 cm

S 2502 - R

dekoracyjny border wg
przyjętego wzornika

S 3502-Y
ściana malowana farbami akrylowymi.
Do wys. 1,3m zabezpieczona lakierem
bezbarwnym stopień połysku - mat

Spocznik: wykonanie posadzki z płytek
gresowych impregnowanych
w kolorze grafitowym
format 20 x 20cm, gr. 10 mm

Sufit - Usunięcie istniejących powłok malarskich.
- Uzupełnienie i naprawa istniejących tynków.
- Wzmocnienie powierzchni siatkami z włókna szklanego
- Tynkowanie
- Zagruntowanie podłoża
- Malowanie w kolorze białym farbami akrylowymi.

S 2502 - R

dekoracyjny border wg
przyjętego wzornika

S 3502-Y
ściana malowana farbami akrylowymi.
Do wys. 1,3m zabezpieczona lakierem
bezbarwnym stopień połysku - mat

Spocznik: wykonanie posadzki z płytek
gresowych impregnowanych
w kolorze grafitowym
format 20 x 20cm, gr. 10 mm

Sufit - Usunięcie istniejących powłok malarskich.
- Uzupełnienie i naprawa istniejących tynków.
- Wzmocnienie powierzchni siatkami z włókna szklanego
- Tynkowanie
- Zagruntowanie podłoża
- Malowanie w kolorze białym farbami akrylowymi.

S 2502 - R

dekoracyjny border wg
przyjętego wzornika

S 3502-Y
ściana malowana farbami akrylowymi.
Do wys. 1,3m zabezpieczona lakierem
bezbarwnym stopień połysku - mat

Spocznik: wykonanie posadzki z płytek
gresowych impregnowanych
w kolorze grafitowym
format 20 x 20cm, gr. 10 mm

Sufit - Usunięcie istniejących powłok malarskich.
- Uzupełnienie i naprawa istniejących tynków.
- Wzmocnienie powierzchni siatkami z włókna szklanego
- Tynkowanie
- Zagruntowanie podłoża
- Malowanie w kolorze białym farbami akrylowymi.

S 2502 - R

dekoracyjny border wg
przyjętego wzornika

S 3502-Y
ściana malowana farbami akrylowymi.
Do wys. 1,3m zabezpieczona lakierem
bezbarwnym stopień połysku - mat

Spocznik: wykonanie posadzki z płytek
gresowych impregnowanych
w kolorze grafitowym
format 20 x 20cm, gr. 10 mm

Sufit - Usunięcie istniejących powłok malarskich.
- Uzupełnienie i naprawa istniejących tynków.
- Wzmocnienie powierzchni siatkami z włókna szklanego
- Tynkowanie
- Zagruntowanie podłoża
- Malowanie w kolorze białym farbami akrylowymi.

S 3502-Y
(kolor szary)

S 2502-R
(kolor jasnoszary)

pochwyt drewniany wg profilu
pochwytu balustrady głównej
mocowany do ściany za pomocą stalowych
uchwytów.
Wysokość balustrady - 110 cm.
Podpora poręczy skręcana dla pochwytu płaskiego
Dla pochwytu: płaskiego
Rozmiary: 14 x 75 x 50 mm
Materiał: stal czarna malowana proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7022

Paleta barw wg NCS
ściany - do wys.1,30 m - S 3502-Y (kolor szary)
ściany - powyżej 1,3 m - S 2502 - R (kolor jasnoszary)
oddzielenie kolorów - dekoracyjny border wg przyjętego wzornika

Kolor balustrady:
Pochwyt i słupek między biegami – (kolor lakierobejcy - dąb)
Tralki - (kolor lakierobejcy - dąb).

Materiał:
Stopnice: drewno dąb
balustrada: drewno dąb
cokół: drewno dąb

Elementy balustrady
skala 1: 20





Uwaga:
1. Proporcje oraz profil toczenia tralki oraz królówki pobrać z gotowego elementu na obiekcie.
2. Do wysokości dodać naddatki do montażu.
3. Profil toczenia oraz proporcje słupka pośrednego dostosować stylowo do królówki.
4. Przed wykonaniem elementów sprawdzić ilości oraz wymiary na poszczególnych biegach klatki schodowej.

przekrój 2 - 2

tytuł projektu : Projekt remontu klatek schodowych w budynku od strony ulicy Teatralnej 9 w Katowicach		inwestor: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w KATOWICACH ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice
stadium: projekt budowlany branża : architektura	projektant: **mgr inż. arch Bernard Łopacz** nr 171/91/OP	lokalizacja: ul. Teatralna 9 40 - 003 Katowice, dz. nr 62
PROJEKTB Adam Krok Projekty Budowlane i Nadzór ul. Mariańska 52 47-400 Racibórz		temat rysunku: Przekrój 2 - 2 klatki schodowej Kl 2 kolorystyka, elementy balustrady
		rysunek nr: Rys. A-18
		data opracowania: marzec 2018 skala: 1: 50, 1:20