

remont ścian
- naprawa tynków, uzupełnienie (cem - wap)
- wzmocnienie ścian za pomocą siatki z włókna szklanego
- zagruntowanie
- wykonanie malowania

wykonanie nowego słupka zamocowanego do stopnicy

demontaż drewnianego pochwytu, renowacja
i ponowne zamocowanie
podniesienie balustrady do wys.110 cm

odtworzenie tralek. Zachowanie odstępów
między nimi max. 12 cm

odtworzenie królówki wg zachowanego wzoru

wykonanie
belki z profilem i zamocowanie do słupka pośredniego
i królówki

wykonanie stopnicy z drewna twardego np. dąb
lakierowaneo

wykonanie
cokołu z drewna twardego wg
odtworzonego profilu

wykonanie
posadzki z płytek gresowych impregnowanych
w kolorze grafitowym
format 20 x 20cm

oczyszczenie stalowych elementów schodów
zabezpieczenie antykorozyjnie i p.poż
malowanie w kolorze grafitowym

belka dolna do których mocowane
są tralki balustrady

zamocowanie pochwytu
wg. profilu pochwytu balustrady głównej

S 3502-Y
ściana malowana farbami akrylowymi.
Do wys. 1,3m zabezpieczona lakierem bezbarwnym stopień połysku - mat

zachowana królówka balustrady



profil stopnia
skala 1: 10



profil belki dolnej
balustrady
skala 1: 10

przekrój 1 - 1 -fragment -
kolorystyka

S 3502-Y
(kolor szary)

S 2502-R
(kolor jasnoszary)

Paleta barw wg NCS
ściany - do wys.1,30 m - S 3502-Y (kolor szary)
ściany - powyżej 1,3 m - S 2502 - R (kolor jasnoszary)
oddzielenie kolorów - dekoracyjny border wg przyjętego wzornika

Kolor balustrady:
Pochwyt i słupek między biegami – (kolor lakierobejcy - dąb)
Tralki - (kolor lakierobejcy - dąb).

Materiał:
Stopnice: drewno dąb
balustrada: drewno dąb
cokół: drewno dąb

tytuł projektu :
Projekt remontu klatek schodowych w budynku od strony ulicy Teatralnej 9 w Katowicach

inwestor: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w KATOWICACH
ul. Grażyńskiego 5,
40-126 Katowice

stadium: projekt budowlany
branża : architektura

projektant:
mgr inż. arch Bernard Łopacz
nr 171/91/OP

PROJEKTB Adam Krok
Projekty Budowlane i Nadzór
ul. Mariańska 52
47-400 Racibórz

lokalizacja:
ul. Teatralna 9
40 - 003 Katowice, dz. nr 62

temat rysunku:
Przekrój klatki schodowej KL3
kolorystyka

rysunek nr:
Rys. A-1.1

data opracowania:
marzec 2018

skala:
1: 25