PRZEKRÓJ B–B



1		
1	płytki gresowe przemysłowe	
5	wylewka z betonu klasy C20/25 zbrojona siatką prętów #6 o oczku 15x15cm	
	folia PE	
5	styropian λ≤0,033 [W/mK]	
	folia PE	
40	płyta fundamentowa żelbetowa z betonu klasy C30/37	
	2x papa	
10	chudy beton	
10	podsypka z kruszywa naturalnego zagęszczanego do stopnia Is=0,98	

2		
1	płytki ceramiczne	
5	wylewka betonowa	
	folia PE	
5	styropian λ≤0,033 [W/mK]	
	folia PE	
	strop istniejacy	
	konserwacja sklepienia bez tynku z uwidocznionymi cegłami	

3		
1	płytki ceramiczne	
5	wylewka betonowa	
	folia PE	
5	styropian λ≤0,033 [W/mK]	
	folia PE	
16	projektowany strop żelbetowy	
2,5	systemowy sufit podwieszony	

4		
1	płytki ceramiczne	
5	wylewka betonowa	
	folia PE	
5	styropian λ≤0,033 [W/mK]	
	folia PE	
22	strop RECTOR 22cm (16+6)	
2,5	systemowy sufit podwieszony	

5		
	wiatroizolacja	
30	2x15cm wełna mineralna λ≤0,032 [W/mK]	
	paroizolacja	
2,5	2x1,25cm płyta g–k	

6		
	dachówka	
4	łaty	
4	kontrłaty	
	wiatroizolacja	
30	2x15cm wełna mineralna λ≤0,032 [W/mK]/krokiew 18x9 cm	
	paroizolacja	
2,5	2x1,25cm płyta g–k	

7		
1	płytki ceramiczne	
5	wylewka betonowa	
	folia PE	
5	styropian λ≤0,033 [W/mK]	
	folia PE	
16	projektowany strop żelbetowy	
2,5	systemowy sufit podwieszony	

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH

Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 265 19 28
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, budynku 3B celem dostosowania pomieszczeń budynku do potrzeb Małopolskiego Centrum Leczenia Uzależnień Dzieci i Młodzieży wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń nie użytkowanych poddasza i piwnicy na użytkowe oraz budowa wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, budowa instalacji wod-kan, C.O. i elektrycznej, budowa nowego szybu windowego i klatki schodowej wraz z remontem konserwatorskim elewacji i przebudową dachu oraz budowa parkingu, budowa fragmentu drogi oraz budowa schodów zewnętrznych, pochylni i terenów utwardzonych wokół budynku wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy budynkami 4B i 3B obejmującego budowę: ścieżek i placów utwardzonych, altany, placu zabaw, boiska do siatkówki, stołów betonowych do tenisa stołowego oraz lamp oświetleniowych na działce nr1/31, 190 obr. 70 Podgórze ul. dr J. Babińskiego 29 w Krakowie.
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31
Opracował:	mgr inż. Piotr Wolarek UPR. NR MAP/0174/PO□K/09
Współpraca:	inż. arch. Patrycja Malisz inż. arch. Kinga Łysejko
Tytuł:	PRZEKRÓJ B-B

Data:	Branża:	Faza: KONCEPCJA	Skala:	Nr rysunku:
12.2021	BUDOWLANA	ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA	1:100	P-02