

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Roboty budowlane - ul. Potebni 7		
1	Archiwum		
1.1	Roboty budowlane		
1.1.1	Likwidacja odeskowania ścian, z desek profilowanych grubości 19' mm - Magazyn nr 1		
	Wyliczenie ilości robót:		
	(1,85+0,2)*3,65	7,482500	
	RAZEM:	7,482500	m2 7,483
1.1.2	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01		
	Wyliczenie ilości robót:		
	7,483	7,483000	
	RAZEM:	7,483000	m2 7,483
1.1.3	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzlokalowych, FD1, grunt fталowy + emalia fталowa		
	Wyliczenie ilości robót:		
	1	1,000000	
	RAZEM:	1,000000	szt 1,000
1.1.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6' m2		
	Wyliczenie ilości robót:		
	1,0	1,000000	
	RAZEM:	1,000000	szt. 1,000
1.1.5	Wylewka samopoziomująca Soloplan 30, warstwa wylewki grubości 10' mm, podłoże betonowe		
	Wyliczenie ilości robót:		
	47	47,000000	
	RAZEM:	47,000000	m2 47,000
1.1.6	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe Winigam		
	Wyliczenie ilości robót:		
	47	47,000000	
	RAZEM:	47,000000	m2 47,000
1.1.7	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:		
	47	47,000000	
	RAZEM:	47,000000	m2 47,000
1.1.8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:		
	Korytarze	(6,3+1,12*2)*2,55+(1,75+3,5)*3,65	40,939500
	Magazyn 1	((1,85+1,6)*2)*3,65+9,0	34,185000
	WC	((2,0+1,6)*2)*3,65	26,280000
	Biuro	((4,0+3,33)*2)*3,65	53,509000
	Magazyn 2	((6,28+2,64)*2)*4,0	71,360000
	RAZEM:	226,273500	m2 226,274
1.2	Instalacja elektryczna		
1.2.1	Wykonanie gniazd		
	Wyliczenie ilości robót:		
	3	3,000000	
	RAZEM:	3,000000	szt. 3,000
1.2.2	Uzupełnienie oświetlenia		
	Wyliczenie ilości robót:		
	1	1,000000	
	RAZEM:	1,000000	kpl. 1,000
1.2.3	Badanie oświetlenia i rezystancji instalacji		
	Wyliczenie ilości robót:		
	1	1,000000	
	RAZEM:	1,000000	kpl. 1,000
1.3	Instalacja strukturalna		
1.3.1	Router wi-fi		
	Wyliczenie ilości robót:		
	1	1,000000	
	RAZEM:	1,000000	szt. 1,000

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1.4	Instalacja sanitarna		
1.4.1	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej		
	Wyliczenie ilości robót:		
	1	1,000000	
	RAZEM::	1,000000	szt 1,000
1.4.2	Wymiana sedesu z tworzywa		
	Wyliczenie ilości robót:		
	1	1,000000	
	RAZEM::	1,000000	szt 1,000
1.4.3	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa		
	Wyliczenie ilości robót:		
	2	2,000000	
	RAZEM::	2,000000	kpl 2,000
1.4.4	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką		
	Wyliczenie ilości robót:		
	2	2,000000	
	RAZEM::	2,000000	szt 2,000
1.5	Utylizacja gruzu		
1.5.1	Kontener		
	Wyliczenie ilości robót:		
	1	1,000000	
	RAZEM::	1,000000	szt. 1,000
2	Portiernia		
2.1	Roboty budowlane		
2.1.1	Szlifowanie posadzki pod wylewkę		
	Wyliczenie ilości robót:		
	41	41,000000	
	RAZEM::	41,000000	m2 41,000
2.1.2	Wylewka samopoziomująca Soloplan 30, warstwa wylewki grubości 10 mm, podłoże betonowe		
	Wyliczenie ilości robót:		
	41	41,000000	
	RAZEM::	41,000000	m2 41,000
2.1.3	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe PCV z warstwą izolacyjną		
	Wyliczenie ilości robót:		
	41	41,000000	
	RAZEM::	41,000000	m2 41,000
3	Gzyms		
3.1	Zbicie		
3.1.1	Skucie odpadającego gzymsu		
	Wyliczenie ilości robót:		
	88	88,000000	
	RAZEM::	88,000000	mb 88,000
4	Śniegołapy		
4.1	Montaż wraz z materiałem		
4.1.1	Montaż śniegołapów		
	Wyliczenie ilości robót:		
	84	84,000000	
	RAZEM::	84,000000	mb 84,000
5	Utylizacja gruzu		
5.1	Kontenery		
5.1.1	Wynajem kontenerów		
	Wyliczenie ilości robót:		
	2	2,000000	
	RAZEM::	2,000000	szt 2,000