

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### „Przebudowa drogi gminnej nr 321001P Promno – Góra” – etap III

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
- 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
- 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
- 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

#### I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Inwestycja obejmuje

„Przebudowę drogi gminnej nr 321001P Promno – Góra Etap III” od km 0+600,00 do km 1+212,00, stanowi drogę gminną publiczną będącą w zarządzie Miasta i Gminy Pobiedziska. Długość przebudowywanego odcinka drogi publicznej: ca 612 m.

Prace odbywać się będą na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 23, 22/14, 20/1, 16/1, 83/1 obręb Góra.

W szczególności w zakres inwestycji drogowej wchodzi:

- rozebranie istniejących nawierzchni jezdni z mas bitumicznych;
- rozebranie istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa wraz z korytowaniem;
- budowa konstrukcji nawierzchni jezdni, poboczy oraz zjazdów;
- odtworzenie nawierzchni bitumicznych;
- wykonanie krawężników i obrzeży oraz wykonanie nawierzchni chodnika z masy bitumicznej;
- przebudowa kabli teletechnicznych/ energetycznych;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja obejmuje wykonanie:

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| • podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm<br>– jezdnie i zjazdy;                | pow. ca 4,04 tys. m <sup>2</sup> |
| • podbudowy dolna z tłuczni kamiennego gr. 20 cm<br>– jezdnie i zjazdy;                      | pow. ca 3,93 tys. m <sup>2</sup> |
| • podbudowy górna z tłuczni kamiennego gr. 15 cm<br>– chodniki;                              | pow. ca 0,44 tys. m <sup>2</sup> |
| • jezdni z betonu asfaltowego szer. 5,5 - 6,0 m wraz ze zjazdami                             | pow. ca 3,80 tys. m <sup>2</sup> |
| • dwustronnych poboczy - warstwa górna podbudowy z tłuczni kamiennego gr. 15 cm, szer.0,75 m | pow. ca 0,74 tys. m <sup>2</sup> |
| • nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego gr. 3 cm   | pow. ca 0,46 tys. m <sup>2</sup> |

**Zamawiający zmienia wykonanie nawierzchni chodnika, z opisanej w projekcie nawierzchni z kostki betonowej, na nawierzchnię z betonu asfaltowego grubości 3 cm.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w Projekcie budowlano – wykonawczym, oraz Projekcie zamiennym branży drogowej w zakresie km 0+600 do km 0+638, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze robót.

#### II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach.

#### UZASADNIENIE:

Niepodzielenie przedmiotu na części (branże) umożliwia pełną koordynację oraz odpowiedzialność jednego Wykonawcy za wszelkie elementy procesu inwestycyjnego za który ponosi pełną odpowiedzialność przed Zamawiającym oraz poszczególne elementy prac budowlanych. Dopuszczenie kilku niezależnych Wykonawców wiązałoby się z koniecznością wydłużenia terminu realizacji, w związku z przeprowadzeniem procedur odbioru i przekazania placu budowy kolejnemu wykonawcy oraz skorelowaniu tych terminów pomiędzy poszczególnymi wykonawcami, a w sytuacji przesunięć terminów mogłoby skutkować zbędnymi przestojami. Ponadto potencjalne usterki i wady powykonawcze mogłyby wiązać się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego dochodzenia celem ustalania granicy odpowiedzialności

poszczególnych wykonawców, prób cedowania przez wykonawców odpowiedzialności na innych wykonawców itp.

**III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do dnia **30.11.2021 roku**.